



Акционерное общество «МОСГАЗ»

105120, Россия, Москва, Мрузовский переулок, 11
Тел.: +7 (495) 660-60-80, факс: +7 (495) 917-83-35
www.mos-gaz.ru, e-mail: info@mos-gaz.ru

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО
АДРЕСУ: г. Москва, САО, Бутырская ул., д. 21

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства

Шифр: ПКРД-001004-25-СМ

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы (ФКР г. Москвы)

г. Москва 2025г.



Акционерное общество «МОСГАЗ»

105120, Россия, Москва, Мрузовский переулок, 11
Тел.: +7 (495) 660-60-80, факс: +7 (495) 917-83-35
www.mos-gaz.ru, e-mail: info@mos-gaz.ru

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта
АО "МОСГАЗ"



С.М. Калинин

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО
АДРЕСУ: г. Москва, CAO, Бутырская ул., д. 21

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства

Шифр: ПКРД-001004-25-СМ

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы (ФКР г. Москвы)

Главный инженер



17.09.2025 г.

Ю.Д. Меркулов

Главный инженер проекта

17.09.2025 г.

С.М. Калинин

г. Москва 2025 г.

ПРОЕКТ-НАСЛЕДИЕ

ООО «ПРОЕКТ-НАСЛЕДИЕ» 398057, г.Липецк, ул.Балмочных С.Ф., д.15, офис12/1; тел.: +7(977) 128-48-44; e-mail: proekt-nasledie@mail.ru;

ИНН 4825136112, КПП 482501001, ОГРН 1194827016449

Заказчик: Фонд капитального ремонта города Москвы

Проектная документация по капитальному ремонту в многоквартирном
доме, по адресу:

г. Москва, САО, Бутырская ул., д. 21

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов
капитального строительства

Шифр: ПКРД-001004-25-СМ

Генеральный директор:



Максимова О.Н.

17.09.2025г.

Проверил:



Максимов В.В.

17.09.2025г.

2025г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Характеристики жилого дома**Технико-экономические показатели****Общая стоимость в ценах на 3 квартал 2025 г.:**

	247 913,57	тыс. руб.
Стоимость СМР	223 594,54	тыс. руб.

Общая стоимость в базовых ценах 2001г.:

	19 503,39	тыс. руб.
Стоимость СМР	17 110,55	тыс. руб.

Расчет сметной стоимости строительства рассматриваемого объекта по укрупненным расценкам строительства аналогичных объектов не производился в связи с отсутствием на дату рассмотрения сметной документации утвержденных в установленном порядке расценок на аналогичные работы.

Расчет по объектам-аналогам, проектно-сметная документация по которым ранее проходила государственную экспертизу, не осуществлялся с отсутствием таких объектов-аналогов.

Сметная документация составлена в соответствии с ТСН-2001 главы 12 (Общих указаний по применению Территориальных сметных нормативов» в двух уровнях цен. (Постановление правительства Москвы 557-ПП от 10.08.2004 года)

В соответствии с ТСН-2001.6 п.11 выполняемые при капитальном ремонте работы, аналогичные технологическим процессам характерным для нового строительства и не учтенные в сборниках ТСН-2001.6, были определены по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициента 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин (в том числе к заработной плате) – 1,25. При этом накладные расходы и сметная прибыль были начислены в размерах, установленных для ремонтных работ.

Согласно приказа Комитета г.Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 25.06.2025г. № МКЭ-ОД/25-60 при расчетах приняты следующие коэффициенты:
9,88 – укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне цен 3 квартал 2025 года к базисному уровню цен 2000 года;
7,66 – индекс изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен 3 квартал 2025 года к базисному уровню цен 2000 года.

Нормы накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметах приняты по нормативам ТСН-2001 глава 8 установленным по видам работ, и коэффициентами пересчета 3 квартал 2025г.

Затраты, учтенные в Сводном сметном расчете:

- средства на строительство временных зданий и сооружений - МОС.05.05-006.2022 от 29.12.2022;
- средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат – 2% (ТСН-2012.12 прил.5, п.13.1);
- средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость – 20% (ТСН-2012.12 прил.5, п.13.2 № 303-ФЗ от 03.08.2018г.).

Стоимость возвратных материалов при демонтажных работах рассчитаны по Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2012.12 прил.5, п.13.3), раздел 7 с коэффициентом пересчета на 3 квартал 2025 г., Дополнение № 77. Лимитированные и прочие затраты в составе объектной и сводной смет, приняты в соответствии с действующими нормативными документами и распоряжениями Правительства Москвы.

Перевозка стоительного мусора на 45 км Приказ МКЭ-ОД/23-119 от 17.11.2023г.

Составил: _____

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер проекта

ФКР г. Москвы



Агафонов К.В.

202_г.

Сводный сметный расчет в сумме	247 913,57	тыс.руб.
В том числе возвратных сумм	3 042,85	тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2025 г. (ТСН-2001)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. «Подготовка территории строительства».							
1		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Итого по гл. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. «Основные объекты строительства».							
3	Объектный сметный расчет № 02-01	Капитальный ремонт многоквартирного дома	163 615,68	18 490,73	284,19	0,00	182 390,60
4		Итого по гл. 2	163 615,68	18 490,73	284,19	0,00	182 390,60
Глава 3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».							
5		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Итого по гл. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 4. «Объекты энергетического хозяйства».							
7		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Итого по гл. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».							
9		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Итого по гл. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения».							
11		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Итого по гл. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. «Благоустройство и озеленение территории».							
13		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Итого по гл. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Итого по гл. 1-7	163 615,68	18 490,73	284,19	0,00	182 390,60
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 от 29.12.2022	Средства на строительство временных зданий и сооружений	513,41	55,47	0,00	0,00	568,88
17		Итого по гл. 8	513,41	55,47	0,00	0,00	568,88
18		Итого по гл. 1-8	164 129,09	18 546,20	284,19	0,00	182 959,48
Глава 9. Прочие работы и затраты							
19	Локальный сметный расчет № 09-01-01	Затрата на перевозку отходов строительства и сноса, в том числе грунта автотранспортными средствами	0,00	0,00	0,00	755,32	755,32
20	Локальный сметный расчет № 09-01-02	Затраты на прием отходов строительства (ремонта) и сноса отходовполучателями	0,00	0,00	0,00	1 292,81	1 292,81
21		Итого по гл. 9	0,00	0,00	0,00	3 983,40	3 983,40
22		Итого по гл. 1-9	164 129,09	18 546,20	284,19	3 983,40	186 942,88
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
23	ТСН-2001.12, прил..5, п. 10 (Приказ №80 от 29.08.14г, 2,14% от гл.1-9)	Осуществление строительного контроля 2,14%	0,00	0,00	0,00	4000,58	4000,58
24		Итого по гл. 10	0,00	0,00	0,00	4 000,58	4 000,58
Глава 11.«Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства».							
25		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Итого по гл. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 12.«Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы».							

27	ТСН-2001.12 прил.5, п. 12.1, 12.2	Средства на оплату проектных и изыскательских работ	0,00	0,00	0,00	8 560,93	8 560,93
28	ТСН-2001.12, прил.5, п. 12.4	Средства на оплату проведения экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации	0,00	0,00	0,00	3 039,39	3 039,39
29		Итого по гл. 12	0,00	0,00	0,00	11 600,32	11 600,32
30		Итого по гл. 1-12	164 129,09	18 546,20	284,19	19 584,30	202 543,78
31	ТСН-2012.12 прил.5, п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%	3 282,58	370,92	5,68	391,69	4 050,87
32		Итого с непредвиденными работами и затратами	167 411,67	18 917,12	289,87	19 975,99	206 594,65
33	ТСН-2012.12 прил.5, п.13.2	НДС - 20%	33 482,33	3 783,42	57,97	3 995,20	41 318,92
34		Итого по сводному сметному расчету	200 894,00	22 700,54	347,84	23 971,19	247 913,57
35		В том числе :					
36		ПИР без НДС					8 560,93
37		НДС					41 318,92
38	ТСН-2012.12 прил.5, п.13.3	Возвратные суммы					3 042,85

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер проекта

ФКР г. Москвы



Агафонов К.В.

202__г.

Сводный сметный расчет в сумме	19 503,39	тыс.руб.
В том числе возвратных сумм	319,80	тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки)

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. (ТСН-2001)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. «Подготовка территории строительства».							
1		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Итого по гл. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. «Основные объекты строительства».							
3	Объектный сметный расчет № 02-01	Капитальный ремонт многоквартирного дома	12 151,76	1 783,83	48,75	0,00	13 984,34
4		Итого по гл. 2	12 151,76	1 783,83	48,75	0,00	13 984,34
Глава 3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».							
5		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Итого по гл. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 4. «Объекты энергетического хозяйства».							
7		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Итого по гл. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».							
9		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Итого по гл. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения».							
11		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Итого по гл. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. «Благоустройство и озеленение территории».							
13		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Итого по гл. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Итого по гл. 1-7	12 151,76	1 783,83	48,75	0,00	13 984,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 от 29.12.2022	Средства на строительство временных зданий и сооружений	38,27	5,35	0,00	0,00	43,62
17		Итого по гл. 8	38,27	5,35	0,00	0,00	43,62
18		Итого по гл. 1-8	12 190,03	1 789,18	48,75	0,00	14 027,96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
19	Локальный сметный расчет № 09-01-01	Затрата на перевозку отходов строительства и сноса, в том числе грунта автотранспортными средствами	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80
20	Локальный сметный расчет № 09-01-02	Затраты на прием отходов строительства (ремонта) и сноса отходополучателями	0,00	0,00	0,00	29,81	29,81
21		Итого по гл. 9	0,00	0,00	0,00	123,60	123,60
22		Итого по гл. 1-9	12 190,03	1 789,18	48,75	123,60	14 151,56
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
23	ТСН-2001.12, прил..5, п. 10 (Приказ №80 от 29.08.14г, 2,14% от гл.1-9)	Осуществление строительного контроля 2,14%	0,00	0,00	0,00	302,84	302,84
24		Итого по гл. 10	0,00	0,00	0,00	302,84	302,84
Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства».							
25		Затраты не предусмотрены проектом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Итого по гл. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Глава 12. «Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы»							
27	ТСН-2001.12 прил.5, п. 12.1, 12.2	Средства на оплату проектных и изыскательских работ	0,00	0,00	0,00	1 106,35	1 106,35
28	ТСН-2001.12, прил..5, п. 12.4	Средства на оплату проведения экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации 8,14	0,00	0,00	0,00	373,39	373,39
30		Итого по гл. 12	0,00	0,00	0,00	1 479,74	1 479,74
29		Итого по гл. 1-12	12 190,03	1 789,18	48,75	1 906,18	15 934,14
31	ТСН-2012.12 прил.5, п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%	243,80	35,78	0,98	38,12	318,68
30		Итого с непредвиденными работами и затратами	12 433,83	1 824,96	49,73	1 944,30	16 252,82
32	ТСН-2012.12 прил.5, п.13.2	НДС - 20%	2 486,77	364,99	9,95	388,86	3 250,57
31		Итого по сводному сметному расчету в базисном уровне цен на 2000г. с НДС	14 920,60	2 189,95	59,68	2 333,16	19 503,39
33		В том числе:					
32		ПИР без НДС					1 106,35
34		НДС					3 250,57
33	ТСН-2012.12 прил.5, п.13.3	Возвратные суммы					319,80

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, CAO, Бутырская ул., д.21

(Наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

02-01

(объектная смета)

на строительство (капитальный ремонт)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, CAO, Бутырская ул., д.21

Сметная стоимость, тыс.руб.

182 390,60 тыс.руб.

Средства на оплату труда

50 807,90 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт 3 квартал 2025г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строите-льных работ	монтажных работ	оборудо-вания, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02-01-01	Ремонт фасада	33 268,98				33 268,98	11 647,56	
2	02-01-02	Ремонт крыши	5 638,81				5 638,81	1 054,68	
3	02-01-03	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений	4 518,76				4 518,76	1 656,28	
4	02-01-04	Ремонт подъездов	35 295,30				35 295,30	10 856,31	
5	02-01-05	Ремонт или замена мусоропровода	4 188,94				4 188,94	1 202,83	
	02-01-07	Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения	1 101,77	18 490,73	284,19		19 876,69	3 367,73	
6	02-01-08	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)	9 519,60				9 519,60	2 676,51	
7	02-01-09	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистраль)	1 866,48				1 866,48	432,60	
8	02-01-10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)	13 133,03				13 133,03	3 077,00	
9	02-01-11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (магистраль)	4 511,04				4 511,04	919,06	
10	02-01-12	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)	10 367,64				10 367,64	2 644,56	
11	02-01-13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (магистраль)	3 168,59				3 168,59	619,75	
12	02-01-14	Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки)	25 401,53				25 401,53	7 910,83	
13	02-01-15	Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистраль)	6 350,43				6 350,43	1 491,63	
14	02-01-17	Ремонт внутридомовой инженерной системы пожарного водопровода	5 284,78				5 284,78	1 250,57	
		ИТОГО:	163 615,68	18 490,73	284,19	0,00	182 390,60	50 807,90	

Временные здания и сооружения , в т.ч.	513,41	55,47	0,00	0,00	568,88
Крыша (0,4%)	22,56				22,56
Строительные работы (0,3%)	248,73				248,73
Электромонтажные работы (0,3%)	3,31	55,47			58,78
Внутренние сантехнические работы (0,3%)	238,81				238,81

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(Наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

02-01

(объектная смета)

на строительство (капитальный ремонт)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Сметная стоимость, тыс.руб.

13 984,34 тыс.руб.

Средства на оплату труда

1 062,49 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2000 года

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строите-льных работ	монтажных работ	оборудо-вания, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02-01-01	Ремонт фасада	1 801,18				1 801,18	243,57	
2	02-01-02	Ремонт крыши	456,03				456,03	22,06	
3	02-01-03	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений	215,06				215,06	34,64	
4	02-01-04	Ремонт подъездов	2 510,24				2 510,24	227,02	
5	02-01-05	Ремонт или замена мусоропровода	445,65				445,65	25,15	
	02-01-07	Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения	37,43	1 783,83	48,75		1 870,01	70,43	
6	02-01-08	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)	659,18				659,18	55,97	
7	02-01-09	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистраль)	153,03				153,03	9,05	
8	02-01-10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)	1 189,14				1 189,14	64,35	
9	02-01-11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (магистраль)	406,19				406,19	19,22	
10	02-01-12	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)	1 970,48				1 970,48	55,30	
11	02-01-13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (магистраль)	151,47				151,47	12,96	
12	02-01-14	Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки)	1 192,65				1 192,65	165,43	
13	02-01-15	Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистраль)	378,99				378,99	31,19	
14	02-01-17	Ремонт внутридомовой инженерной системы пожарного водопровода	585,04				585,04	26,15	
		ИТОГО:	12 151,76	1 783,83	48,75	0,00	13 984,34	1 062,49	

Временные здания и сооружения , в т.ч.	38,27	5,35	0,00	0,00	43,62
Крыша (0,4%)	1,82				1,82
Строительные работы (0,3%)	16,28				16,28
Электромонтажные работы (0,3%)	0,11	5,35			5,46
Внутренние сантехнические работы (0,3%)	20,06				20,06

Смета на проектные (изыскательские) работы

Наименование объекта	Бутырская ул. 21	Высота здания	48
Наименование проектной (изыскательской) организации		Этажность	16
Наименование организации заказчика	ФКР г. Москвы	Объем здания	72119
Наименование систем к выполнению СМР	ХВС, ГВС, ЦО, КАН, Подъезд, Фасад, Подвал, Крыша, ПВ, ЭС, Мусоропровод	Кол. Квартир	270
		Площадь здания	15370

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+bx)²K1, или (объем строительно-монтажных работ) * проп./100 или количество х цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	РАЗДЕЛ I	ОБСЛЕДОВАНИЕ И ВЫПУСК ТЭК		
1.1	Выполнение обмерно-обследовательских работ. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания выше 30 м.	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. В=64,04руб (базовая цена, табл. 4.3); Хзад=721,19 (основной показатель, 100м3) Коп=0,397 (табл. 4.1) Кок=0,301 (табл. 4.1) K1=1,1 (табл. 2.2 п.3а) K2=1 (табл. 2.2 п.5) K3=1,25 (табл. 2.2 п. 6)	$B * X_{зад} * (K_{оп} * K1 * K2 * K3 + K_{ок})$ $64,04 * 721,19 * (0,397 * 1,1 * 1 * 1,25 + 0,301)$	39 112,93
1.2	Выполнение инженерно-конструкторских работ. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания выше 30 м.	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. В1=176,99 руб. (базовая цена, табл. 4.4); Хзад=721,19 (основной показатель, 100м3) Кшп=0,336 (табл. 4.4) Кик=0,467 (табл. 4.4) K1=1,1 (табл. 2.2 п.3а) K2=1 (табл. 2.2 п.5) K3=1,25 (табл. 2.2 п. 6)	$B1 * X_{зад} * (K_{шп} * K1 * K2 * K3 + K_{ик})$ $176,99 * 721,19 * (0,336 * 1,1 * 1 * 1,25 + 0,467)$	118 580,74
1.3	Обследование систем горячего водоснабжения. Обследование технического состояния элементов системы согласно соответствующего МГСН. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов. Составление отчетных материалов	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. A1=1739 руб. (базовая цена, табл. 5.1 п. 1.1-1.9); B2=185 руб. (базовая цена на каждые последующие 10 квартир после 40, табл. 5.1 п.1.10); Хзад1=23 (основной показатель, каждые последующие 10 кв. после 40); A2=1481 руб. (базовая цена на составление отчетных материалов, табл. 5.1 п.1.19) K1=1,1 (табл. 2.2 п.3а) K4=1,8 (прим. к табл.5.1 п.8)	$(A1 + B2 * X_{зад1}) * K1 * K4 + A2$ $(1739 + 185 * 23) * 1,1 * 1,8 + 1481$	13 349,12
1.4	Обследование систем отопления. Обследование технического состояния элементов системы согласно соответствующего МГСН. Описание системы. Выявление неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, подводов и т.п. Составление отчетных материалов	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. A3=4349 руб. (базовая цена, табл. 5.1 п. 2.1-2.6); B3=620 руб. (базовая цена на каждые последующие 5тыс.м3 после 20тыс.м3, табл. 5.1 п.2.7); Хзад2=10,4238 (основной показатель, каждые последующие 5тыс.м3 после 20тыс.м3); A4=1817 руб. (базовая цена на составление отчетных материалов, табл. 5.1 п.2.12) K1=1,1 (табл. 2.2 п.3а) K4=1,8 (прим. к табл.5.1 п.8)	$(A3 + B3 * X_{зад2}) * K1 * K4 + A4$ $(4349 + 620 * 10,4238) * 1,1 * 1,8 + 1817$	23 224,28
1.5	Обследование систем холодного водоснабжения и канализации без ванн.Обследование технического состояния элементов системы согласно соответствующего МГСН.Описание системы.Обследование трубопроводов с установлением дефектов. Составление отчетных материалов	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. A5=1924 руб. (базовая цена, табл. 5.1 п. 3.1-3.9); B4=216 руб. (базовая цена на каждые последующие 10 квартир после 40, табл. 5.1 п.3.10); Хзад1=23 (основной показатель, каждые последующие 10 кв. после 40); A6=1472 руб. (базовая цена на составление отчетных материалов, табл. 5.1 п.3.22) K1=1,1 (табл. 2.2 п.3а) K4=1,8 (прим. к табл.5.1 п.8) K14 (прим. 7 к табл. 5.1) = 1	$((A5 + B4 * X_{зад1}) * K1 * K4 + A6) * K14$ $((1924 + 216 * 23) * 1,1 * 1,8 + 1472) * 1$	15 118,16
1.6	Обследование систем мусороудаления. Обследование технического состояния элементов системы согласно соответствующего МГСН. Обследование ствола, загрузочных клапанов, шибера. Проверка запора двери мусорокамеры и т.д. Составление отчетных материалов	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. A7=5902 руб. (базовая цена, табл. 5.1 п. 5.1-5.6); B5=994 руб. (базовая цена на каждые последующие 5тыс.м3 после 20тыс.м3, табл. 5.1 п. 5.7); Хзад2=10,4238 (основной показатель, каждые последующие 5тыс.м3 после 20тыс.м3); A8=1553 руб. (базовая цена на составление отчетных материалов, табл. 5.1 п.5.8) K1=1,1 (табл. 2.2 п.3а) K4=1,8 (прим. к табл.5.1 п.8)	$(A7 + B5 * X_{зад2}) * K1 * K4 + A8$ $(5902 + 994 * 10,4238) * 1,1 * 1,8 + 1553$	33 754,25
1.9	Обследование состояния электрических сетей и средств связи согласно соответствующего МГСН. Проверка исправности шкафов вводных и вводно-распределительных устройств; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники; электрических установок систем дымоудаления, автоматической сигнализации внутреннего пожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов; автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома и пр. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др.	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. A9=1009 руб. (базовая цена, табл. 5.1 п. 8.1); Хзад3=15,37 (основной показатель, м2); A10=910руб. (базовая цена на составление отчетных материалов, табл. 5.1 п.8.2) K1=1,1 (табл. 2.2 п.3а) K4=1,8 (прим. к табл.5.1 п.8)	$(A9 * X_{зад}) * K1 * K4 + A10$ $(1009 * 15,37) * 1,1 * 1,8 + 910$	31 616,49
1.10	Фотографирование строительных конструкций и инженерного обеспечения	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. A11=128,92 руб (базовая цена на 1 снимок (5 отпечатков), табл. 4.8 п. 11); Количество = 50	$A11 * (кол-во с 1-ого по 30-ый) * 1 + A11 * (кол-во с 31-го по 40-ый) * 0,4 + A11 * (кол-во с 41-ого по 50-ый) * 0,3$ $128,92 * 30 * 1 + 128,92 * 10 * 0,4 + 128,92 * 10 * 0,3$	4 770,04
1.11	Определение прочности бетона и кирпича с составлением выводов о прочности материалов	MPP-3.6.02-19. Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 2019 г. A12=96,08 (базовая цена на одно место, табл. 4.7 п. 1); Количество = 30	$A12 * количество мест определения прочности$ $96,08 * 30$	2 882,40
Итого по разделу I:				282 408,41
2	РАЗДЕЛ II	ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
2.1	Жилой дом. Общая площадь здания: Архитектурные решения (АР) 28,0 %	MPP-4.7.02-20. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. A13=37630 руб. (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); B6=49 руб/м2 (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); Общая площадь здания, кв.м.= 15370 (натуральный показатель, м2); K5=0,28 (табл. 3.1.2); K6=1,2 (п.3 табл. 1.1)	$(A13 + B6 * общая площадь здания, кв.м.) * K5 * K6 * K16 * K17$ $(37630 + 49 * 15370) * 0,28 * 1,2 * 1 * 1$	265 695,36
2.2	Жилой дом. Общая площадь здания: Конструктивные решения и общемо-планировочные решения (КР) 31,0 %	MPP-4.7.02-20. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. A13=37630 руб. (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); B6=49 руб/м2 (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); Общая площадь здания, кв.м.=15370 (натуральный показатель, м2); K7=0,31 (табл. 3.1.2); K6=1,2 (п.3 табл. 1.1)	$(A13 + B6 * общая площадь здания, кв.м.) * K7 * K6 * K18 * K17$ $(37630 + 49 * 15370) * 0,31 * 1,2 * 1 * 1$	294 162,72
2.3	Жилой дом. Общая площадь здания: Система водоснабжения и водоотведения (ВК) 8,0 %	MPP-4.7.02-20. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. A13=37630 руб. (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); B6=49 руб/м2 (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); Общая площадь здания, кв.м.=37630 (натуральный показатель, м2); K8=0,08 (табл. 3.1.2); K6=1,2 (п.3 табл. 1.1)	$(A13 + B6 * общая площадь здания, кв.м.) * K8 * K6 * K19 * K17$ $(37630 + 49 * 15370) * 0,08 * 1,2 * 1 * 1$	75 912,96
2.4	Жилой дом. Общая площадь здания: Отопление 5,0 %	MPP-4.7.02-20. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. A13=37630 руб (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); B6=49 руб/м2 (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); Общая площадь здания, кв.м.=15370 (натуральный показатель, м2); K9=0,05 (табл. 3.1.2); K6=1,2 (п.3 табл. 1.1)	$(A13 + B6 * общая площадь здания, кв.м.) * K9 * K6 * K17$ $(37630 + 49 * 15370) * 0,05 * 1,2 * 1$	47 445,60
2.5	Жилой дом. Общая площадь здания: Система электроснабжения (ЭО) 7,0 %	MPP-4.7.02-20. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. A13=37630 руб (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); B6=49 руб/м2 (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); Общая площадь здания, кв.м.=15370 (натуральный показатель, м2); K10=0,07 (табл. 3.1.2); K6=1,2 (п.3 табл. 1.1)	$(A13 + B6 * общая площадь здания, кв.м.) * K10 * K6 * K17$ $(37630 + 49 * 15370) * 0,07 * 1,2 * 1$	66 423,84
2.6	Жилой дом. Общая площадь здания: Проект организации капитального ремонта (ПОКР) 4,0 %	MPP-4.7.02-20. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. A13=37630 руб. (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); B6=49 руб/м2 (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); Общая площадь здания, кв.м.=15370 (натуральный показатель, м2); K11=0,04 (табл. 3.1.2); K6=1,2 (п.3 табл. 1.1)	$(A13 + B6 * общая площадь здания, кв.м.) * K11 * K6 * K20 * K17$ $(37630 + 49 * 15370) * 0,04 * 1,2 * 0,87 * 1$	33 022,14
2.7	Жилой дом. Общая площадь здания: Смета на строительство (СМ) 5,0 %	MPP-4.7.02-20. Капитальный ремонт объектов капитального строительства. 2020 г. A13=37630 руб (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); B6=49 руб/м2 (параметр базовой цены для жилых домов, табл. 3.1.1); Общая площадь здания, кв.м.=15370 (натуральный показатель, м2); K12=0,05 (табл. 3.1.2); K6=1,2 (п.3 табл. 1.1)	$(A13 + B6 * общая площадь здания, кв.м.) * K12 * K6 * K20 * K17$ $(37630 + 49 * 15370) * 0,05 * 1,2 * 0,87 * 1$	41 277,67
Всего по разделу 2:				823 940,29
Итого по смете:				1 106 348,70
Всего по смете с индексом на уровень цен экспертизы к 01.01.2000 на пр. раб. Коэффициент пересчета на III квартал 2025г. - 7,738 (Приказ Москомэкспертизы от 27.03.2025 № МКЭ-О/Д/25-35)				8 560 926,24
НДС, 20%, руб.				1 712 185,25
Всего по смете с НДС 20%, руб.				10 273 111,49

Составил _____

Проверил _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Ремонт фасада

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25 АР, АР.С, КР, КР.С

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	1 801,18	33 268,98	тыс.руб.
Строительные работы	1 801,18	33 268,98	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	243,57	11 647,56	тыс.руб.
Затраты труда	18 973,40		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Люльки (ПОС)

1	6.69-12-1	Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на плоской кровле	10 перестано вок	3,6	224,64					
		ЗП								
		НР от ЗП	%	91			1	808,70	47,82	38 672,03
		СП от ЗП	%	70				735,92	75	29 004,02
		ЗТР	чел-ч	17,8			1	566,09	41	15 855,53
								64,08		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 110,71		83 531,58
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

Итого по разделу: Люльки (ПОС)2 110,7183 531,58

Раздел: Цоколь (АР.С-1)

2	6.61-26-2	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,502						
		ЗП			501,80		1	251,90	47,82	12 045,86
2,1	9999990001	Масса мусора	т	2,3092	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				201,52	70	8 432,10
		СП от ЗП	%	55				138,55	41	4 938,80
		ЗТР	чел-ч	49,1			1	24,65		
		ВСЕГО работ по позиции:						591,97		25 416,76
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

3	6.62-40-2	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,151						
		ЗП			174,15		1	26,30	47,82	1 257,67
		ЭМ			3,32		1	0,50	15,23	7,62
		в т.ч. ЗПМ			0,50		1	0,08	47,82	3,83
		МР			0,07		1	0,01	7,43	0,07
3,1	1.1-1-2849	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель рН 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	4,6659	41,36		1	192,98	8,86	1 709,80
		НР от ЗП	%	100				26,30	83	1 043,87
		СП от ЗП	%	64				16,83	41	515,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,14	160	6,13
		ЗТР	чел-ч	13,91			1	2,10		
		ВСЕГО работ по позиции:						263,06		4 540,80
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3.15-64-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,502						
		ЗП			1 382,30	)*1,15	1	798,00	47,82	38 160,36
		ЭМ			109,94	)*1,25	1	68,99	17,16	1 183,87
		в т.ч. ЗПМ			21,00	)*1,25	1	13,18	47,82	630,27
		МР			1 310,07		1	657,66	3,42	2 249,20
4,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,096525	7,07		1	0,68	7,33	4,98
4,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,522883	796,76		1	416,61	8,45	3 520,35
4,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	1,307208	481,69		1	629,67	10,69	6 731,17
		НР от ЗП	%	100				798,00	83	31 673,10
		СП от ЗП	%	64				510,72	41	15 645,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				23,07	160	1 008,43
		ЗТР	чел-ч	115		)*1,15	1	66,39		
ВСЕГО работ по позиции:								3 903,40		100 177,21
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
5	3.15-142-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	0,502						
		ЗП			165,67	)*1,15	1	95,64	47,82	4 573,50
		ЭМ			11,06	)*1,25	1	6,94	15,07	104,59
		в т.ч. ЗПМ			1,64	)*1,25	1	1,03	47,82	49,25
		МР			815,39		1	409,33	5,6	2 292,25
5,1	1.1-1-444	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,025652	27 422,56		1	703,44	6,55	4 607,53
5,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,026355	796,76		1	21,00	8,45	177,45
		НР от ЗП	%	100				95,64	83	3 796,01
		СП от ЗП	%	64				61,21	41	1 875,14
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,80	160	78,80
		ЗТР	чел-ч	13,86		)*1,15	1	8,00		
ВСЕГО работ по позиции:								1 395,00		17 505,27
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Цоколь (АР.С-1)								6 153,43		147 640,04
Раздел: Наружные стены (АР.С-1)										
6	6.63-13-1	Простукивание поверхностей фасада, облицованного плоскими керамическими плитками при работе с электролюлек	100 м2 простукив аемой поверхнос ти	59,3						
		ЗП			55,90		1	3 314,87	47,82	158 517,08
		ЭМ			0,12		1	7,12	8,58	61,09
		НР от ЗП	%	100				3 314,87	83	131 569,18
		СП от ЗП	%	64				2 121,52	41	64 992,00
		ЗТР	чел-ч	5			1	296,50		
ВСЕГО работ по позиции:								8 758,38		355 139,35
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
7	6.61-29-2	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону	100 м2	41,51						
		ЗП			520,74		1	21 615,92	47,82	1 033 673,29
		ЭМ			0,50		1	20,76	11,44	237,49
		в т.ч. ЗПМ			0,02		1	0,83	47,82	39,69
		НР от ЗП	%	100				21 615,92	83	857 948,83
		СП от ЗП	%	64				13 834,19	41	423 806,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,45	160	63,50
		ЗТР	чел-ч	49,5			1	2 054,75		
ВСЕГО работ по позиции:								57 088,24		2 315 729,16
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
8	6.62-40-2	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	18,45						
		ЗП			174,15		1	3 213,07	47,82	153 649,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,1	1.1-1-2849	ЭМ			3,32		1	61,25	15,23	932,84
		в т.ч. ЗПМ			0,50		1	9,23	47,82	441,38
		МР			0,07		1	1,29	7,43	9,58
		Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	570,105	41,36		1	23 579,54	8,86	208 914,72
		НР от ЗП	%	100				3 213,07	83	127 528,68
		СП от ЗП	%	64				2 056,36	41	62 996,09
		НР и СП от ЗПМ	%	175				16,15	160	706,21
		ЗТР	чел-ч	13,91			1	256,64		
		ВСЕГО работ по позиции:						32 140,73		554 737,13
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
9	3.15-181-1 Поправка: Гл.6,Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Установка защитного перфорированного углового профиля	100 м	8						
9,1	1.1-1-2846 Поправка: Гл.6,Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	ЗП			85,53	*1,15	1	786,88	47,82	37 628,60
		ЭМ			0,83	*1,25	1	8,30	15,23	126,41
		в т.ч. ЗПМ			0,13	*1,25	1	1,30	47,82	62,17
		Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна, размер 100х150 мм								
			м	840	13,17		1	11 062,80	2,27	25 112,56
		НР от ЗП	%	100				786,88	83	31 231,74
		СП от ЗП	%	64				503,60	41	15 427,73
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,28	160	99,47
		ЗТР	чел-ч	6,79		*1,15	1	62,47		
		ВСЕГО работ по позиции:						13 150,74		109 626,51
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
10	6.61-39-2	Заделка поверхностей выбоин штукатурно-армирующей смесью с электролюлек	1 м2 ремонт уемой поверхнос ти	1779						
		ЗП			11,68		1	20 778,72	47,82	993 638,39
		ЭМ			3,05		1	5 425,95	10,1	54 802,10
		в т.ч. ЗПМ			0,10		1	177,90	47,82	8 507,18
		МР			42,79		1	76 123,41	5,46	415 633,82
		НР от ЗП	%	100				20 778,72	83	824 719,86
		СП от ЗП	%	64				13 298,38	41	407 391,74
		НР и СП от ЗПМ	%	175				311,33	160	13 611,49
		ЗТР	чел-ч	0,91			1	1 618,89		
		ВСЕГО работ по позиции:						136 716,51		2 709 797,40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
11	6.61-39-3 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Создание на поверхности стен фасадов штукатурно-армирующего слоя толщиной 5 мм с электролюлек	100 м2 штукату риваемой поверхнос ти	59,3						
		ЗП			1 126,86	)*1,15	1	76 846,22	47,82	3 674 786,24
		ЭМ			308,14	)*1,25	1	22 840,88	14,53	331 877,99
		в т.ч. ЗПМ			43,44	)*1,25	1	3 219,99	47,82	153 979,92
		МР			5 340,46		1	316 689,28	5,1	1 615 115,33
		НР от ЗП	%	100				76 846,22	83	3 050 072,58
		СП от ЗП	%	64				49 181,58	41	1 506 662,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5 634,98	160	246 367,87
		ЗТР	чел-ч	82,13		)*1,15	1	5 600,86		
		ВСЕГО работ по позиции:						548 039,16		10 424 882,37
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
12	6.61-39-6	Устройство декоративно-окрасочного слоя типа "короед" стен фасада и откосов с электролюлек	100 м2 ремонт уемой поверхнос ти	59,3						
		ЗП			475,01		1	28 168,09	47,82	1 346 998,21
		ЭМ			84,72		1	5 023,90	10,44	52 449,47
		в т.ч. ЗПМ			3,53		1	209,33	47,82	10 010,11
		МР			1 719,66		1	101 975,84	5,17	527 215,08
		НР от ЗП	%	0				0,00	83	1 118 008,51
		СП от ЗП	%	0				0,00	41	552 269,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175				366,33	160	16 016,18
		ЗТР	чел-ч	30,5			1	1 808,65		
		ВСЕГО работ по позиции:						135 534,16		3 612 956,72
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	6.62-48-2	Окраска акриловой краской поверхности декоративного штукатурного слоя стен фасада и откосов с электролюлек	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	59,3	167,53		1	9 934,53	47,82	475 069,18
		ЗП			34,85		1	2 066,61	9,72	20 087,40
		ЭМ			0,88		1	52,18	47,82	2 495,44
		в т.ч. ЗПМ			2 303,61		1	136 604,07	5,31	725 367,63
		МР						0,00	83	394 307,42
		НР от ЗП	%	0				0,00	41	194 778,36
		СП от ЗП	%	0				91,32	160	3 992,70
		НР и СП от ЗПМ	%	175				789,28		
		ЗТР	чел-ч	13,31			1			
		ВСЕГО работ по позиции:						148 696,53		1 813 602,69
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Наружные стены (АР.С-1)								1 080 124,45		21 896 471,33
Раздел: Наружные откосы (АР.С-1)										
14	6.62-28-7	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с электролюлек	100 м2	2,187	315,80		1	690,65	47,82	33 026,88
		ЗП			73,10		1	159,87	8,58	1 371,68
		ЭМ						690,65	83	27 412,31
		НР от ЗП	%	100				442,02	41	13 541,02
		СП от ЗП	%	64				67,58		
		ЗТР	чел-ч	30,9			1			
		ВСЕГО работ по позиции:						1 983,19		75 351,89
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
15	6.61-39-1	Устройство штукатурно-армирующей поверхности наружных откосов и восстановление геометрии плит межпанельных швов с электролюлек	100 м	2,187	302,96		1	662,57	47,82	31 684,10
		ЗП			77,26		1	168,97	10,14	1 713,36
		ЭМ			2,65		1	5,80	47,82	277,36
		в т.ч. ЗПМ			2 402,57		1	5 254,42	3,69	19 388,81
		МР						662,57	83	26 297,80
		НР от ЗП	%	100				424,04	41	12 990,48
		СП от ЗП	%	64				10,15	160	443,78
		НР и СП от ЗПМ	%	175				50,69		
		ЗТР	чел-ч	23,18			1			
		ВСЕГО работ по позиции:						7 182,72		92 518,33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
16	6.61-39-6	Устройство декоративно-окрасочного слоя типа "короед" стен фасада и откосов с электролюлек	100 м2 ремонтир уемой поверхнос ти	2,187	475,01		1	1 038,85	47,82	49 677,66
		ЗП			84,72		1	185,28	10,44	1 934,35
		ЭМ			3,53		1	7,72	47,82	369,18
		в т.ч. ЗПМ			1 719,66		1	3 760,90	5,17	19 443,83
		МР						0,00	83	41 232,46
		НР от ЗП	%	0				0,00	41	20 367,84
		СП от ЗП	%	0				13,51	160	590,69
		НР и СП от ЗПМ	%	175				66,70		
		ЗТР	чел-ч	30,5			1			
		ВСЕГО работ по позиции:						4 998,54		133 246,83
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
17	6.62-48-2	Окраска акриловой краской поверхности декоративного штукатурного слоя стен фасада и откосов с электролюлек	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	2,187	167,53		1	366,39	47,82	17 520,68
		ЗП			34,85		1	76,22	9,72	740,83
		ЭМ			0,88		1	1,92	47,82	92,03
		в т.ч. ЗПМ			2 303,61		1	5 038,00	5,31	26 751,75
		МР						0,00	83	14 542,16
		НР от ЗП	%	0				0,00	41	7 183,48
		СП от ЗП	%	0				3,36	160	147,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				29,11		
		ЗТР	чел-ч	13,31			1			
		ВСЕГО работ по позиции:						5 483,97		66 886,15
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Наружные откосы (АР.С-1)								19 648,42		368 003,20
Раздел: Стены и колонны в уровне 1-го этажа (АР.С-2)										
18	6.61-26-2	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	4,51	501,80		1	2 263,12	47,82	108 222,40
18,1	999999000	Масса мусора								
1		НР от ЗП	т	20,746	0,00		1	0,00	1	0,00
			%	80				1 810,50	70	75 755,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	55				1 244,72	41	44 371,18
		ЗТР	чел-ч	49,1			1	221,44		
		ВСЕГО работ по позиции:						5 318,34		228 349,26
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
19	3.15-64-1	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 штукату руваемой поверхнос ти	4,51						
		ЗП			1 382,30	)*1,15	1	7 169,30	47,82	342 835,93
		ЭМ			109,94	)*1,25	1	619,79	17,16	10 635,60
		в т.ч. ЗПМ			21,00	)*1,25	1	118,39	47,82	5 661,41
		МР			1 310,07		1	5 908,42	3,42	20 206,80
19,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,867183	7,07		1	6,13	7,33	44,93
19,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	4,697616	796,76		1	3 742,87	8,45	31 627,25
19,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	11,74404	481,69		1	5 656,99	10,69	60 473,22
		НР от ЗП	%	100				7 169,30	83	284 553,82
		СП от ЗП	%	64				4 588,35	41	140 562,73
		НР и СП от ЗПМ	%	175				207,18	160	9 058,26
		ЗТР	чел-ч	115		)*1,15	1	596,45		
		ВСЕГО работ по позиции:						35 068,33		899 998,54
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
20	3.15-142-1	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	4,51						
		ЗП			165,67	)*1,15	1	859,25	47,82	41 089,34
		ЭМ			11,06	)*1,25	1	62,35	15,07	939,61
		в т.ч. ЗПМ			1,64	)*1,25	1	9,25	47,82	442,34
		МР			815,39		1	3 677,41	5,6	20 593,50
20,1	1.1-1-444	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,230461	27 422,56		1	6 319,83	6,55	41 394,89
20,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,236775	796,76		1	188,65	8,45	1 594,09
		НР от ЗП	%	100				859,25	83	34 104,15
		СП от ЗП	%	64				549,92	41	16 846,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				16,19	160	707,74
		ЗТР	чел-ч	13,86		)*1,15	1	71,88		
		ВСЕГО работ по позиции:						12 532,85		157 269,95
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Стены и колонны в уровне 1-го этажа (АР.С-2)								52 919,52		1 285 617,75
Раздел: Отливы оконные (АР.С-2)										
21	6.58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	4,59						
		ЗП			423,21		1	1 942,53	47,82	92 891,78
		МР			77,44		1	355,45	10,79	3 835,31
21,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,84456	14 739,12		1	12 448,07	5,51	68 588,87
21,2	999999000	Масса мусора	т	1,02816	0,00		1	0,00	1	0,00
1		НР от ЗП	%	104				2 020,23	87	80 815,85
		СП от ЗП	%	79				1 534,60	41	38 085,63
		ЗТР	чел-ч	41,41			1	190,07		
		ВСЕГО работ по позиции:						18 300,88		284 217,44
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Отливы оконные (АР.С-2)								18 300,88		284 217,44
Раздел: Решетки эвакуационных лестниц (лоджий) (АР.С-2)										
22	6.62-24-8	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	9,24						
		ЗП			846,49	*0,5	1	3 910,78	47,82	187 013,50
		МР			279,94	*0,5	1	1 293,32	4,32	5 587,14
		НР от ЗП	%	100				3 910,78	83	155 221,21
		СП от ЗП	%	64				2 502,90	41	76 675,54
		ЗТР	чел-ч	73,8		*0,5	1	340,96		
		ВСЕГО работ по позиции:						11 617,78		424 497,39
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу: Решетки эвакуационных лестниц (лоджий) (АР.С-2)								11 617,78		424 497,39
Раздел: Входные группы (АР.С-2)										
23	6.62-44-2	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2	0,353						
		ЗП			454,00		1	160,26	47,82	7 663,63
		ЭМ			0,03		1	0,01	9	0,09
		МР			612,74		1	216,30	3,12	674,86
23,1	1.1-1-1478	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	м	0,006531	13 953,60		1	91,13	3,18	289,79
23,2	1.1-1-444	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	м	0,018038	27 422,56		1	494,65	6,55	3 239,96
23,3	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	м	0,018533	796,76		1	14,77	8,45	124,81
		НР от ЗП	%	100				160,26	83	6 360,81
		СП от ЗП	%	64				102,57	41	3 142,09
		ЗТР	чел-ч	40,4			1	14,26		
ВСЕГО работ по позиции:								1 239,95		21 496,04
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Входные группы (АР.С-2)								1 239,95		21 496,04
Раздел: Пряжки (АР.С-3)										
24	6.61-26-2	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,13						
		ЗП			501,80		1	65,23	47,82	3 119,30
24,1	9999990001	Масса мусора	м	0,598	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				52,18	70	2 183,51
		СП от ЗП	%	55				35,88	41	1 278,91
		ЗТР	чел-ч	49,1			1	6,38		
ВСЕГО работ по позиции:								153,29		6 581,72
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
25	3.15-64-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 штукату руемой поверхнос ти	0,13						
		ЗП			1 382,30	) *1,15	1	206,65	47,82	9 882,00
		ЭМ			109,94	) *1,25	1	17,87	17,16	306,65
		в т.ч. ЗПМ			21,00	) *1,25	1	3,41	47,82	163,07
		МР			1 310,07		1	170,31	3,42	582,46
25,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,024996	7,07		1	0,18	7,33	1,32
25,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	м	0,135408	796,76		1	107,89	8,45	911,67
25,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,33852	481,69		1	163,06	10,69	1 743,11
		НР от ЗП	%	100				206,65	83	8 202,06
		СП от ЗП	%	64				132,26	41	4 051,62
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,97	160	260,91
		ЗТР	чел-ч	115		) *1,15	1	17,19		
ВСЕГО работ по позиции:								1 010,84		25 941,80
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
26	3.15-142-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	0,13						
		ЗП			165,67	) *1,15	1	24,77	47,82	1 184,50
		ЭМ			11,06	) *1,25	1	1,80	15,07	27,13
		в т.ч. ЗПМ			1,64	) *1,25	1	0,27	47,82	12,91
		МР			815,39		1	106,00	5,6	593,60
26,1	1.1-1-444	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	м	0,006643	27 422,56		1	182,17	6,55	1 193,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм								
			т	0,006825	796,76		1	5,44	8,45	45,97
		НР от ЗП	%	100				24,77	83	983,14
		СП от ЗП	%	64				15,85	41	485,65
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,47	160	20,66
		ЗТР	чел-ч	13,86		)*1,15	1	2,07		
		ВСЕГО работ по позиции:						361,27		4 533,86
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
27	6.57-2-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм								
			100 м2 покрытия	0,015						
		ЗП			275,03	)*1,15	1	4,74	47,82	226,67
		ЭМ			363,79	)*1,15	1	6,28	24,35	152,92
		в т.ч. ЗПМ			131,25	)*1,15	1	2,26	47,82	108,07
27,1	999999000 1	Масса мусора								
			т	0,099	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				3,79	70	158,67
		СП от ЗП	%	55				2,61	41	92,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,96	160	172,91
		ЗТР	чел-ч	24,6		)*1,15	1	0,42		
		ВСЕГО работ по позиции:						21,38		804,10
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
28	6.57-2-16 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8/к=4 до 50 мм								
			100 м2 покрытия	0,015						
		ЗП			33,54	*1,15)*4	1	2,31	47,82	110,46
28,1	999999000 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Масса мусора								
			т	0,132	0,00	к нр *1)*4	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				1,85	70	77,32
		СП от ЗП	%	55				1,27	41	45,29
		ЗТР	чел-ч	3		*1,15)*4	1	0,21		
		ВСЕГО работ по позиции:						5,43		233,07
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
29	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм								
			100 м2 стяжки	0,015						
		ЗП								
		ЭМ			242,87	)*1,15)*1,15	1	4,82	47,82	230,49
					1,80	)*1,25)*1,15	1	0,04	10,21	0,41
		МР			24,75		1	0,37	7,33	2,71
29,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	0,0306	478,96		1	14,66	11,2	164,19
		НР от ЗП	%	104				5,01	87	200,53
		СП от ЗП	%	70				3,37	41	94,50
		ЗТР								
			чел-ч	23,33		)*1,15)*1,15	1	0,46		
		ВСЕГО работ по позиции:						28,27		692,83
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
30	3.11-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1								
			100 м2 стяжки	0,015						
		ЗП				*1,15)*1,15)				
					4,50	*2	1	0,18	47,82	8,61
		ЭМ				*1,25)*1,15)				
					0,46	*2	1	0,02	10,22	0,20
30,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Раствор цементный, марка М150								
						к нр *1)*1)*2	1	7,33	11,2	82,10
			м3	0,0153	478,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	104				0,19	87	7,49
		СП от ЗП	%	70				0,13	41	3,53
		ЗТР				*1,15)*1,15)				
			чел-ч	0,44		*2	1	0,02		
		ВСЕГО работ по позиции:						7,85		101,93
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
31	6.62-24-8	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	0,015						
		ЗП			846,49	*0,5	1	6,35	47,82	303,66
		МР			279,94	*0,5	1	2,10	4,32	9,07
		НР от ЗП	%	100				6,35	83	252,04
		СП от ЗП	%	64				4,06	41	124,50
		ЗТР	чел-ч	73,8		*0,5	1	0,55		
		ВСЕГО работ по позиции:						18,86		689,27
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Пряжки (АР.С-3)								1 607,19		39 578,58
Раздел: Лоджии. Плиты (АР.С-3)										
32	6.61-26-2	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,502						
		ЗП			501,80		1	251,90	47,82	12 045,86
32,1	9999990001	Масса мусора	т	2,3092	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				201,52	70	8 432,10
		СП от ЗП	%	55				138,55	41	4 938,80
		ЗТР	чел-ч	49,1			1	24,65		
		ВСЕГО работ по позиции:						591,97		25 416,76
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
33	6.62-40-2	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	1,524						
		ЗП			174,15		1	265,40	47,82	12 691,43
		ЭМ			3,32		1	5,06	15,23	77,06
		в т.ч. ЗПМ			0,50		1	0,76	47,82	36,34
		МР			0,07		1	0,11	7,43	0,82
33,1	1.1-1-2849	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель рН 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	47,0916	41,36		1	1 947,71	8,86	17 256,71
		НР от ЗП	%	100				265,40	83	10 533,89
		СП от ЗП	%	64				169,86	41	5 203,49
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,33	160	58,14
		ЗТР	чел-ч	13,91			1	21,20		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 654,87		45 821,54
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
34	3.15-87-1 Поправка: ТСН-2001.6 О.П. п.11	Перхлорвиниловая окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,524						
		ЗП			261,36	)*1,15	1	458,06	47,82	21 904,43
		ЭМ			53,00	)*1,25	1	100,97	9,72	981,43
		в т.ч. ЗПМ			1,39	)*1,25	1	2,65	47,82	126,72
		МР			426,17		1	649,48	16,56	10 755,39
34,1	1.1-1-444	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,089916	27 422,56		1	2 465,73	6,55	16 150,53
		НР от ЗП	%	100				458,06	83	18 180,68
		СП от ЗП	%	64				293,16	41	8 980,82
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,64	160	202,75
		ЗТР	чел-ч	19,8		)*1,15	1	34,70		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 430,10		77 156,03
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
35	6.62-46-2	Окраска фасадов акриловой краской с расчисткой старой краски до 35 % с электролюлек	100 м2	3,556						
		ЗП			506,84		1	1 802,32	47,82	86 186,94
		ЭМ			183,74		1	653,38	8,58	5 606,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35,1	1.1-1-1478	МР Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая			626,30		1	2 227,12	3,22	7 171,33
35,2	1.1-1-444	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	m	0,065786	13 953,60		1	917,95	3,18	2 919,08
35,3	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	m	0,181712	27 422,56		1	4 983,01	6,55	32 638,72
		НР от ЗП	%	0,18669	796,76		1	148,75	8,45	1 256,94
		СП от ЗП	%	100				1 802,32	83	71 535,16
		ЗТР	%	64				1 153,48	41	35 336,65
		ЗТР	чел-ч	44,95			1	159,84		
ВСЕГО работ по позиции:								13 688,33		242 650,82
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Лоджии. Плиты (АР.С-3)								21 365,27		391 045,15
Раздел: Лоджии. Отливы (АР.С-3)										
36	6.58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	15,36						
		ЗП			423,21		1	6 500,51	47,82	310 854,39
		МР			77,44		1	1 189,48	10,79	12 834,49
36,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	m	2,82624	14 739,12		1	41 656,29	5,51	229 526,16
36,2	999999000	Масса мусора	m	3,44064	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				6 760,53	87	270 443,32
		СП от ЗП	%	79				5 135,40	41	127 450,30
		ЗТР	чел-ч	41,41			1	636,06		
ВСЕГО работ по позиции:								61 242,21		951 108,66
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Лоджии. Отливы (АР.С-3)								61 242,21		951 108,66
Раздел: Лоджии. Ограждения, экраны (АР.С-3)										
37	6.62-24-8	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	15,36						
		ЗП			846,49	*0,5	1	6 501,04	47,82	310 879,73
		МР			279,94	*0,5	1	2 149,94	4,32	9 287,74
		НР от ЗП	%	100				6 501,04	83	258 030,18
		СП от ЗП	%	64				4 160,67	41	127 460,69
		ЗТР	чел-ч	73,8		*0,5	1	566,78		
ВСЕГО работ по позиции:								19 312,69		705 658,34
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
38	6.69-27-1	Снятие старых экранов из асбестоцементных листов с балконных ограждений при работе с электрифицированных люлек	1 м2 экрана	1536						
		ЗП			1,81		1	2 780,16	47,82	132 947,25
		ЭМ			0,38		1	583,68	8,58	5 007,97
		МР			0,53		1	814,08	15,94	12 976,44
38,1	999999000	Масса мусора	m	62,976	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				2 529,95	75	99 710,44
		СП от ЗП	%	70				1 946,11	41	54 508,37
		ЗТР	чел-ч	0,16			1	245,76		
ВСЕГО работ по позиции:								8 653,98		305 150,47
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
39	6.69-27-2 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Устройство экранов на балконах жилых домов при работе с электрифицированных люлек	1 м2 экрана	1536						
		ЗП			8,23	)*1,15	1	14 537,47	47,82	695 181,82
		ЭМ			1,67	)*1,25	1	3 206,40	8,55	27 414,72
39,1	1.1-1-2200	Профили стальные оцинкованные с полимерным покрытием (металлопласт), размер 1250x2000 мм, толщина 0,55 мм	m2	1612,8	109,86		1	177 182,21	5,47	969 186,69
		НР от ЗП	%	91				13 229,10	75	521 386,37
		СП от ЗП	%	70				10 176,23	41	285 024,55
		ЗТР	чел-ч	0,7		)*1,15	1	1 236,48		
ВСЕГО работ по позиции:								218 331,41		2 498 194,15
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Лоджии. Ограждения, экраны (АР.С-3)								246 298,08		3 509 002,96
Раздел: Лоджии. Полы (АР.С-4)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	6.57-2-7 <i>Поправка: ТСН-2001.6- 57. п3. п.3.1.1</i>	Разборка покрытий из керамических плиток	<i>100 м2 покрытия</i>	2,724						
		ЗП			781,15	)*0,6	1	1 276,71	47,82	61 052,27
		ЭМ			50,37	)*0,6	1	82,32	24,35	2 004,49
		в т.ч. ЗПМ			18,17	)*0,6	1	29,70	47,82	1 420,25
40,1	999999000 1	Масса мусора	<i>т</i>	14,1648	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				1 021,37	70	42 736,59
		СП от ЗП	%	55				702,19	41	25 031,43
		НР и СП от ЗПМ	%	175				51,98	160	2 272,40
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	69,87		)*0,6	1	114,20		
ВСЕГО работ по позиции:								3 134,57		133 097,18
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
41	6.57-2-8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	<i>100 м2 покрытия</i>	2,724						
		ЗП			275,03		1	749,18	47,82	35 825,79
		ЭМ			363,79		1	990,96	24,35	24 129,88
		в т.ч. ЗПМ			131,25		1	357,53	47,82	17 097,08
41,1	999999000 1	Масса мусора	<i>т</i>	17,9784	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				599,34	70	25 078,05
		СП от ЗП	%	55				412,05	41	14 688,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				625,68	160	27 355,33
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	24,6			1	67,01		
ВСЕГО работ по позиции:								3 377,21		127 077,62
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
42	6.57-2-16	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8 (K=-2 до 20 мм)	<i>100 м2 покрытия</i>	2,724						
		ЗП			33,54	*-2	1	- 182,73	47,82	- 8 738,15
42,1	999999000 1	Масса мусора	<i>т</i>	-5,9928	0,00	к нр *-2	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				- 146,18	70	- 6 116,71
		СП от ЗП	%	55				- 100,50	41	- 3 582,64
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	3		*-2	1	- 16,34		
ВСЕГО работ по позиции:								- 429,41		- 18 437,50
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
43	3.11-10-1 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00</i> 1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	<i>100 м2 стяжки</i>	2,724						
		ЗП			242,87	)*1,15	1	760,81	47,82	36 381,93
		ЭМ			1,80	)*1,25	1	6,13	10,21	62,59
		МР			24,75		1	67,42	7,33	494,19
43,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	<i>м3</i>	5,55696	478,96		1	2 661,56	11,2	29 809,47
		НР от ЗП	%	104				791,24	87	31 652,28
		СП от ЗП	%	70				532,57	41	14 916,59
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	23,33		)*1,15	1	73,08		
ВСЕГО работ по позиции:								4 819,73		113 317,05
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
44	3.11-4-1 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00</i> 1	Устройство первого слоя клеющей гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	<i>100 м2 изолируем ой поверхнос ти</i>	2,724						
		ЗП			376,32	)*1,15	1	1 178,86	47,82	56 373,09
		ЭМ			148,21	)*1,25	1	504,66	12,52	6 318,34
		в т.ч. ЗПМ			7,45	)*1,25	1	25,37	47,82	1 213,19
		МР			10 508,86		1	28 626,13	4,58	131 107,68
44,1	1.1-1-1313	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно- полимерный, водостойкий, СБС- модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций								
44,2	1.1-1-599	Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумно-атактическая, антикоррозийная	<i>м2</i>	305,088	23,06		1	7 035,33	12,63	88 856,22
		НР от ЗП	<i>т</i>	-1,44372	18 910,80		1	- 27 301,90	4,4	- 120 128,36
		СП от ЗП	%	104				1 226,01	87	49 044,59
		НР и СП от ЗПМ	%	70				825,20	41	23 112,97
			%	175				44,40	160	1 941,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	32		)*1,15	1	100,24		
		ВСЕГО работ по позиции:						12 138,69		236 625,63
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
45	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,724						
		ЗП			242,87	)*1,15	1	760,81	47,82	36 381,93
		ЭМ			1,80	)*1,25	1	6,13	10,21	62,59
		МР			24,75		1	67,42	7,33	494,19
45,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	5,55696	478,96		1	2 661,56	11,2	29 809,47
		НР от ЗП	%	104				791,24	87	31 652,28
		СП от ЗП	%	70				532,57	41	14 916,59
		ЗТР	чел-ч	23,33		)*1,15	1	73,08		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 819,73		113 317,05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
46	3.11-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	2,724						
		ЗП			986,98	*1,15	1	3 091,81	47,82	147 850,35
		ЭМ			81,71	*1,25	1	278,22	15,09	4 198,34
		в т.ч. ЗПМ			11,86	*1,25	1	40,38	47,82	1 930,97
		МР			0,92	*1	1	2,51	7,33	18,40
46,1	1.1-1-8209 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки								
46,2	1.1-1-2480 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	100 шт.	121,6266	7,17	к нр *1	1	872,06	9,75	8 502,59
46,3	1.3-2-50 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,038136	69 883,65	к нр *1	1	2 665,08	3	7 995,24
46,4	1.3-2-35 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,16344	5 986,03	к нр *1	1	978,36	15,29	14 959,12
46,5	1.1-1-2398 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300x300x8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	т	1,525168	1 677,56	к нр *1	1	2 558,56	7,98	20 417,31
		НР от ЗП	м2	288,744	92,02	к нр *1	1	26 570,22	9,12	242 320,41
		СП от ЗП	%	104				3 215,48	87	128 629,80
		СР от ЗП	%	70				2 164,27	41	60 618,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				70,67	160	3 089,55
		ЗТР	чел-ч	84,08		*1,15	1	263,39		
		ВСЕГО работ по позиции:						42 467,24		638 599,75
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Лоджии. Полы (АР.С-4)								70 327,76		1 343 596,78
Раздел: Восстановление участков защитного слоя бетона наружных стеновых панеле (КР.С-4)										
47	6.52-30-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	64,3						
		ЗП			13,55	*1,15	1	1 001,95	47,82	47 913,25
		ЭМ			1,34	*1,15	1	99,09	24,76	2 453,47
		в т.ч. ЗПМ			0,52	*1,15	1	38,45	47,82	1 838,68
		МР			0,13	*1	1	8,36	7,54	63,03
47,1	1.1-1-1868	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	15,339408	77,38		1	1 186,96	4,86	5 768,63
47,2	1.1-1-2025	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	76,517	181,47		1	13 885,54	6,28	87 201,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47,3	1.3-2-106 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа								
			кг	276,49	31,26	к нр *1	1	8 643,08	6,23	53 846,39
47,4	1.3-2-114	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, паропроницаемая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора 1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 МПа, прочность сцепления с бетоном 1 МПа, устойчивость к гидростатическому давлению до +0,15/-0,1 МПа, относительное удлинение на воздухе/под водой 23,4/16,2%, F50, для создания эластичной гидроизоляции резервуаров воды, подверженных динамическим нагрузкам, защиты бетонных конструкций от воздействия воды, карбонизации, антиобледенительных солей, создания покрытий при действии положительного и отрицательного гидростатического давления								
			кг	190,971	28,50		1	5 442,67	5,04	27 431,06
		НР от ЗП	%	91				911,77	75	35 934,94
		СП от ЗП	%	70				701,37	41	19 644,43
		НР и СП от ЗПМ	%	175				67,29	160	2 941,89
		ЗТР	чел-ч	1,22		*1,15	1	90,21		
		ВСЕГО работ по позиции:						31 948,08		283 198,28
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

Итого по разделу: Восстановление участков защитного слоя бетона наружных стеновых панеле (КР.С-4)

31 948,08

283 198,28

Раздел: Восстановление участков защитного слоя бетона плит лоджий (КР.С-6)

48	6.52-30-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой								
			1 м2	25						
		ЗП			13,55	*1,15	1	389,56	47,82	18 628,76
		ЭМ			1,34	*1,15	1	38,53	24,76	954,00
		в т.ч. ЗПМ			0,52	*1,15	1	14,95	47,82	714,91
		МР			0,13	*1	1	3,25	7,54	24,51
48,1	1.1-1-1868	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы								
48,2	1.1-1-2025	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	л	5,964	77,38		1	461,49	4,86	2 242,84
48,3	1.3-2-106 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	29,75	181,47		1	5 398,73	6,28	33 904,02
48,4	1.3-2-114	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, паропроницаемая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора 1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 МПа, прочность сцепления с бетоном 1 МПа, устойчивость к гидростатическому давлению до +0,15/-0,1 МПа, относительное удлинение на воздухе/под водой 23,4/16,2%, F50, для создания эластичной гидроизоляции резервуаров воды, подверженных динамическим нагрузкам, защиты бетонных конструкций от воздействия воды, карбонизации, антиобледенительных солей, создания покрытий при действии положительного и отрицательного гидростатического давления	кг	107,5	31,26	к нр *1	1	3 360,45	6,23	20 935,60
			кг	74,25	28,50		1	2 116,13	5,04	10 665,30
		НР от ЗП	%	91				354,50	75	13 971,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	70				272,69	41	7 637,79
		НР и СП от ЗПМ	%	175				26,16	160	1 143,86
		ЗТР	чел-ч	1,22		*1,15	1	35,08		
		ВСЕГО работ по позиции:						12 421,49		110 108,25
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Восстановление участков защитного слоя бетона плит лоджий (КР.С-6)								12 421,49		110 108,25
Раздел: Ремонт кирпичной кладки наружных стен входных групп (КР. С-7)										
49	6.53-21-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	0,6						
		ЗП			372,30		1	223,38	47,82	10 682,03
49,1	1.1-1-353	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,2412	1 067,14		1	257,39	18,37	4 728,25
49,2	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,1518	481,69		1	73,12	10,69	781,65
49,3	999999000	Масса мусора								
1		НР от ЗП	%	91	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	70				203,28	75	8 011,52
		ЗТР	чел-ч	35,39			1	156,37	41	4 379,63
		ВСЕГО работ по позиции:						913,54		28 583,08
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Ремонт кирпичной кладки наружных стен входных групп (КР. С-7)								913,54		28 583,08
Раздел: Ремонт а/б входных площадок (КР.С-8)										
50	6.68-51-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкц ий	0,0092						
		ЗП			1 687,95		1	15,53	47,82	742,64
		ЭМ			1 936,06		1	17,81	20,48	364,75
		в т.ч. ЗПМ			502,11		1	4,62	47,82	220,93
50,1	999999000	Масса мусора								
1		НР от ЗП	%	2,208	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				12,42	70	519,85
		ЗПМ	%	55				8,54	41	304,48
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,09	160	353,49
		ЗТР	чел-ч	155			1	1,43		
		ВСЕГО работ по позиции:						62,39		2 285,21
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
51	6.68-51-5	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	100 м3 конструкц ий	0,012						
	Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	ЗП			624,69	)*1,15	1	8,62	47,82	412,21
		ЭМ			2 355,77	)*1,25	1	35,34	12,78	451,65
		в т.ч. ЗПМ			174,80	)*1,25	1	2,62	47,82	125,29
51,1	999999000	Масса мусора								
1		НР от ЗП	%	2,88	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				6,90	70	288,55
		ЗПМ	%	55				4,74	41	169,01
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,59	160	200,46
		ЗТР	чел-ч	49,5		)*1,15	1	0,68		
		ВСЕГО работ по позиции:						60,19		1 521,88
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
52	3.6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00		100 м3 в деле	0,12						
		ЗП			1 379,70	*1,15	1	190,40	47,82	9 104,93
		ЭМ			15,65	*1,25	1	2,35	12,96	30,46
		в т.ч. ЗПМ			1,51	*1,25	1	0,23	47,82	11,00
		МР			1 859,87	*1	1	223,18	7,47	1 667,15
52,1	1.3-1-137	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00		м3	12,24	614,05	к нр *1	1	7 515,97	10,19	76 587,73
		НР от ЗП	%	85				161,84	70	6 373,45
		СП от ЗП	%	70				133,28	41	3 733,02
		ЗПМ	%	175				0,40	160	17,60
		ЗТР	чел-ч	135		*1,15	1	18,63		
		ВСЕГО работ по позиции:						8 227,42		97 514,34
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	3.27-12-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,023						
		ЗП			151,49	*1,15	1	4,01	47,82	191,76
		ЭМ			1 192,07	*1,25	1	34,27	13,28	455,11
		в т.ч. ЗПМ			94,92	*1,25	1	2,73	47,82	130,55
		МР			35,35	*1	1	0,81	7,33	5,94
53,1	1.1-1-766 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)								
			м3	2,53	104,99		1	265,62	8,91	2 366,67
		НР от ЗП	%	140				5,61	115	220,52
		СП от ЗП	%	79				3,17	41	78,62
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,78	160	208,88
		ЗТР	чел-ч	14,4		*1,15	1	0,38		
ВСЕГО работ по позиции:								318,27		3 527,50
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
54	3.27-46-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	0,23						
		ЗП			141,95	*1,15	1	37,55	47,82	1 795,64
		ЭМ			185,41	*1,25	1	53,31	15,36	818,84
		в т.ч. ЗПМ			25,78	*1,25	1	7,41	47,82	354,35
54,1	1.3-3-9	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка II, тип В								
			т	2,2218	317,29		1	704,95	14,16	9 982,09
		НР от ЗП	%	140				52,57	115	2 064,99
		СП от ЗП	%	79				29,66	41	736,21
		НР и СП от ЗПМ	%	175				12,97	160	566,96
		ЗТР	чел-ч	11,8		*1,15	1	3,12		
ВСЕГО работ по позиции:								891,01		15 964,73
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Ремонт а/б входных площадок (КР.С-8)								9 559,28		120 813,66
Раздел: Герметизация вертикальных и горизонтальных межпанельных швов на фасадах (КР.С-10)										
55	6.53-31-1	Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой, нанесенной калибровочным шпателем поверх упругой прокладки, при работе с электрифицированных люлек, ширина полосы герметика 60 мм	100 м стыка	27,12						
		ЗП			160,58		1	4 354,93	47,82	208 252,75
		ЭМ			31,01		1	840,99	8,58	7 215,69
		МР			39,20		1	1 063,10	13,53	14 383,74
55,1	1.1-1-617	Мастика тиоколовая, герметизирующая, нетвердеющая, типа АМ-05								
			кг	922,08	42,53		1	39 216,06	4,22	165 491,77
55,2	1.1-1-983	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм								
			м	2847,6	5,13		1	14 608,19	3,18	46 454,04
		НР от ЗП	%	91				3 962,99	75	156 189,56
		СП от ЗП	%	70				3 048,45	41	85 383,63
		ЗТР	чел-ч	14			1	379,68		
ВСЕГО работ по позиции:								67 094,71		683 371,18
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Герметизация вертикальных и горизонтальных межпанельных швов на фасадах (КР.С-10)								67 094,71		683 371,18
Раздел: Замена кровли ж/б козырьков над лоджиями последних этажей (КР.С-12)										
56	6.58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	1,253						
		ЗП			191,34		1	239,75	47,82	11 464,85
56,1	999999000 1	Масса мусора								
			т	1,27806	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				191,80	70	8 025,40
		СП от ЗП	%	55				131,86	41	4 700,59
		ЗТР	чел-ч	17,41			1	21,81		
ВСЕГО работ по позиции:								563,41		24 190,84
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
57	3.12-20-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	1,253						
		ЗП			51,16	)*1,15	1	73,72	47,82	3 525,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57,1	1.1-1-616	Праймер битумный на основе органических растворителей, нетвердеющий, адгезия полимерно-битумных лент к праймированной стали не менее 20 Н/см, вязкость 17 с при +20°С, сухой остаток не менее 30%, для грунтовки изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых или самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов								
			m	0,043855	34 457,59		1	1 511,14	1,68	2 538,72
		НР от ЗП	%	104				76,67	87	3 067,00
		СП от ЗП	%	79				58,24	41	1 445,37
		ЗТР	чел-ч	4,46		)*1,15	1	6,43		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 719,77		10 576,38
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
58	3.12-41-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	1,253						
		ЗП			86,06	)*1,15	1	124,01	47,82	5 930,16
		ЭМ			34,52	)*1,25	1	54,07	13,6	735,35
		в т.ч. ЗПМ			3,76	)*1,25	1	5,89	47,82	281,66
		МР			81,28		1	101,84	10,03	1 021,46
58,1	1.1-1-1313	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций								
			m2	144,095	23,06		1	3 322,83	12,63	41 967,34
		НР от ЗП	%	104				128,97	87	5 159,24
		СП от ЗП	%	79				97,97	41	2 431,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,31	160	450,66
		ЗТР	чел-ч	7,51		)*1,15	1	10,82		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 840,00		57 695,58
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
59	3.12-41-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	1,253						
		ЗП			86,06	)*1,15	1	124,01	47,82	5 930,16
		ЭМ			34,52	)*1,25	1	54,07	13,6	735,35
		в т.ч. ЗПМ			3,76	)*1,25	1	5,89	47,82	281,66
		МР			81,28		1	101,84	10,03	1 021,46
59,1	1.1-1-1312	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра								
			m2	144,095	25,09		1	3 615,34	12,45	45 010,98
		НР от ЗП	%	104				128,97	87	5 159,24
		СП от ЗП	%	79				97,97	41	2 431,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,31	160	450,66
		ЗТР	чел-ч	7,51		)*1,15	1	10,82		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 132,51		60 739,22
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
60	3.12-42-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство примыканий с применением рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов методом наплавления	100 м	1,284						
		ЗП			316,93	*1,15	1	467,98	47,82	22 378,80
		ЭМ			30,96	*1,25	1	49,69	13,29	660,38
		в т.ч. ЗПМ			3,17	*1,25	1	5,09	47,82	243,40
		МР			244,70	*1	1	314,19	10,03	3 151,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60,1	1.1-1-1313 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций								
			м2	37,930259	23,06	к нр *1	1	874,67	12,63	11 047,08
60,2	1.1-1-1312 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра								
			м2	94,56018	25,09	к нр *1	1	2 372,51	12,45	29 537,75
		НР от ЗП	%	104				486,70	87	19 469,56
		СП от ЗП	%	79				369,70	41	9 175,31
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,91	160	389,44
		ЗТР	чел-ч	26,28		*1,15	1	38,81		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 944,35		95 809,65
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
61	6.57-2-8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	1,25						
		ЗП			275,03		1	343,79	47,82	16 440,04
		ЭМ			363,79		1	454,74	24,35	11 072,92
		в т.ч. ЗПМ			131,25		1	164,06	47,82	7 845,35
61,1	999999000 1	Масса мусора	т	8,25	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				275,03	70	11 508,03
		СП от ЗП	%	55				189,08	41	6 740,42
		НР и СП от ЗПМ	%	175				287,11	160	12 552,56
		ЗТР	чел-ч	24,6			1	30,75		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 549,75		58 313,97
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
62	3.12-21-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	1,25						
		ЗП			252,96	)*1,15	1	363,63	47,82	17 388,79
		ЭМ			22,76	)*1,25	1	35,56	10,79	383,69
		МР			27,22		1	34,03	7,33	249,44
62,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	1,9125	478,96		1	916,01	11,2	10 259,31
		НР от ЗП	%	104				378,18	87	15 128,25
		СП от ЗП	%	79				287,27	41	7 129,40
		ЗТР	чел-ч	24,3		)*1,15	1	34,93		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 014,68		50 538,88
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
63	3.12-21-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к позиции 3.12-21-1 (К=15 до 30 мм)	100 м2 стяжек	1,25						
		ЗП			0,92	*15)*1,15	1	19,84	47,82	948,75
63,1	1.3-2-5	Раствор цементный, марка М100	м3	1,9125	451,14		1	862,81	11,44	9 870,55
		НР от ЗП	%	104				20,63	87	825,41
		СП от ЗП	%	79				15,67	41	388,99
		ЗТР	чел-ч	0,09		*15)*1,15	1	1,94		
		ВСЕГО работ по позиции:						918,95		12 033,70
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
64	6.58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	1,044						
		ЗП			423,21		1	441,83	47,82	21 128,31
		МР			77,44		1	80,85	10,79	872,37
64,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,192096	14 739,12		1	2 831,33	5,51	15 600,63
64,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,233856	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				459,50	87	18 381,63
		СП от ЗП	%	79				349,05	41	8 662,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	41,41			1	43,23		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 162,56		64 645,55
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
65	6.58-25-5	Смена примыканий к стенам из листовой стали	100 м	1,284						
		ЗП			486,31		1	624,42	47,82	29 859,76
		МР			26,09		1	33,50	12,56	420,76
65,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,169488	14 739,12		1	2 498,10	5,51	13 764,53
65,2	999999000	Масса мусора	т	0,208008	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				649,40	87	25 977,99
		СП от ЗП	%	79				493,29	41	12 242,50
		ЗТР	чел-ч	45,45			1	58,36		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 298,71		82 265,54
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Замена кровли ж/б козырьков над лоджиями последних этажей (КР.С-12)								28 144,69		516 809,31
Раздел: Замена кровли ж/б козырьков входных групп (КР.С-13)										
66	6.58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	0,353						
		ЗП			191,34		1	67,54	47,82	3 229,76
66,1	999999000	Масса мусора	т	0,36006	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				54,03	70	2 260,83
		СП от ЗП	%	55				37,15	41	1 324,20
		ЗТР	чел-ч	17,41			1	6,15		
		ВСЕГО работ по позиции:						158,72		6 814,79
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
67	3.12-20-1	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	0,353						
		ЗП			51,16	)*1,15	1	20,77	47,82	993,22
67,1	1.1-1-616	Праймер битумный на основе органических растворителей, нетвердеющий, адгезия полимерно-битумных лент к праймированной стали не менее 20 Н/см, вязкость 17 с при +20°С, сухой остаток не менее 30%, для грунтовки изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых или самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов	т	0,012355	34 457,59		1	425,72	1,68	715,21
		НР от ЗП	%	104				21,60	87	864,10
		СП от ЗП	%	79				16,41	41	407,22
		ЗТР	чел-ч	4,46		)*1,15	1	1,81		
		ВСЕГО работ по позиции:						484,50		2 979,75
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
68	3.12-41-1	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	0,353						
		ЗП			86,06	)*1,15	1	34,94	47,82	1 670,83
		ЭМ			34,52	)*1,25	1	15,23	13,6	207,13
		в т.ч. ЗПМ			3,76	)*1,25	1	1,66	47,82	79,38
		МР			81,28		1	28,69	10,03	287,76
68,1	1.1-1-1313	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	40,595	23,06		1	936,12	12,63	11 823,20
		НР от ЗП	%	104				36,34	87	1 453,62
		СП от ЗП	%	79				27,60	41	685,04
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,91	160	127,01
		ЗТР	чел-ч	7,51		)*1,15	1	3,05		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 081,83		16 254,59
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	3.12-41-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	0,353						
		ЗП			86,06	)*1,15	1	34,94	47,82	1 670,83
		ЭМ			34,52	)*1,25	1	15,23	13,6	207,13
		в т.ч. ЗПМ			3,76	)*1,25	1	1,66	47,82	79,38
		МР			81,28		1	28,69	10,03	287,76
69,1	1.1-1-1312	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	40,595	25,09		1	1 018,53	12,45	12 680,70
		НР от ЗП	%	104				36,34	87	1 453,62
		СП от ЗП	%	79				27,60	41	685,04
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,91	160	127,01
		ЗТР	чел-ч	7,51		)*1,15	1	3,05		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 164,24		17 112,09
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
70	3.12-42-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство примыканий с применением рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов методом наплавления	100 м	0,438						
		ЗП			316,93	*1,15	1	159,64	47,82	7 633,98
		ЭМ			30,96	*1,25	1	16,95	13,29	225,27
		в т.ч. ЗПМ			3,17	*1,25	1	1,74	47,82	83,21
		МР			244,70	*1	1	107,18	10,03	1 075,02
70,1	1.1-1-1313 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	12,938827	23,06	к нр *1	1	298,37	12,63	3 768,41
70,2	1.1-1-1312 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	32,25651	25,09	к нр *1	1	809,32	12,45	10 076,03
		НР от ЗП	%	104				166,03	87	6 641,56
		СП от ЗП	%	79				126,12	41	3 129,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,05	160	133,14
		ЗТР	чел-ч	26,28		*1,15	1	13,24		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 686,66		32 683,34
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
71	6.57-2-8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	0,35						
		ЗП			275,03		1	96,26	47,82	4 603,15
		ЭМ			363,79		1	127,33	24,35	3 100,49
		в т.ч. ЗПМ			131,25		1	45,94	47,82	2 196,85
71,1	999999000 1	Масса мусора	т	2,31	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				77,01	70	3 222,21
		СП от ЗП	%	55				52,94	41	1 887,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				80,40	160	3 514,96
		ЗТР	чел-ч	24,6			1	8,61		
		ВСЕГО работ по позиции:						433,94		16 328,10
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	3.12-21-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	0,35						
		ЗП			252,96	)*1,15	1	101,82	47,82	4 869,03
		ЭМ			22,76	)*1,25	1	9,96	10,79	107,47
		МР			27,22		1	9,53	7,33	69,85
72,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	0,5355	478,96		1	256,48	11,2	2 872,58
		НР от ЗП	%	104				105,89	87	4 236,06
		СП от ЗП	%	79				80,44	41	1 996,30
		ЗТР	чел-ч	24,3		)*1,15	1	9,78		
ВСЕГО работ по позиции:								564,12		14 151,29
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
73	3.12-21-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к позиции 3.12-21-1 (К=15 до 30 мм)	100 м2 стяжек	0,35						
		ЗП			0,92	*15)*1,15	1	5,55	47,82	265,40
73,1	1.3-2-5	Раствор цементный, марка М100	м3	0,5355	451,14		1	241,59	11,44	2 763,79
		НР от ЗП	%	104				5,77	87	230,90
		СП от ЗП	%	79				4,38	41	108,81
		ЗТР	чел-ч	0,09		*15)*1,15	1	0,54		
ВСЕГО работ по позиции:								257,29		3 368,90
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
74	6.58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	0,294						
		ЗП			423,21		1	124,42	47,82	5 949,76
		МР			77,44		1	22,77	10,79	245,69
74,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,054096	14 739,12		1	797,33	5,51	4 393,29
74,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,065856	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				129,40	87	5 176,29
		СП от ЗП	%	79				98,29	41	2 439,40
		ЗТР	чел-ч	41,41			1	12,17		
ВСЕГО работ по позиции:								1 172,21		18 204,43
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
75	6.58-25-5	Смена примыканий к стенам из листовой стали	100 м	0,438						
		ЗП			486,31		1	213,00	47,82	10 185,66
		МР			26,09		1	11,43	12,56	143,56
75,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,057816	14 739,12		1	852,16	5,51	4 695,40
75,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,070956	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				221,52	87	8 861,52
		СП от ЗП	%	79				168,27	41	4 176,12
		ЗТР	чел-ч	45,45			1	19,91		
ВСЕГО работ по позиции:								1 466,38		28 062,26
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Замена кровли ж/б козырьков входных групп (КР.С-13)								8 469,89		155 959,54
Раздел: Замена отмостки (КР.С-15)										
76	6.68-51-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкц ий	0,09						
		ЗП			1 687,95		1	151,92	47,82	7 264,81
		ЭМ			1 936,06		1	174,25	20,48	3 568,64
		в т.ч. ЗПМ			502,11		1	45,19	47,82	2 160,99
76,1	999999000 1	Масса мусора	т	21,6	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				121,54	70	5 085,37
		СП от ЗП	%	55				83,56	41	2 978,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				79,08	160	3 457,58
		ЗТР	чел-ч	155			1	13,95		
ВСЕГО работ по позиции:								610,35		22 354,97
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
77	6.68-51-5 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	100 м3 конструкц ий	0,225						
		ЗП			624,69	)*1,15	1	161,64	47,82	7 729,62
		ЭМ			2 355,77	)*1,25	1	662,56	12,78	8 467,52
		в т.ч. ЗПМ			174,80	)*1,25	1	49,16	47,82	2 350,83
77,1	999999000 1	Масса мусора	т	54	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				129,31	70	5 410,73
		СП от ЗП	%	55				88,90	41	3 169,14
		НР и СП от ЗПМ	%	175				86,03	160	3 761,33
		ЗТР	чел-ч	49,5		)*1,15	1	12,81		
ВСЕГО работ по позиции:								1 128,44		28 538,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
78	3.6-1-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i>	Устройство бетонной подготовки								
			100 м3 в деле	0,225						
		ЗП			1 379,70	*1,15	1	357,00	47,82	17 071,74
		ЭМ			15,65	*1,25	1	4,40	12,96	57,02
		в т.ч. ЗПМ			1,51	*1,25	1	0,42	47,82	20,08
		МР			1 859,87	*1	1	418,47	7,47	3 125,97
78,1	1.3-1-137 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i>	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4								
			м3	22,95	614,05	к нр *1	1	14 092,45	10,19	143 602,07
		НР от ЗП	%	85				303,45	70	11 950,22
		СП от ЗП	%	70				249,90	41	6 999,41
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,74	160	32,13
		ЗТР	чел-ч	135		*1,15	1	34,93		
ВСЕГО работ по позиции:								15 426,41		182 838,56
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
79	3.11-4-5 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i>	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	2,25						
		ЗП			237,31	*1,15	1	614,04	47,82	29 363,39
		ЭМ			74,61	*1,25	1	209,84	12,31	2 583,13
		в т.ч. ЗПМ			3,16	*1,25	1	8,89	47,82	425,12
		МР			5 970,27	*1	1	13 433,11	4,73	63 538,61
		НР от ЗП	%	104				638,60	87	25 546,15
		СП от ЗП	%	70				429,83	41	12 038,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				15,56	160	680,19
		ЗТР	чел-ч	19		*1,15	1	49,16		
ВСЕГО работ по позиции:								15 340,98		133 750,46
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
80	3.11-4-6 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i>	Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 3.11-4-5	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	2,25						
		ЗП			70,56	*1,15	1	182,57	47,82	8 730,50
		ЭМ			38,61	*1,25	1	108,59	12,4	1 346,52
		в т.ч. ЗПМ			1,77	*1,25	1	4,98	47,82	238,14
		МР			2 647,51	*1	1	5 956,90	4,4	26 210,36
		НР от ЗП	%	104				189,87	87	7 595,54
		СП от ЗП	%	70				127,80	41	3 579,51
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,72	160	381,02
		ЗТР	чел-ч	6		*1,15	1	15,53		
ВСЕГО работ по позиции:								6 574,45		47 843,45
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
81	3.27-46-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i>	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см								
			100 м2	2,25						
		ЗП			141,95	*1,15	1	367,30	47,82	17 564,29
		ЭМ			185,41	*1,25	1	521,47	15,36	8 009,78
		в т.ч. ЗПМ			25,78	*1,25	1	72,51	47,82	3 467,43
81,1	1.3-3-9	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка II, тип В								
			т	21,735	317,29		1	6 896,30	14,16	97 651,61
		НР от ЗП	%	140				514,22	115	20 198,93
		СП от ЗП	%	79				290,17	41	7 201,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				126,89	160	5 547,89
		ЗТР	чел-ч	11,8		*1,15	1	30,53		
ВСЕГО работ по позиции:								8 716,35		156 173,86
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Замена отмостки (КР.С-15)								47 796,98		571 499,64
Раздел: Разные работы										
82	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомоби-самосвалы								
			1 Т	205,464						
		ЭМ			8,86		1	1 820,41	16,24	29 563,46
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	304,09	47,82	14 541,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				532,16	160	23 266,53
ВСЕГО работ по позиции:								2 352,57		52 829,99
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу: Разные работы								2 352,57		52 829,99
Итого по локальной смете: Ремонт фасада								1 801 656,88		33 268 979,83

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

На капитальный ремонт 02-01-01 02-01-01 Фасад Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Ремонт фасада				
Раздел: Люльки (ПОС)				
1	Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на плоской кровле	10 перестановок	3,6	
Раздел: Цоколь (АР.С-1)				
2	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,502	
2,1	Масса мусора	т	2,3092	
3	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,151	
3,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	4,6659	
4	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,502	
4,1	Вода	м3	0,096525	
4,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,522883	
4,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	1,307208	
5	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	0,502	
5,1	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,025652	
5,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,026355	
Раздел: Наружные стены (АР.С-1)				
6	Простукивание поверхностей фасада, облицованного плоскими керамическими плитками при работе с электролюлек	100 м2 простукиваемой поверхности	59,3	
7	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону	100 м2	41,51	
8	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	18,45	
8,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	570,105	
9	Установка защитного перфорированного углового профиля	100 м	8	
9,1	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна, размер 100x150 мм	м	840	
10	Заделка поверхностей выбоин штукатурно-армирующей смесью с электролюлек	1 м2 ремонтируемой поверхности	1779	

1	2	3	4	5
11	Создание на поверхности стен фасадов штукатурно-армирующего слоя толщиной 5 мм с электролюлек	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	59,3	
12	Устройство декоративно-окрасочного слоя типа "короед" стен фасада и откосов с электролюлек	100 м2 ремонтируемой поверхности	59,3	
13	Окраска акриловой краской поверхности декоративного штукатурного слоя стен фасада и откосов с электролюлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	59,3	
Раздел: Наружные откосы (АР.С-1)				
14	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с электролюлек	100 м2	2,187	
15	Устройство штукатурно-армирующей поверхности наружных откосов и восстановление геометрии плит межпанельных швов с электролюлек	100 м	2,187	
16	Устройство декоративно-окрасочного слоя типа "короед" стен фасада и откосов с электролюлек	100 м2 ремонтируемой поверхности	2,187	
17	Окраска акриловой краской поверхности декоративного штукатурного слоя стен фасада и откосов с электролюлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,187	
Раздел: Стены и колонны в уровне 1-го этажа (АР.С-2)				
18	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	4,51	
18,1	Масса мусора	т	20,746	
19	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,51	
19,1	Вода	м3	0,867183	
19,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	4,697616	
19,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	11,74404	
20	Окраска фасадов с лесов всепогодной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	4,51	
20,1	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,230461	
20,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,236775	
Раздел: Отливы оконные (АР.С-2)				
21	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	4,59	
21,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,84456	
21,2	Масса мусора	т	1,02816	
Раздел: Решетки эвакуационных лестниц (лоджий) (АР.С-2)				
22	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	9,24	
Раздел: Входные группы (АР.С-2)				
23	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2	0,353	
23,1	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,006531	
23,2	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,018038	
23,3	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,018533	
Раздел: Пряжки (АР.С-3)				
24	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,13	
24,1	Масса мусора	т	0,598	
25	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,13	
25,1	Вода	м3	0,024996	
25,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,135408	
25,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,33852	

1	2	3	4	5
26	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	0,13	
26,1	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,006643	
26,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,006825	
27	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	0,015	
27,1	Масса мусора	т	0,099	
28	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8/к=4 до 50 мм	100 м2 покрытия	0,015	
28,1	Масса мусора	т	0,132	
29	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,015	
29,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,0306	
30	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	0,015	
30,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,0153	
31	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	0,015	
Раздел: Лоджии. Плиты (АР.С-3)				
32	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,502	
32,1	Масса мусора	т	2,3092	
33	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	1,524	
33,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	47,0916	
34	Перхлорвиниловая окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,524	
34,1	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,089916	
35	Окраска фасадов акриловой краской с расчисткой старой краски до 35 % с электролюлек	100 м2	3,556	
35,1	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,065786	
35,2	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,181712	
35,3	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,18669	
Раздел: Лоджии. Отливы (АР.С-3)				
36	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	15,36	
36,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	2,82624	
36,2	Масса мусора	т	3,44064	
Раздел: Лоджии. Ограждения, экраны (АР.С-3)				
37	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	15,36	
38	Снятие старых экранов из асбестоцементных листов с балконных ограждений при работе с электрифицированных люлек	1 м2 экрана	1536	
38,1	Масса мусора	т	62,976	
39	Устройство экранов на балконах жилых домов при работе с электрифицированных люлек	1 м2 экрана	1536	
39,1	Профили стальные оцинкованные с полимерным покрытием (металлопласт), размер 1250х2000 мм, толщина 0,55 мм	м2	1612,8	
Раздел: Лоджии. Полы (АР.С-4)				
40	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	2,724	
40,1	Масса мусора	т	14,1648	
41	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	2,724	
41,1	Масса мусора	т	17,9784	
42	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8 (К=-2 до 20 мм)	100 м2 покрытия	2,724	
42,1	Масса мусора	т	-5,9928	

1	2	3	4	5
43	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,724	
43,1	Раствор цементный, марка М150	м3	5,55696	
44	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2 изолируемой поверхности	2,724	
44,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	305,088	
44,2	Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	-1,44372	
45	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,724	
45,1	Раствор цементный, марка М150	м3	5,55696	
46	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	2,724	
46,1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	121,6266	
46,2	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,038136	
46,3	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,16344	
46,4	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	1,525168	
46,5	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	288,744	
Раздел: Восстановление участков защитного слоя бетона наружных стеновых панеле (КР.С-4)				
47	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	64,3	
47,1	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	15,339408	
47,2	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	76,517	
47,3	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	276,49	
47,4	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, паропроницаемая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора 1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 МПа, прочность сцепления с бетоном 1 МПа, устойчивость к гидростатическому давлению до +0,15/-0,1 МПа, относительное удлинение на воздухе/под водой 23,4/16,2%, F50, для создания эластичной гидроизоляции резервуаров воды, подверженных динамическим нагрузкам, защиты бетонных конструкций от воздействия воды, карбонизации, антиобледенительных солей, создания покрытий при действии положительного и отрицательного гидростатического давления	кг	190,971	
Раздел: Восстановление участков защитного слоя бетона плит лоджий (КР.С-6)				
48	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	25	
48,1	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	5,964	
48,2	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	29,75	
48,3	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	107,5	

1	2	3	4	5
48,4	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, паропроницаемая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора 1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 МПа, прочность сцепления с бетоном 1 МПа, устойчивость к гидростатическому давлению до +0,15/-0,1 МПа, относительное удлинение на воздухе/под водой 23,4/16,2%, F50, для создания эластичной гидроизоляции резервуаров воды, подверженных динамическим нагрузкам, защиты бетонных конструкций от воздействия воды, карбонизации, антиобледенительных солей, создания покрытий при действии положительного и отрицательного гидростатического давления	кг	74,25	
Раздел: Ремонт кирпичной кладки наружных стен входных групп (КР. С-7)				
49	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	0,6	
49,1	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,2412	
49,2	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,1518	
49,3	Масса мусора	т	0,138	
Раздел: Ремонт а/б входных площадок (КР.С-8)				
50	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0092	
50,1	Масса мусора	т	2,208	
51	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	100 м3 конструкций	0,012	
51,1	Масса мусора	т	2,88	
52	Устройство бетонной подготовки	100 м3 в деле	0,12	
52,1	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4	м3	12,24	
53	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,023	
53,1	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3	2,53	
54	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	0,23	
54,1	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка II, тип В	т	2,2218	
Раздел: Герметизация вертикальных и горизонтальных межпанельных швов на фасадах (КР.С-10)				
55	Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой, нанесенной калибровочным шпателем поверх упругой прокладки, при работе с электрифицированных люлек, ширина полосы герметика 60 мм	100 м стыка	27,12	
55,1	Мастика тиоколовая, герметизирующая, нетвердеющая, типа АМ-05	кг	922,08	
55,2	Прокладки из вспененного полиизоплена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	2847,6	
Раздел: Замена кровли ж/б козырьков над лоджиями последних этажей (КР.С-12)				
56	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	1,253	
56,1	Масса мусора	т	1,27806	
57	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	1,253	
57,1	Праймер битумный на основе органических растворителей, нетвердеющий, адгезия полимерно-битумных лент к праймированной стали не менее 20 Н/см, вязкость 17 с при +20°C, сухой остаток не менее 30%, для грунтовки изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых или самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов	т	0,043855	
58	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	1,253	
58,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	144,095	
59	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	1,253	

1	2	3	4	5
59,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	144,095	
60	Устройство примыканий с применением рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов методом наплавления	100 м	1,284	
60,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	37,930259	
60,2	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	94,56018	
61	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	1,25	
61,1	Масса мусора	т	8,25	
62	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	1,25	
62,1	Раствор цементный, марка М150	м3	1,9125	
63	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к позиции 3.12-21-1 (К=15 до 30 мм)	100 м2 стяжек	1,25	
63,1	Раствор цементный, марка М100	м3	1,9125	
64	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	1,044	
64,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,192096	
64,2	Масса мусора	т	0,233856	
65	Смена примыканий к стенам из листовой стали	100 м	1,284	
65,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,169488	
65,2	Масса мусора	т	0,208008	
Раздел: Замена кровли ж/б козырьков входных групп (КР.С-13)				
66	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	0,353	
66,1	Масса мусора	т	0,36006	
67	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	0,353	
67,1	Праймер битумный на основе органических растворителей, нетвердеющий, адгезия полимерно-битумных лент к праймированной стали не менее 20 Н/см, вязкость 17 с при +20°С, сухой остаток не менее 30%, для грунтовки изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых или самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов	т	0,012355	
68	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	0,353	
68,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	40,595	
69	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	0,353	
69,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	40,595	
70	Устройство примыканий с применением рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов методом наплавления	100 м	0,438	

1	2	3	4	5
70,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	12,938827	
70,2	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	32,25651	
71	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	0,35	
71,1	Масса мусора	т	2,31	
72	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	0,35	
72,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,5355	
73	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к позиции 3.12-21-1 (К=15 до 30 мм)	100 м2 стяжек	0,35	
73,1	Раствор цементный, марка М100	м3	0,5355	
74	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	0,294	
74,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,054096	
74,2	Масса мусора	т	0,065856	
75	Смена примыканий к стенам из листовой стали	100 м	0,438	
75,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,057816	
75,2	Масса мусора	т	0,070956	
Раздел: Замена отмостки (КР.С-15)				
76	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,09	
76,1	Масса мусора	т	21,6	
77	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	100 м3 конструкций	0,225	
77,1	Масса мусора	т	54	
78	Устройство бетонной подготовки	100 м3 в деле	0,225	
78,1	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4	м3	22,95	
79	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	2,25	
80	Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 3.11-4-5	100 м2 изолируемой поверхности	2,25	
81	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	2,25	
81,1	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка II, тип В	т	21,735	
Раздел: Разные работы				
82	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	205,464	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Ремонт крыши

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25- КР, КР.ВОР, АР, АР.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	456,03	5 638,81	тыс.руб.
Строительные работы	456,03	5 638,81	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	22,06	1 054,68	тыс.руб.
Затраты труда	1 902,74		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Замена покрытия мягкой кровли (КР.С-11)

1	6.58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	13,62							
		ЗП			191,34			1	2 606,05	47,82	124 621,31
1,1	9999990001	Масса мусора	т	13,8924	0,00			1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80					2 084,84	70	87 234,92
		СП от ЗП	%	55					1 433,33	41	51 094,74
		ЗТР	чел-ч	17,41				1	237,12		
ВСЕГО работ по позиции:								6 124,22		262 950,97	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00	
2	3.12-20-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	13,62							
		ЗП			51,16	)*1,15		1	801,32	47,82	38 319,12
2,1	1.1-1-616	Праймер битумный на основе органических растворителей, нетвердеющий, адгезия полимерно-битумных лент к праймированной стали не менее 20 Н/см, вязкость 17 с при +20°С, сухой остаток не менее 30%, для грунтовки изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых или самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов	т	0,4767	34 457,59			1	16 425,93	1,68	27 595,56
		НР от ЗП	%	104					833,37	87	33 337,63
		СП от ЗП	%	79					633,04	41	15 710,84
		ЗТР	чел-ч	4,46		)*1,15		1	69,86		
ВСЕГО работ по позиции:								18 693,66		114 963,15	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00	
3	3.12-41-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	13,62							
		ЗП			86,06	)*1,15		1	1 347,96	47,82	64 459,45
		ЭМ			34,52	)*1,25		1	587,70	13,6	7 992,72
		в т.ч. ЗПМ			3,76	)*1,25		1	64,01	47,82	3 060,96
		МР			81,28			1	1 107,03	10,03	11 103,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,1	1.1-1-1313	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций								
			м2	1566,3	23,06		1	36 118,88	12,63	456 181,45
		НР от ЗП	%	104				1 401,88	87	56 079,72
		СП от ЗП	%	79				1 064,89	41	26 428,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				112,02	160	4 897,54
		ЗТР	чел-ч	7,51		) *1,15	1	117,63		
		ВСЕГО работ по позиции:						41 740,36		627 142,76
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
4	3.12-41-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	13,62						
		ЗП			86,06	) *1,15	1	1 347,96	47,82	64 459,45
		ЭМ			34,52	) *1,25	1	587,70	13,6	7 992,72
		в т.ч. ЗПМ			3,76	) *1,25	1	64,01	47,82	3 060,96
		МР			81,28		1	1 107,03	10,03	11 103,51
4,1	1.1-1-1312	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра								
			м2	1566,3	25,09		1	39 298,47	12,45	489 265,95
		НР от ЗП	%	104				1 401,88	87	56 079,72
		СП от ЗП	%	79				1 064,89	41	26 428,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				112,02	160	4 897,54
		ЗТР	чел-ч	7,51		) *1,15	1	117,63		
		ВСЕГО работ по позиции:						44 919,95		660 227,26
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Замена покрытия мягкой кровли (КР.С-11)								111 478,19		1 665 284,14
Раздел: Ремонт цементной стяжки (КР.С-11)										
5	6.57-2-8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	1,36						
		ЗП			275,03		1	374,04	47,82	17 886,59
		ЭМ			363,79		1	494,75	24,35	12 047,16
		в т.ч. ЗПМ			131,25		1	178,50	47,82	8 535,87
5,1	999999000 1	Масса мусора	т	8,976	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				299,23	70	12 520,61
		СП от ЗП	%	55				205,72	41	7 333,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175				312,38	160	13 657,39
		ЗТР	чел-ч	24,6			1	33,46		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 686,12		63 445,25
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
6	6.57-2-16	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8 /к=-2 до 20 мм	100 м2 покрытия	1,36						
		ЗП			33,54	*-2	1	- 91,23	47,82	- 4 362,62
6,1	999999000 1	Масса мусора	т	-2,992	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				- 72,98	70	- 3 053,83
		СП от ЗП	%	55				- 50,18	41	- 1 788,67
		ЗТР	чел-ч	3		*-2	1	- 8,16		
		ВСЕГО работ по позиции:						- 214,39		- 9 205,12
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	3.12-21-1 <i>Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	<i>100 м2 стяжек</i>	1,36						
		ЗП			252,96	) *1,15	1	395,63	47,82	18 919,03
		ЭМ			22,76	) *1,25	1	38,69	10,79	417,47
		МР			27,22		1	37,02	7,33	271,36
7,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	<i>м3</i>	2,0808	478,96		1	996,62	11,2	11 162,14
		НР от ЗП	%	104				411,46	87	16 459,56
		СП от ЗП	%	79				312,55	41	7 756,80
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	24,3		) *1,15	1	38,01		
ВСЕГО работ по позиции:								2 191,97		54 986,36
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
8	3.12-21-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к позиции 3.12-21- 1/к=5 до 20 мм	<i>100 м2 стяжек</i>	1,36						
		ЗП			0,92	*5	1	6,26	47,82	299,35
8,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	<i>м3</i>	0,6936	478,96	к нр *5	1	332,21	11,2	3 720,75
		НР от ЗП	%	104				6,51	87	260,43
		СП от ЗП	%	79				4,95	41	122,73
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,09		*5	1	0,61		
ВСЕГО работ по позиции:								349,93		4 403,26
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Ремонт цементной стяжки (КР.С-11)								4 013,63		113 629,75
Раздел: Ремонт примыкания кровли к парапету (КР.С-11)										
9	3.12-42-1 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Устройство примыканий с применением рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС- модифицированных материалов методом наплавления	<i>100 м</i>	2,17						
		ЗП			316,93	*1,15	1	790,90	47,82	37 820,84
		ЭМ			30,96	*1,25	1	83,98	13,29	1 116,09
		в т.ч. ЗПМ			3,17	*1,25	1	8,60	47,82	411,25
		МР			244,70	*1	1	531,00	10,03	5 325,93
9,1	1.1-1-1313 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно- полимерный, водостойкий, СБС- модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	<i>м2</i>	64,103319	23,06	к нр *1	1	1 478,22	12,63	18 669,92
9,2	1.1-1-1312 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно- полимерный, водостойкий, СБС- модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	<i>м2</i>	159,80965	25,09	к нр *1	1	4 009,62	12,45	49 919,77
		НР от ЗП	%	104				822,54	87	32 904,13
		СП от ЗП	%	79				624,81	41	15 506,54
		НР и СП от ЗПМ	%	175				15,05	160	658,00
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	26,28		*1,15	1	65,58		
ВСЕГО работ по позиции:								8 356,12		161 921,22
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Ремонт примыкания кровли к парапету (КР.С-11)								8 356,12		161 921,22
Раздел: Ремонт примыканий кровли к стенам и ремонт покрытия на надстройках (КР.С-11)										
10	6.58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	<i>100 м2</i>	0,388						
		ЗП			191,34		1	74,24	47,82	3 550,16
10,1	999999000 1	Масса мусора	<i>т</i>	0,39576	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				59,39	70	2 485,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	55				40,83	41	1 455,57
		ЗТР	чел-ч	17,41			1	6,76		
		ВСЕГО работ по позиции:						174,46		7 490,84
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
11	3.12-41-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п. 11	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	0,388						
		ЗП			86,06	)*1,15	1	38,40	47,82	1 836,29
		ЭМ			34,52	)*1,25	1	16,74	13,6	227,66
		в т.ч. ЗПМ			3,76	)*1,25	1	1,82	47,82	87,03
		МР			81,28		1	31,54	10,03	316,35
11,1	1.1-1-1313	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавливаемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций								
			м2	44,62	23,06		1	1 028,94	12,63	12 995,51
		НР от ЗП	%	104				39,94	87	1 597,57
		СП от ЗП	%	79				30,34	41	752,88
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,19	160	139,25
		ЗТР	чел-ч	7,51		)*1,15	1	3,35		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 189,09		17 865,51
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
12	3.12-41-1 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п. 11	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	0,388						
		ЗП			86,06	)*1,15	1	38,40	47,82	1 836,29
		ЭМ			34,52	)*1,25	1	16,74	13,6	227,66
		в т.ч. ЗПМ			3,76	)*1,25	1	1,82	47,82	87,03
		МР			81,28		1	31,54	10,03	316,35
12,1	1.1-1-1312	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавливаемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра								
			м2	44,62	25,09		1	1 119,52	12,45	13 938,02
		НР от ЗП	%	104				39,94	87	1 597,57
		СП от ЗП	%	79				30,34	41	752,88
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,19	160	139,25
		ЗТР	чел-ч	7,51		)*1,15	1	3,35		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 279,67		18 808,02
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
13	6.58-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м	100 м	0,97						
		ЗП			665,07		1	645,12	47,82	30 849,64
		МР			77,44		1	75,12	10,79	810,54
13,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,31428	14 739,12		1	4 632,21	5,51	25 523,48
13,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,3201	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				670,92	87	26 839,19
		СП от ЗП	%	79				509,64	41	12 648,35
		ЗТР	чел-ч	63,22			1	61,32		
		ВСЕГО работ по позиции:						6 533,01		96 671,20
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	3.12-42-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Устройство примыканий с применением рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов методом наплавления	100 м	0,97						
		ЗП			316,93	*1,15	1	353,54	47,82	16 906,28
		ЭМ			30,96	*1,25	1	37,54	13,29	498,91
		в т.ч. ЗПМ			3,17	*1,25	1	3,84	47,82	183,63
		МР			244,70	*1	1	237,36	10,03	2 380,72
14,1	1.1-1-1313 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплаиваемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций								
			м2	28,654479	23,06	к нр *1	1	660,77	12,63	8 345,53
14,2	1.1-1-1312 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплаиваемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра								
			м2	71,43565	25,09	к нр *1	1	1 792,32	12,45	22 314,38
		НР от ЗП	%	104				367,68	87	14 708,46
		СП от ЗП	%	79				279,30	41	6 931,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,72	160	293,81
		ЗТР	чел-ч	26,28		*1,15	1	29,32		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 735,23		72 379,66
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Ремонт примыканий кровли к стенам и ремонт покрытия на надстройках (КР.С-11)								12 911,46		213 215,23
Раздел: Герметизация кровли в местах пропуска через нее вытяжек канализационных стояков (КР.С-12)										
15	6.58-34-1	Снятие флюгарки	100 шт.	0,09						
		ЗП			149,80		1	13,48	47,82	644,61
15,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,00045	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	110				14,83	90	580,15
		СП от ЗП	%	74				9,98	41	264,29
		ЗТР	чел-ч	13,4			1	1,21		
		ВСЕГО работ по позиции:						38,29		1 489,05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
16	6.58-29-2	Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной кровельной стали весом листа 4 кг	1 шт.	9						
		ЗП			26,95		1	242,55	47,82	11 598,74
		МР			6,78		1	61,02	5,9	360,02
16,1	1.6-1-284	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,027	20 268,29		1	547,24	7,37	4 033,16
16,2	1.6-1-284	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,036	20 268,29		1	729,66	7,37	5 377,59
16,3	1.1-1-1087	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,7 до 0,8 мм	т	0,018	11 791,78		1	212,25	6,38	1 354,16
		НР от ЗП	%	104				252,25	87	10 090,90
		СП от ЗП	%	79				191,61	41	4 755,48
		ЗТР	чел-ч	2,35			1	21,15		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 236,58		37 570,05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

Итого по разделу: Герметизация кровли в местах пропуска через нее вытяжек канализационных стояков (КР.С-12)

2 274,87

39 059,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел: Водосточные воронки (КР.С-13)

17	3.16-21-1	Демонтаж (Установка воронок водосточных)								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.13_0									
	6.00.01.35.0									
	03		1 воронка	3						
		ЗП			33,02	*0,4	1	39,62	47,82	1 894,63
		ЭМ			6,05	*0,4	1	7,26	12,69	92,13
		в т.ч. ЗПМ			0,25	*0,4	1	0,30	47,82	14,35
17,1	999999000	Масса мусора								
	1									
	Поправка:									
	ТСН-2001.6.									
	О.П. п.23.3		т	0,051	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	110				43,58	90	1 705,17
		СП от ЗП	%	74				29,32	41	776,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,53	160	22,96
		ЗТР	чел-ч	2,58		*0,4	1	3,10		
ВСЕГО работ по позиции:								120,31		4 491,69
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

18	3.16-21-1	Установка воронок водосточных								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
			1 воронка	3						
		ЗП			33,02	*1,15	1	113,92	47,82	5 447,65
		ЭМ			6,05	*1,25	1	22,69	12,69	287,94
		в т.ч. ЗПМ			0,25	*1,25	1	0,94	47,82	44,95
		МР			2,99	*1	1	8,97	12,16	109,08
18,1	1.7-1-117	Воронка водосточная, универсальная, чугунная, типа ВУ-100, условный диаметр 100 мм	шт.	3	482,30		1	1 446,90	9,53	13 788,96
		НР от ЗП	%	110				125,31	90	4 902,89
		СП от ЗП	%	74				84,30	41	2 233,54
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,65	160	71,92
		ЗТР	чел-ч	2,58		*1,15	1	8,90		
ВСЕГО работ по позиции:								1 803,74		26 841,98
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Водосточные воронки (КР.С-13)								1 924,05		31 333,67
---	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	-----------

Раздел: *Замена покрытия парапета кровли (КР.С-13)

19	6.58-25-3	Смена брандмауэров и парапетов без отделки боковых стенок, шириной до 1 м	100 м	0,868						
		ЗП			751,67		1	652,45	47,82	31 200,16
		МР			128,80		1	111,80	10,43	1 166,07
19,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,357616	14 739,12		1	5 270,95	5,51	29 042,93
19,2	999999000	Масса мусора								
	1		т	0,427056	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				678,55	87	27 144,14
		СП от ЗП	%	79				515,44	41	12 792,07
		ЗТР	чел-ч	70,25			1	60,98		
ВСЕГО работ по позиции:								7 229,19		101 345,37
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: *Замена покрытия парапета кровли (КР.С-13)								7 229,19		101 345,37
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	------------

Раздел: Ограждение (КР.С-14)

20	6.58-5-1	Разборка парапетных решеток	100 м	2,17						
		ЗП			152,44		1	330,79	47,82	15 818,38
20,1	999999000	Масса мусора								
	1		т	1,736	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				264,63	70	11 072,87
		СП от ЗП	%	55				181,93	41	6 485,54
		ЗТР	чел-ч	14,8			1	32,12		
ВСЕГО работ по позиции:								777,35		33 376,79
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

21	3.12-16-1	Ограждение кровель перилами								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001		100 м ограждени	я	2,17					
		ЗП			68,50	*1,15	1	170,94	47,82	8 174,35
		ЭМ			40,02	*1,25	1	108,55	13,21	1 433,95
		в т.ч. ЗПМ			3,33	*1,25	1	9,03	47,82	431,81
		МР			15,62	*1	1	33,90	6,45	218,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21,1	1.6-1-218	Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали	<i>m</i>	5,494	14 881,46		1	81 758,74	10,04	820 857,75
		НР от ЗП	%	104				177,78	87	7 111,68
		СП от ЗП	%	79				135,04	41	3 351,48
		НР и СП от ЗПМ	%	175				15,80	160	690,90
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	5,9		*1,15	1	14,72		
ВСЕГО работ по позиции:								82 400,75		841 838,77
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
22	3.13-11-8 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 (К=2 за 2 раза)								
			<i>100 м2</i>	1,3						
		ЗП				*2)*1,15)*0				
					25,35	,5	1	37,90	47,82	1 812,38
		ЭМ				*2)*1,25)*0				
					1,98	,5	1	3,22	14,87	47,88
		в т.ч. ЗПМ				*2)*1,25)*0				
					0,25	,5	1	0,41	47,82	19,61
		МР			287,65	*2)*0,5	1	373,95	3,39	1 267,69
		НР от ЗП	%	100				37,90	83	1 504,28
		СП от ЗП	%	64				24,26	41	743,08
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,72	160	31,38
		ЗТР				*2)*1,15)*0				
			<i>чел-ч</i>	2,13		,5	1	3,18		
ВСЕГО работ по позиции:								477,95		5 406,69
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Ограждение (КР.С-14)								83 656,05		880 622,25
Раздел: Замена зонтов вентшахт и дефлекторов (КР.С-14)										
23	3.20-17-8 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.16_0</i> <i>6.00.01.35.0</i> <i>06</i>	Демонтаж /Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм								
			<i>1 зонт</i>	34						
		ЗП			35,75	*0,6	1	729,30	47,82	34 875,13
		ЭМ			5,95	*0,6	1	121,38	13,41	1 627,71
		в т.ч. ЗПМ			0,55	*0,6	1	11,22	47,82	536,54
		МР			1,72	*0,6	1	35,09	18,59	652,32
23,1	999999000 1	Масса мусора	<i>m</i>	1,602	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	110				802,23	90	31 387,62
		СП от ЗП	%	74				539,68	41	14 298,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				19,64	160	858,46
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	3,04		*0,6	1	62,02		
ВСЕГО работ по позиции:								2 247,32		83 700,04
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
24	3.20-17-8 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм								
			<i>1 зонт</i>	34						
		ЗП			35,75	*1,15	1	1 397,83	47,82	66 844,23
		ЭМ			5,95	*1,25	1	252,88	13,41	3 391,12
		в т.ч. ЗПМ			0,55	*1,25	1	23,38	47,82	1 118,03
		МР			1,72	*1	1	58,48	18,59	1 087,14
24,1	1.1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм	<i>m</i>	0,02414	24 618,39		1	594,29	5,15	3 060,59
24,2	1.6-1-269	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	<i>m</i>	0,905	12 416,10		1	11 236,57	12,03	135 175,94
24,3	1.6-1-284	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	<i>m</i>	0,1903	20 268,29		1	3 857,06	7,37	28 426,53
24,4	1.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	<i>m</i>	0,0246	5 752,41		1	141,51	16,62	2 351,90
24,5	1.19-12-97	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1200 мм (1100*1100)	<i>шт.</i>	6	1 231,71		1	7 390,26	8,38	61 930,38
24,6	1.19-12-95	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1000 мм	<i>шт.</i>	25	1 115,73		1	27 893,25	6,95	193 858,09
24,7	1.19-12-94	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х2000 мм (1200*7180)	<i>шт.</i>	3	1 560,15		1	4 680,45	9,55	44 698,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	110				1 537,61	90	60 159,81
		СП от ЗП	%	74				1 034,39	41	27 406,13
		НР и СП от ЗПМ	%	175				40,92	160	1 788,85
		ЗТР	чел-ч	3,04		*1,15	1	118,86		
		ВСЕГО работ по позиции:						60 115,50		630 179,01
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
25	3.13-11-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 (К=2 за 2 раза)								
			100 м2	0,552						
		ЗП				*2)*1,15)*0				
					25,35	,5	1	16,09	47,82	769,42
		ЭМ				*2)*1,25)*0				
					1,98	,5	1	1,37	14,87	20,37
		в т.ч. ЗПМ				*2)*1,25)*0				
					0,25	,5	1	0,17	47,82	8,13
		МР			287,65	*2)*0,5	1	158,78	3,39	538,26
		НР от ЗП	%	100				16,09	83	638,62
		СП от ЗП	%	64				10,30	41	315,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,30	160	13,01
		ЗТР				*2)*1,15)*0				
			чел-ч	2,13		,5	1	1,35		
		ВСЕГО работ по позиции:						202,93		2 295,14
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
26	3.20-16-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06	Демонтаж /Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм								
			1 зонт	3						
		ЗП			4,28	*0,6	1	7,70	47,82	368,21
		ЭМ			1,22	*0,6	1	2,20	13,92	30,62
		в т.ч. ЗПМ			0,13	*0,6	1	0,23	47,82	11,00
		МР			0,34	*0,6	1	0,61	18,79	11,46
26,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,006	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	110				8,47	90	331,39
		СП от ЗП	%	74				5,70	41	150,97
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,40	160	17,60
		ЗТР	чел-ч	0,36		*0,6	1	0,65		
		ВСЕГО работ по позиции:						25,08		910,25
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
27	3.20-16-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм								
			1 зонт	3						
		ЗП			4,28	*1,15	1	14,77	47,82	706,30
		ЭМ			1,22	*1,25	1	4,58	13,92	63,75
		в т.ч. ЗПМ			0,13	*1,25	1	0,49	47,82	23,43
		МР			0,34	*1	1	1,02	18,79	19,17
27,1	1.1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм	т	0,00054	24 618,39		1	13,29	5,15	68,44
27,2	1.19-12-98	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 200 мм	шт.	3	77,22		1	231,66	8,45	1 957,53
		НР от ЗП	%	110				16,25	90	635,67
		СП от ЗП	%	74				10,93	41	289,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,86	160	37,49
		ЗТР	чел-ч	0,36		*1,15	1	1,24		
		ВСЕГО работ по позиции:						293,36		3 777,93
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Замена зонтов вентшахт и дефлекторов (КР.С-14)								62 884,19		720 862,37
Раздел: Восстановление защитного слоя бетона внутренних стеновых панелей в чердаке (КР.С-5)										
28	6.52-30-1	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	35						
		ЗП			13,55		1	474,25	47,82	22 678,64
		ЭМ			1,34		1	46,90	24,76	1 161,24
		в т.ч. ЗПМ			0,52		1	18,20	47,82	870,32
		МР			0,13		1	4,55	7,54	34,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28,1	1.1-1-1868	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	8,3496	77,38		1	646,09	4,86	3 140,00
28,2	1.1-1-2025	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	41,65	181,47		1	7 558,23	6,28	47 465,68
28,3	1.3-2-106	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	150,5	31,26		1	4 704,63	6,23	29 309,84
28,4	1.1-1-2223	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, цементно-известковая, поверхностно-восстановительная, ручного нанесения, прочность на сжатие 45,6 МПа, плотность растворной смеси 2160 кг/м3, прочность сцепления с основанием 3,4 МПа, прочность на изгиб 10,2 МПа	кг	103,95	45,15		1	4 693,34	1,06	4 974,94
		НР от ЗП	%	91				431,57	75	17 008,98
		СП от ЗП	%	70				331,98	41	9 298,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175				31,85	160	1 392,51
		ЗТР	чел-ч	1,22			1	42,70		
ВСЕГО работ по позиции:								18 923,39		136 464,38
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Восстановление защитного слоя бетона внутренних стеновых панелей в чердаке (КР.С-5)

18 923,39

136 464,38

Раздел: Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия в чердаке (КР.С-6)

29	6.52-30-1	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	53						
		ЗП			13,55		1	718,15	47,82	34 341,93
		ЭМ			1,34		1	71,02	24,76	1 758,46
		в т.ч. ЗПМ			0,52		1	27,56	47,82	1 317,92
		МР			0,13		1	6,89	7,54	51,95
29,1	1.1-1-1868	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	12,64368	77,38		1	978,37	4,86	4 754,88
29,2	1.1-1-2025	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	63,07	181,47		1	11 445,31	6,28	71 876,55
29,3	1.3-2-106	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	227,9	31,26		1	7 124,15	6,23	44 383,45
29,4	1.1-1-2223	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, цементно-известковая, поверхностно-восстановительная, ручного нанесения, прочность на сжатие 45,6 МПа, плотность растворной смеси 2160 кг/м3, прочность сцепления с основанием 3,4 МПа, прочность на изгиб 10,2 МПа	кг	157,41	45,15		1	7 107,06	1,06	7 533,48
		НР от ЗП	%	91				653,52	75	25 756,45
		СП от ЗП	%	70				502,71	41	14 080,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175				48,23	160	2 108,67
		ЗТР	чел-ч	1,22			1	64,66		
ВСЕГО работ по позиции:								28 655,41		206 646,01
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия в чердаке (КР.С-6)

28 655,41

206 646,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Вычинка кирпичной кладки наружных стен надстроек над кровлей (КР.С-7)										
30	6.53-20-1	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 м2 глубиной заделки в 0,5 кирпича	10 м2 отремонтированной поверхности	0,9						
30,1	1.1-1-353	ЗП			688,02		1	619,22	47,82	29 611,10
30,2	1.3-2-13	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,468	1 067,14		1	499,42	18,37	9 174,35
30,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,324	481,69		1	156,07	10,69	1 668,39
30,3	9999990001	Масса мусора	т	2,232	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				563,49	75	22 208,33
		СП от ЗП	%	70				433,45	41	12 140,55
		ЗТР	чел-ч	61,54			1	55,39		
ВСЕГО работ по позиции:								2 271,65		74 802,72
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Вычинка кирпичной кладки наружных стен надстроек над кровлей (КР.С-7) **2 271,65** **74 802,72**

Раздел: Вычинка кирпичной кладки наружных стен вентиляционных шахт над кровлей (КР.С-7)										
31	6.53-20-1	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 м2 глубиной заделки в 0,5 кирпича	10 м2 отремонтированной поверхности	0,3						
31,1	1.1-1-353	ЗП			688,02		1	206,41	47,82	9 870,53
31,2	1.3-2-13	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,156	1 067,14		1	166,47	18,37	3 058,05
31,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,108	481,69		1	52,02	10,69	556,09
31,3	9999990001	Масса мусора	т	0,744	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				187,83	75	7 402,90
		СП от ЗП	%	70				144,49	41	4 046,92
		ЗТР	чел-ч	61,54			1	18,46		
ВСЕГО работ по позиции:								757,22		24 934,49
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Вычинка кирпичной кладки наружных стен вентиляционных шахт над кровлей (КР.С-7) **757,22** **24 934,49**

Раздел: Перекладка кирпичных оголовков вентиляционных шахт над кровлей (КР.С-8)										
32	6.53-21-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	1,1						
32,1	1.1-1-353	ЗП			372,30		1	409,53	47,82	19 583,72
32,2	1.3-2-13	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4422	1 067,14		1	471,89	18,37	8 668,62
32,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,2783	481,69		1	134,05	10,69	1 432,99
32,3	9999990001	Масса мусора	т	0,253	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				372,67	75	14 687,79
		СП от ЗП	%	70				286,67	41	8 029,33
		ЗТР	чел-ч	35,39			1	38,93		
ВСЕГО работ по позиции:								1 674,81		52 402,45
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Перекладка кирпичных оголовков вентиляционных шахт над кровлей (КР.С-8) **1 674,81** **52 402,45**

Раздел: Герметизация швов покрытий чердака (КР.С-10)										
33	6.61-37-1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	1 м шва	819						
		ЗП			3,96		1	3 243,24	47,82	155 091,74
		МР			4,00		1	3 276,00	9,54	31 253,04
		НР от ЗП	%	100				3 243,24	83	128 726,14
		СП от ЗП	%	64				2 075,67	41	63 587,61
		ЗТР	чел-ч	0,35			1	286,65		
ВСЕГО работ по позиции:								11 838,15		378 658,53
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Герметизация швов покрытий чердака (КР.С-10) **11 838,15** **378 658,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Чердак. Стены (АР.С-5)										
34	6.62-40-2	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,106						
		ЗП			174,15		1	18,46	47,82	882,76
		ЭМ			3,32		1	0,35	15,23	5,33
		в т.ч. ЗПМ			0,50		1	0,05	47,82	2,39
		МР			0,07		1	0,01	7,43	0,07
34,1	1.1-1-2849	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель рН 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	3,2754	41,36		1	135,47	8,86	1 200,26
		НР от ЗП	%	100				18,46	83	732,69
		СП от ЗП	%	64				11,81	41	361,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,09	160	3,82
		ЗТР	чел-ч	13,91			1	1,47		
ВСЕГО работ по позиции:								184,65		3 186,86
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
35	3.15-176-1 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,106						
		ЗП			145,30	*1,15	1	17,71	47,82	846,89
		ЭМ			1,90	*1,25	1	0,25	15,09	3,77
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25	1	0,04	47,82	1,91
		МР			8,35	*1	1	0,89	1,49	1,33
35,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	т	0,002377	22 652,13		1	53,84	3,06	164,75
35,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	1,802	17,31		1	31,19	5,92	184,64
35,3	1.1-1-1487 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,000371	2 278,84	к нр *1	1	0,85	10,13	8,61
		НР от ЗП	%	100				17,71	83	702,92
		СП от ЗП	%	64				11,33	41	347,22
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	160	3,06
		ЗТР	чел-ч	12,51		*1,15	1	1,52		
ВСЕГО работ по позиции:								133,84		2 263,19
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
36	6.62-35-5	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 <i>окрашивае мой поверхнос ти</i>	0,248						
		ЗП			297,72		1	73,83	47,82	3 530,55
		ЭМ			4,47		1	1,11	15,21	16,88
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1	0,26	47,82	12,43
		МР			129,31		1	32,07	10,87	348,60
36,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001587	2 278,84		1	3,62	10,13	36,67
36,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	т	0,016616	22 652,13		1	376,39	3,06	1 151,75
		НР от ЗП	%	100				73,83	83	2 930,36
		СП от ЗП	%	64				47,25	41	1 447,53
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,46	160	19,89
		ЗТР	чел-ч	26,3			1	6,52		
ВСЕГО работ по позиции:								608,56		9 482,23
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Чердак. Стены (АР.С-5)								927,05		14 932,28

Раздел: Чердак. Потолки (АР.С-5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	6.62-40-2	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,159						
		ЗП			174,15		1	27,69	47,82	1 324,14
		ЭМ			3,32		1	0,53	15,23	8,07
		в т.ч. ЗПМ			0,50		1	0,08	47,82	3,83
		МР			0,07		1	0,01	7,43	0,07
37,1	1.1-1-2849	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель рН 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	4,9131	41,36		1	203,21	8,86	1 800,44
		НР от ЗП	%	100				27,69	83	1 099,04
		СП от ЗП	%	64				17,72	41	542,90
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,14	160	6,13
		ЗТР	чел-ч	13,91			1	2,21		
ВСЕГО работ по позиции:								276,99		4 780,79
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
38	3.15-176-2 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Простая окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,159						
		ЗП			170,82	*1,15	1	31,23	47,82	1 493,42
		ЭМ			1,90	*1,25	1	0,38	15,09	5,73
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25	1	0,06	47,82	2,87
		МР			8,35	*1	1	1,33	1,49	1,98
38,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	т	0,003565	22 652,13		1	80,75	3,06	247,10
38,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная	кг	2,703	17,31		1	46,79	5,92	277,00
38,3	1.1-1-1487 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,000557	2 278,84	к нр *1	1	1,27	10,13	12,87
		НР от ЗП	%	100				31,23	83	1 239,54
		СП от ЗП	%	64				19,99	41	612,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,11	160	4,59
		ЗТР	чел-ч	14,73		*1,15	1	2,69		
ВСЕГО работ по позиции:								213,08		3 894,53
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
39	6.62-36-5 <i>Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1</i>	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 <i>окрашивает мой поверхнос ти</i>	0,371						
		ЗП			386,01		1	143,21	47,82	6 848,30
		ЭМ			4,47		1	1,66	15,21	25,25
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1	0,39	47,82	18,65
		МР			212,51		1	78,84	7,19	566,86
39,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,002523	2 278,84		1	5,75	10,13	58,25
39,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	т	0,024857	22 652,13		1	563,06	3,06	1 722,96
		НР от ЗП	%	100				143,21	83	5 684,09
		СП от ЗП	%	64				91,65	41	2 807,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,68	160	29,84
		ЗТР	чел-ч	34,1			1	12,65		
ВСЕГО работ по позиции:								1 028,06		17 743,35
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Чердак. Потолки (АР.С-5)								1 518,13		26 418,67
Раздел: Чердак. Стяжка (АР.С-5)										
40	6.57-2-8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 <i>покрытия</i>	0,265						
		ЗП			275,03		1	72,88	47,82	3 485,12
		ЭМ			363,79		1	96,40	24,35	2 347,34
		в т.ч. ЗПМ			131,25		1	34,78	47,82	1 663,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40,1	999999000 1	Масса мусора								
			<i>m</i>	1,749	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				58,30	70	2 439,58
		СП от ЗП	%	55				40,08	41	1 428,90
		НР и СП от ЗПМ	%	175				60,87	160	2 661,09
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	24,6			1	6,52		
ВСЕГО работ по позиции:								328,53		12 362,03
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
41	3.11-10-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм								
			<i>100 м2</i> <i>стяжки</i>	0,265						
		ЗП			242,87	*1,15	1	74,01	47,82	3 539,16
		ЭМ			1,80	*1,25	1	0,60	10,21	6,13
		МР			24,75	*1	1	6,56	7,33	48,08
41,1	1.3-2-6 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Раствор цементный, марка М150								
			<i>м3</i>	0,5406	478,96	к нр *1	1	258,93	11,2	2 900,02
		НР от ЗП	%	104				76,97	87	3 079,07
		СП от ЗП	%	70				51,81	41	1 451,06
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	23,33		*1,15	1	7,11		
ВСЕГО работ по позиции:								468,88		11 023,52
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
42	3.11-10-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1								
			<i>100 м2</i> <i>стяжки</i>	0,265						
		ЗП			4,50	*2)*1,15	1	2,74	47,82	131,03
		ЭМ			0,46	*2)*1,25	1	0,30	10,22	3,07
42,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	<i>м3</i>	0,13515	478,96		1	64,73	11,2	724,98
		НР от ЗП	%	104				2,85	87	114,00
		СП от ЗП	%	70				1,92	41	53,72
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,44		*2)*1,15	1	0,27		
ВСЕГО работ по позиции:								72,54		1 026,80
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Чердак. Стяжка (АР.С-5)								869,95		24 412,35
Раздел: Стремянки. Окраска (АР.С-5)										
43	6.62-24-8	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	<i>100 м2</i>	0,063						
		ЗП			846,49	*0,5	1	26,66	47,82	1 274,88
		МР			279,94	*0,5	1	8,82	4,32	38,10
		НР от ЗП	%	100				26,66	83	1 058,15
		СП от ЗП	%	64				17,06	41	522,70
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	73,8		*0,5	1	2,32		
ВСЕГО работ по позиции:								79,20		2 893,83
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Стремянки. Окраска (АР.С-5)								79,20		2 893,83
Раздел: Надстройки на кровле (стены) (АР.С-5)										
44	6.61-26-2	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	<i>100 м2</i>	0,181						
		ЗП			501,80		1	90,83	47,82	4 343,49
44,1	999999000 1	Масса мусора								
			<i>m</i>	0,8326	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				72,66	70	3 040,44
		СП от ЗП	%	55				49,96	41	1 780,83
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	49,1			1	8,89		
ВСЕГО работ по позиции:								213,45		9 164,76
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
45	3.15-64-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i>	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	<i>100 м2</i> <i>оштукату</i> <i>риваемой</i> <i>поверхнос</i> <i>ти</i>	0,181						
		ЗП			1 382,30	*1,15	1	287,73	47,82	13 759,25
		ЭМ			109,94	*1,25	1	24,87	17,16	426,77
		в т.ч. ЗПМ			21,00	*1,25	1	4,75	47,82	227,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45,1	1.1-1-118	МР			1 310,07	*1	1	237,12	3,42	810,95
45,2	1.3-2-24	Вода	м3	0,034803	7,07		1	0,25	7,33	1,83
		Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,18853	796,76		1	150,21	8,45	1 269,27
45,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,471324	481,69		1	227,03	10,69	2 426,95
		НР от ЗП	%	100				287,73	83	11 420,18
		СП от ЗП	%	64				184,15	41	5 641,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,31	160	363,44
		ЗТР	чел-ч	115		*1,15	1	23,94		
ВСЕГО работ по позиции:								1 407,40		36 119,93
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
46	3.15-85-1 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,181						
		ЗП			121,97	*1,15	1	25,39	47,82	1 214,15
		ЭМ			8,39	*1,25	1	1,90	15,15	28,79
		в т.ч. ЗПМ			1,26	*1,25	1	0,29	47,82	13,87
46,1	1.1-1-444	МР			297,10	*1	1	53,78	11,85	637,29
		Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,010679	27 422,56		1	292,85	6,55	1 918,17
		НР от ЗП	%	100				25,39	83	1 007,74
		СП от ЗП	%	64				16,25	41	497,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,51	160	22,19
		ЗТР	чел-ч	9,24		*1,15	1	1,92		
ВСЕГО работ по позиции:								416,07		5 326,13
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Надстройки на кровле (стены) (АР.С-5)								2 036,92		50 610,82
Раздел: *Вентшахты (стены) (АР.С-6)										
47	6.61-26-2	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,028						
		ЗП			501,80		1	14,05	47,82	671,87
47,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,1288	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				11,24	70	470,31
		СП от ЗП	%	55				7,73	41	275,47
		ЗТР	чел-ч	49,1			1	1,37		
ВСЕГО работ по позиции:								33,02		1 417,65
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
48	3.15-64-1 <i>Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001</i>	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,028						
		ЗП			1 382,30	*1,15	1	44,51	47,82	2 128,47
		ЭМ			109,94	*1,25	1	3,85	17,16	66,07
		в т.ч. ЗПМ			21,00	*1,25	1	0,74	47,82	35,39
		МР			1 310,07	*1	1	36,68	3,42	125,45
48,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,005384	7,07		1	0,04	7,33	0,29
48,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,029165	796,76		1	23,24	8,45	196,38
48,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,072912	481,69		1	35,12	10,69	375,43
		НР от ЗП	%	100				44,51	83	1 766,63
		СП от ЗП	%	64				28,49	41	872,67
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,30	160	56,62
		ЗТР	чел-ч	115		*1,15	1	3,70		
ВСЕГО работ по позиции:								217,74		5 588,01
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	3.15-85-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,028						
		ЗП			121,97	*1,15	1	3,93	47,82	187,93
		ЭМ			8,39	*1,25	1	0,29	15,15	4,39
		в т.ч. ЗПМ			1,26	*1,25	1	0,04	47,82	1,91
		МР			297,10	*1	1	8,32	11,85	98,59
49,1	1.1-1-444	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,001652	27 422,56		1	45,30	6,55	296,72
		НР от ЗП	%	100				3,93	83	155,98
		СП от ЗП	%	64				2,52	41	77,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	160	3,06
		ЗТР	чел-ч	9,24		*1,15	1	0,30		
ВСЕГО работ по позиции:								64,36		823,72
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: *Вентшахты (стены) (АР.С-6)

315,12

7 829,38

Раздел: Отливы и фартуки надстроек (АР.С-6)

50	6.58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	0,79						
		ЗП			423,21		1	334,34	47,82	15 988,14
		МР			77,44		1	61,18	10,79	660,13
50,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,14536	14 739,12		1	2 142,48	5,51	11 805,06
50,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,17696	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				347,71	87	13 909,68
		СП от ЗП	%	79				264,13	41	6 555,14
		ЗТР	чел-ч	41,41			1	32,71		
ВСЕГО работ по позиции:								3 149,84		48 918,15
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

51	6.58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м /фартуки	100 м	0,79						
		ЗП			423,21		1	334,34	47,82	15 988,14
		МР			77,44		1	61,18	10,79	660,13
51,1	1.1-1-1086	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,14536	14 739,12		1	2 142,48	5,51	11 805,06
51,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,17696	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	104				347,71	87	13 909,68
		СП от ЗП	%	79				264,13	41	6 555,14
		ЗТР	чел-ч	41,41			1	32,71		
ВСЕГО работ по позиции:								3 149,84		48 918,15
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Отливы и фартуки надстроек (АР.С-6)

6 299,68

97 836,30

Раздел: Оконные решетки (АР.С-6)

52	6.62-24-8	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	0,0256						
		ЗП			846,49	*0,5	1	10,84	47,82	518,37
		МР			279,94	*0,5	1	3,58	4,32	15,47
		НР от ЗП	%	100				10,84	83	430,25
		СП от ЗП	%	64				6,94	41	212,53
		ЗТР	чел-ч	73,8		*0,5	1	0,94		
ВСЕГО работ по позиции:								32,20		1 176,62
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Оконные решетки (АР.С-6)

32,20

1 176,62

Раздел: Двери Дв3 (АР.С-11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт								
			1 м конструкц ий	0,297						
		ЗП								
		ЭМ			1 083,72	)*0,6)*1,15	1	222,09	47,82	10 620,34
		в т.ч. ЗПМ			150,77	)*0,6)*1,15	1	30,90	13,91	429,82
		МР			17,54	)*0,6)*1,15	1	3,59	47,82	171,67
					51,03	)*0,6	1	9,09	10,78	97,99
53,1	999999000 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Масса мусора								
			т	0,297	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				188,78	70	7 434,24
		СП от ЗП	%	70				155,46	41	4 354,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,28	160	274,67
		ЗТР								
			чел-ч	82,1		)*0,6)*1,15	1	16,82		
		ВСЕГО работ по позиции:						612,60		23 211,40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
54	6.56-36-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов								
			1 м2	4,96						
		ЗП			29,21	)*1,15	1	166,61	47,82	7 967,29
		ЭМ			12,44	)*1,15	1	70,96	10,06	713,86
		в т.ч. ЗПМ			0,75	)*1,15	1	4,28	47,82	204,67
		МР			23,49		1	116,51	6,3	734,01
54,1	1.7-2-88 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (870*1900 мм, 3 шт)								
			т	0,297	45 734,08		1	13 583,02	6,04	82 041,44
		НР от ЗП	%	85				141,62	70	5 577,10
		СП от ЗП	%	70				116,63	41	3 266,59
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,49	160	327,47
		ЗТР	чел-ч	2,27		)*1,15	1	12,95		
		ВСЕГО работ по позиции:						14 202,84		100 627,76
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Двери Дв3 (АР.С-11)								14 815,44		123 839,16
Раздел: Двери Дв7 (АР.С-12)										
55	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт								
			1 м конструкц ий	0,297						
		ЗП								
		ЭМ			1 083,72	)*0,6)*1,15	1	222,09	47,82	10 620,34
		в т.ч. ЗПМ			150,77	)*0,6)*1,15	1	30,90	13,91	429,82
		МР			17,54	)*0,6)*1,15	1	3,59	47,82	171,67
					51,03	)*0,6	1	9,09	10,78	97,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55,1	999999000 1 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2. 16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Масса мусора								
			<i>m</i>	0,297	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				188,78	70	7 434,24
		СП от ЗП	%	70				155,46	41	4 354,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,28	160	274,67
		ЗТР								
			<i>чел-ч</i>	82,1		)*0,6)*1,15	1	16,82		
		ВСЕГО работ по позиции:						612,60		23 211,40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
56	6.56-36-2 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов								
			<i>1 м2</i>	5,4						
		ЗП			29,21	)*1,15	1	181,39	47,82	8 674,07
		ЭМ			12,44	)*1,15	1	77,25	10,06	777,14
		в т.ч. ЗПМ			0,75	)*1,15	1	4,66	47,82	222,84
		МР			23,49		1	126,85	6,3	799,16
56,1	1.7-2-88 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (3 шт)								
			<i>m</i>	0,297	45 734,08		1	13 583,02	6,04	82 041,44
		НР от ЗП	%	85				154,18	70	6 071,85
		СП от ЗП	%	70				126,97	41	3 556,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,16	160	356,54
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	2,27		)*1,15	1	14,10		
		ВСЕГО работ по позиции:						14 257,82		102 276,57
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Двери Дв7 (АР.С-12)								14 870,42		125 487,97
Раздел: Двери Дв8 (АР.С-12)										
57	3.9-36-1 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2. 16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт								
			<i>1 т конструкц ий</i>	0,297						
		ЗП			1 083,72	)*0,6)*1,15	1	222,09	47,82	10 620,34
		ЭМ			150,77	)*0,6)*1,15	1	30,90	13,91	429,82
		в т.ч. ЗПМ			17,54	)*0,6)*1,15	1	3,59	47,82	171,67
		МР			51,03	)*0,6	1	9,09	10,78	97,99
57,1	999999000 1 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2. 16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Масса мусора								
			<i>m</i>	0,297	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				188,78	70	7 434,24
		СП от ЗП	%	70				155,46	41	4 354,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,28	160	274,67
		ЗТР								
			<i>чел-ч</i>	82,1		)*0,6)*1,15	1	16,82		
		ВСЕГО работ по позиции:						612,60		23 211,40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	6.56-36-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов								
			1 м2	4,42						
		ЗП			29,21	)*1,15	1	148,47	47,82	7 099,84
		ЭМ			12,44	)*1,15	1	63,23	10,06	636,09
		в т.ч. ЗПМ			0,75	)*1,15	1	3,81	47,82	182,19
		МР			23,49		1	103,83	6,3	654,13
58,1	1.7-2-88 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (3 шт)								
			т	0,297	45 734,08		1	13 583,02	6,04	82 041,44
		НР от ЗП	%	85				126,20	70	4 969,89
		СП от ЗП	%	70				103,93	41	2 910,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,67	160	291,50
		ЗТР	чел-ч	2,27		)*1,15	1	11,54		
ВСЕГО работ по позиции:								14 135,35		98 603,82
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Двери Дв8 (АР.С-12)								14 747,95		121 815,22
Раздел: Окна ОК-1 (АР.С-12)										
59	6.56-38-2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 12 шт	100 м2	0,1344						
		ЗП			1 606,32		1	215,89	47,82	10 323,86
59,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,6048	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				172,71	70	7 226,70
		СП от ЗП	%	55				118,74	41	4 232,78
		ЗТР	чел-ч	151,54			1	20,37		
ВСЕГО работ по позиции:								507,34		21 783,34
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
60	6.56-37-1	Установка оконных блоков из ПВХ-профилей без отселения жильцов, площадью до 2 м2	100 м2	0,1344						
		ЗП			2 441,05		1	328,08	47,82	15 688,79
		ЭМ			189,63		1	25,49	13,55	345,39
		в т.ч. ЗПМ			20,67		1	2,78	47,82	132,94
		МР			19 772,40		1	2 657,41	2,02	5 367,97
60,1	1.9-1-191	Блок оконный из ПВХ профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-9/1, площадь 1,28 м2	м2	13,44	2 435,94		1	32 739,03	4,39	143 724,34
		НР от ЗП	%	105				344,48	87	13 649,25
		СП от ЗП	%	77				252,62	41	6 432,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,87	160	212,70
		ЗТР	чел-ч	195,15			1	26,23		
ВСЕГО работ по позиции:								36 351,98		185 420,84
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Окна ОК-1 (АР.С-12)								36 859,32		207 204,18
Раздел: Окна ОК-2 (АР.С-12)										
61	6.56-38-2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 3 шт	100 м2	0,015						
		ЗП			1 606,32		1	24,09	47,82	1 151,98
61,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,0675	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				19,27	70	806,39
		СП от ЗП	%	55				13,25	41	472,31
		ЗТР	чел-ч	151,54			1	2,27		
ВСЕГО работ по позиции:								56,61		2 430,68
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
62	6.56-37-1	Установка оконных блоков из ПВХ-профилей без отселения жильцов, площадью до 2 м2	100 м2	0,015						
		ЗП			2 441,05		1	36,62	47,82	1 751,17
		ЭМ			189,63		1	2,84	13,55	38,48
		в т.ч. ЗПМ			20,67		1	0,31	47,82	14,82
		МР			19 772,40		1	296,59	2,02	599,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62,1	1.9-1-188	Блок оконный из ПВХ профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-6Ф, площадь 0,84 м2								
			м2	1,5	2 210,46		1	3 315,69	7,66	25 398,19
		НР от ЗП	%	105				38,45	87	1 523,52
		СП от ЗП	%	77				28,20	41	717,98
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,54	160	23,71
		ЗТР	чел-ч	195,15			1	2,93		
ВСЕГО работ по позиции:								3 718,93		30 052,16
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Окна ОК-2 (АР.С-12)

3 775,54

32 482,84

Раздел: Разные работы

63	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	2,688						
		ЭМ			8,86		1	23,82	16,24	386,84
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	3,98	47,82	190,32
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,97	160	304,51
ВСЕГО работ по позиции:								30,79		691,35
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Разные работы

30,79

691,35

Итого по локальной смете: Ремонт крыши

456 026,09

5 638 812,65

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

На капитальный ремонт 02-01-02 02-01-02 Кровля Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Ремонт крыши				
Раздел: Замена покрытия мягкой кровли (КР.С-11)				
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	13,62	
1,1	Масса мусора	т	13,8924	
2	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	13,62	
2,1	Праймер битумный на основе органических растворителей, нетвердеющий, адгезия полимерно-битумных лент к праймированной стали не менее 20 Н/см, вязкость 17 с при +20°С, сухой остаток не менее 30%, для грунтовки изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых или самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов	т	0,4767	
3	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	13,62	
3,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	1566,3	
4	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	13,62	
4,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	1566,3	
Раздел: Ремонт цементной стяжки (КР.С-11)				
5	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	1,36	
5,1	Масса мусора	т	8,976	
6	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8 /к=-2 до 20 мм	100 м2 покрытия	1,36	
6,1	Масса мусора	т	-2,992	
7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	1,36	
7,1	Раствор цементный, марка М150	м3	2,0808	
8	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к позиции 3.12-21-1/к=5 до 20 мм	100 м2 стяжек	1,36	
8,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,6936	
Раздел: Ремонт примыкания кровли к парапету (КР.С-11)				
9	Устройство примыканий с применением рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов методом наплавления	100 м	2,17	

1	2	3	4	5
9,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	64,103319	
9,2	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	159,80965	
Раздел: Ремонт примыканий кровли к стенам и ремонт покрытия на надстройках (КР.С-11)				
10	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	0,388	
10,1	Масса мусора	т	0,39576	
11	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	0,388	
11,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	44,62	
12	Устройство плоских кровель с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой методом наплавления	100 м2	0,388	
12,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	44,62	
13	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м	100 м	0,97	
13,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,31428	
13,2	Масса мусора	т	0,3201	
14	Устройство примыканий с применением рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов методом наплавления	100 м	0,97	
14,1	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	28,654479	
14,2	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, наплавляемый, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	71,43565	
Раздел: Герметизация кровли в местах пропуска через нее вытяжек канализационных стояков (КР.С-12)				
15	Снятие флюгарки	100 шт.	0,09	
15,1	Масса мусора	т	0,00045	
16	Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной кровельной стали весом листа 4 кг	1 шт.	9	
16,1	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,027	
16,2	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,036	
16,3	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,7 до 0,8 мм	т	0,018	
Раздел: Водосточные воронки (КР.С-13)				
17	Демонтаж (Установка воронок водосточных)	1 воронка	3	
17,1	Масса мусора	т	0,051	

1	2	3	4	5
18	Установка воронок водосточных	1 воронка	3	
18,1	Воронка водосточная, универсальная, чугунная, типа ВУ-100, условный диаметр 100 мм	шт.	3	
Раздел: *Замена покрытия парапета кровли (КР.С-13)				
19	Смена брендмауэров и парапетов без отделки боковых стенок, шириной до 1 м	100 м	0,868	
19,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,357616	
19,2	Масса мусора	т	0,427056	
Раздел: Ограждение (КР.С-14)				
20	Разборка парапетных решеток	100 м	2,17	
20,1	Масса мусора	т	1,736	
21	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2,17	
21,1	Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали	т	5,494	
22	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 (К=2 за 2 раза)	100 м2	1,3	
Раздел: Замена зонтов вентилях и дефлекторов (КР.С-14)				
23	Демонтаж /Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1 зонт	34	
23,1	Масса мусора	т	1,602	
24	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1 зонт	34	
24,1	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм	т	0,02414	
24,2	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,905	
24,3	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,1903	
24,4	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,0246	
24,5	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1200 мм (1100*1100)	шт.	6	
24,6	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1000 мм	шт.	25	
24,7	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х2000 мм (1200*7180)	шт.	3	
25	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 (К=2 за 2 раза)	100 м2	0,552	
26	Демонтаж /Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	3	
26,1	Масса мусора	т	0,006	
27	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	3	
27,1	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм	т	0,00054	
27,2	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 200 мм	шт.	3	
Раздел: Восстановление защитного слоя бетона внутренних стеновых панелей в чердаке (КР.С-5)				
28	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	35	
28,1	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	8,3496	
28,2	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	41,65	
28,3	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	150,5	
28,4	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, цементно-известковая, поверхностно-восстановительная, ручного нанесения, прочность на сжатие 45,6 МПа, плотность растворной смеси 2160 кг/м3, прочность сцепления с основанием 3,4 МПа, прочность на изгиб 10,2 МПа	кг	103,95	
Раздел: Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия в чердаке (КР.С-6)				
29	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	53	
29,1	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	12,64368	
29,2	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	63,07	

1	2	3	4	5
29,3	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	227,9	
29,4	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, цементно-известковая, поверхностно-восстановительная, ручного нанесения, прочность на сжатие 45,6 МПа, плотность растворной смеси 2160 кг/м3, прочность сцепления с основанием 3,4 МПа, прочность на изгиб 10,2 МПа	кг	157,41	
Раздел: Вычинка кирпичной кладки наружных стен надстроек над кровлей (КР.С-7)				
30	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 м2 глубиной заделки в 0,5 кирпича	10 м2 отремонтированной поверхности	0,9	
30,1	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,468	
30,2	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,324	
30,3	Масса мусора	т	2,232	
Раздел: Вычинка кирпичной кладки наружных стен вентшахт над кровлей (КР.С-7)				
31	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 м2 глубиной заделки в 0,5 кирпича	10 м2 отремонтированной поверхности	0,3	
31,1	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,156	
31,2	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,108	
31,3	Масса мусора	т	0,744	
Раздел: Перекладка кирпичных оголовков вент.шахт над кровлей (КР.С-8)				
32	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	1,1	
32,1	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4422	
32,2	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,2783	
32,3	Масса мусора	т	0,253	
Раздел: Герметизация швов покрытий чердака (КР.С-10)				
33	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	1 м шва	819	
Раздел: Чердак. Стены (АР.С-5)				
34	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,106	
34,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	3,2754	
35	Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,106	
35,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,002377	
35,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	1,802	
35,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,000371	
36	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,248	
36,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001587	
36,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,016616	
Раздел: Чердак. Потолки (АР.С-5)				
37	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,159	
37,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	4,9131	
38	Простая окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,159	
38,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,003565	
38,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	2,703	
38,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,000557	

1	2	3	4	5
39	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,371	
39,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,002523	
39,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,024857	
Раздел: Чердак. Стяжка (АР.С-5)				
40	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	0,265	
40,1	Масса мусора	т	1,749	
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,265	
41,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,5406	
42	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	0,265	
42,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,13515	
Раздел: Стремянки. Окраска (АР.С-5)				
43	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	0,063	
Раздел: Надстройки на кровле (стены) (АР.С-5)				
44	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,181	
44,1	Масса мусора	т	0,8326	
45	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,181	
45,1	Вода	м3	0,034803	
45,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,18853	
45,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,471324	
46	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,181	
46,1	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,010679	
Раздел: *Вентшахты (стены) (АР.С-6)				
47	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,028	
47,1	Масса мусора	т	0,1288	
48	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,028	
48,1	Вода	м3	0,005384	
48,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,029165	
48,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,072912	
49	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028	
49,1	Краска водно-дисперсионная, акриловая, фасадная, сухой остаток 70%, паропроницаемая, матовая, механизированного и ручного нанесения, для защитной и декоративной отделки минеральных поверхностей, в т.ч. подземных сооружений и тоннелей	т	0,001652	
Раздел: Отливы и фартуки надстроек (АР.С-6)				
50	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	100 м	0,79	
50,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,14536	
50,2	Масса мусора	т	0,17696	
51	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м /фартуки	100 м	0,79	
51,1	Лист стальной, оцинкованный, толщина от 0,55 до 0,65 мм	т	0,14536	
51,2	Масса мусора	т	0,17696	
Раздел: Оконные решетки (АР.С-6)				
52	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	0,0256	
Раздел: Двери ДвЗ (АР.С-11)				
53	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт	1 т конструкций	0,297	
53,1	Масса мусора	т	0,297	
54	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	4,96	

1	2	3	4	5
54,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (870*1900 мм, 3 шт)	т	0,297	
Раздел: Двери Дв7 (AP.C-12)				
55	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт	1 т конструкций	0,297	
55,1	Масса мусора	т	0,297	
56	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	5,4	
56,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (3 шт)	т	0,297	
Раздел: Двери Дв8 (AP.C-12)				
57	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт	1 т конструкций	0,297	
57,1	Масса мусора	т	0,297	
58	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	4,42	
58,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (3 шт)	т	0,297	
Раздел: Окна ОК-1 (AP.C-12)				
59	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 12 шт	100 м2	0,1344	
59,1	Масса мусора	т	0,6048	
60	Установка оконных блоков из ПВХ- профилей без отселения жильцов, площадью до 2 м2	100 м2	0,1344	
60,1	Блок оконный из ПВХ профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-9/1, площадь 1,28 м2	м2	13,44	
Раздел: Окна ОК-2 (AP.C-12)				
61	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 3 шт	100 м2	0,015	
61,1	Масса мусора	т	0,0675	
62	Установка оконных блоков из ПВХ- профилей без отселения жильцов, площадью до 2 м2	100 м2	0,015	
62,1	Блок оконный из ПВХ профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектом фурнитуры, типа ОП 15-6Ф, площадь 0,84 м2	м2	1,5	
Раздел: Разные работы				
63	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	2,688	

Заказчик _____

Подрядчик _____

(наименование стройки и/или объекта)

Ремонт подвала

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25 АР, АР.С, КР, КР.С

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	215,06	4 518,76	тыс.руб.
Строительные работы	215,06	4 518,76	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	34,64	1 656,28	тыс.руб.
Затраты труда	2 917,17		чел.-ч.

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	3.9-36-1	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 2 шт
---	----------	---

Поправка:
Гл.6.Прил.2.
2.п.2.2.16_0
6.00.01.35.0
06
Поправка:
Гл.6.Прил.2.
2.п.2.2.3_06
.00.01.03.00
1

1 т конструкц ий	0,198
------------------------	-------

ЗП		)0,6)*1,				
	1 083,72	15	1	148,06	47,82	7 080,23
ЭМ		)0,6)*1,				
	150,77	15	1	20,60	13,91	286,55
в т.ч. ЗПМ		)0,6)*1,				
	17,54	15	1	2,40	47,82	114,77
МР	51,03	)0,6	1	6,06	10,78	65,33

1,1	999999000	Масса мусора
	1	

Поправка:
Гл.6.Прил.2.
2.п.2.2.16_0
6.00.01.35.0
06
Поправка:
Гл.6.Прил.2.
2.п.2.2.3_06
.00.01.03.00
1

	<i>m</i>	0,198	0,00	1	0,00	1	0,00
НР от ЗП	%	85			125,85	70	4 956,16
СП от ЗП	%	70			103,64	41	2 902,89
НР и СП от ЗПМ	%	175			4,20	160	183,63
ЗТР			)*0,6)*1,				
	<i>чел-ч</i>	82,1	15	1	11,22		

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

408,41	15 474,79
0,00	0,00

2	6.56-36-2	Установка металлических дверей для <i>Поправка:</i> подвалов и подъездов
---	-----------	---

Гл.6.Прил.2.
2.п.2.2.3_06
.00.01.03.00
1

1 m2 3,73

ЗП	29,21	)*1,15	1	125,30	47,82	5 991,85
ЭМ	12,44	)*1,15	1	53,36	10,06	536,80
В т.ч. ЗПМ	0,75	)*1,15	1	3,22	47,82	153,98
МР	23,49		1	87,62	6,3	552,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,1	1.7-2-88	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (810*2300 мм, 2 шт)	<i>m</i>	0,198	45 734,08		1	9 055,35	6,04	54 694,31
		НР от ЗП	%	85				106,51	70	4 194,30
		СП от ЗП	%	70				87,71	41	2 456,66
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,64	160	246,37
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	2,27		)*1,15	1	9,74		
ВСЕГО работ по позиции:								9 521,49		68 672,30
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Двери Д-2 (АР.С-4)								9 929,90		84 147,09
Раздел: Потолки. Окрашивание (АР.С-1,6)										
3	6.62-40-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	2,295						
		ЗП			174,15	*1,15	1	459,63	47,82	21 979,51
		ЭМ			3,32	*1,15	1	8,76	15,23	133,41
		в т.ч. ЗПМ			0,50	*1,15	1	1,32	47,82	63,12
		МР			0,07		1	0,16	7,43	1,19
3,1	1.1-1-2849	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	<i>кг</i>	70,9155	41,36		1	2 933,07	8,86	25 987,00
		НР от ЗП	%	100				459,63	83	18 242,99
		СП от ЗП	%	64				294,16	41	9 011,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,31	160	100,99
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	13,91		*1,15	1	36,71		
ВСЕГО работ по позиции:								4 157,72		75 456,69
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
4	3.15-176-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Простая окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	2,295						
		ЗП			170,82	*1,15)*1,15	1	518,46	47,82	24 792,76
		ЭМ			1,90	*1,25)*1,15	1	6,27	15,09	94,61
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25)*1,15	1	0,92	47,82	43,99
		МР			8,35	*1)*1	1	19,16	1,49	28,55
4,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	<i>m</i>	0,051454	22 652,13		1	1 165,54	3,06	3 566,55
4,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	<i>кг</i>	39,015	17,31		1	675,35	5,92	3 998,07
4,3	1.1-1-1487 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
		НР от ЗП	<i>m</i>	0,008033	2 278,84	к НР)*1)*1	1	18,31	10,13	185,48
		СП от ЗП	%	100				518,46	83	20 577,99
		НР и СП от ЗПМ	%	64				331,81	41	10 165,03
			%	175				1,61	160	70,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР				*1,15)*1,15				
			чел-ч	14,73			1	44,71		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 254,97		63 479,42
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
5	6.62-36-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	5,354						
		ЗП			386,01	*1,15	1	2 376,70	47,82	113 653,79
		ЭМ			7,48	*1,15	1	46,06	15,21	700,57
		в т.ч. ЗПМ			1,14	*1,15	1	7,02	47,82	335,70
		МР			212,51		1	1 137,78	7,19	8 180,64
5,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	м	0,036407	2 278,84		1	82,97	10,13	840,49
5,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	м	0,358718	22 652,13		1	8 125,73	3,06	24 864,73
		НР от ЗП	%	100				2 376,70	83	94 332,65
		СП от ЗП	%	64				1 521,09	41	46 598,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				12,29	160	537,12
		ЗТР	чел-ч	34,1		*1,15	1	209,96		
		ВСЕГО работ по позиции:						15 679,32		289 708,04
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Потолки. Окрашивание (АР.С-1,6)								23 092,01		428 644,15
Раздел: Стены. Окрашивание (АР.С-6)										
6	6.62-40-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	5,358						
		ЗП			174,15	*1,15	1	1 073,06	47,82	51 313,73
		ЭМ			3,32	*1,15	1	20,46	15,23	311,61
		в т.ч. ЗПМ			0,50	*1,15	1	3,08	47,82	147,29
		МР			0,07		1	0,38	7,43	2,82
6,1	1.1-1-2849	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель рН 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	165,5622	41,36		1	6 847,65	8,86	60 670,18
		НР от ЗП	%	100				1 073,06	83	42 590,40
		СП от ЗП	%	64				686,76	41	21 038,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,39	160	235,66
		ЗТР	чел-ч	13,91		*1,15	1	85,71		
		ВСЕГО работ по позиции:						9 706,76		176 163,03
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
7	6.61-2-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2,143						
		ЗП			1 726,37	*1,15	1	4 254,55	47,82	203 452,58
7,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	4,7146	481,69		1	2 270,98	10,69	24 276,78
7,2	999999000 1	Масса мусора	т	7,24334	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				4 254,55	83	168 865,64
		СП от ЗП	%	64				2 722,91	41	83 415,56
		ЗТР	чел-ч	146,8		*1,15	1	361,78		
		ВСЕГО работ по позиции:						13 502,99		480 010,56
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	3.15-176-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений								
			100 м2	5,358						
		ЗП				*1,15)*1, 15	1	1 029,59	47,82	49 234,99
		ЭМ				*1,25)*1, 15				
					1,90	15	1	14,63	15,09	220,77
		в т.ч. ЗПМ				*1,25)*1, 15				
					0,28	15	1	2,16	47,82	103,29
		МР			8,35	*1)*1	1	44,74	1,49	66,66
8,1	1.1-1-438 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17								
			т	0,120126	22 652,13	к нр *1	1	2 721,11	3,06	8 326,60
8,2	1.1-1-3257 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная								
			кг	91,086	17,31	к нр *1	1	1 576,70	5,92	9 334,06
8,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
			т	0,018753	2 278,84	к нр *1	1	42,74	10,13	432,96
		НР от ЗП	%	100				1 029,59	83	40 865,04
		СП от ЗП	%	64				658,94	41	20 186,35
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,78	160	165,26
		ЗТР				*1,15)*1, 15				
			чел-ч	12,51			1	88,65		
ВСЕГО работ по позиции:								7 121,82		128 832,69
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
9	6.62-35-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти							
				12,501						
		ЗП			297,72	*1,15	1	4 280,07	47,82	204 672,95
		ЭМ			7,48	*1,15	1	107,53	15,21	1 635,53
		в т.ч. ЗПМ			1,14	*1,15	1	16,39	47,82	783,77
		МР			129,31	*1	1	1 616,50	10,87	17 571,36
9,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,080006	2 278,84		1	182,32	10,13	1 846,90
9,2	1.1-1-438 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17								
			т	0,837567	22 652,13		1	18 972,68	3,06	58 056,40
		НР от ЗП	%	100				4 280,07	83	169 878,55
		СП от ЗП	%	64				2 739,24	41	83 915,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				28,68	160	1 254,03
		ЗТР	чел-ч	26,3		*1,15	1	378,09		
ВСЕГО работ по позиции:								32 207,09		538 831,63
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Стены. Окрашивание (АР.С-6)								62 538,66		1 323 837,91

Раздел: Полы. Стяжка (АР.С-7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	6.57-2-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм								
			100 м2 покрытия	7,649						
		ЗП			275,03	)*1,15	1	2 419,26	47,82	115 689,01
		ЭМ			363,79	)*1,15	1	3 200,02	24,35	77 920,49
		в т.ч. ЗПМ			131,25	)*1,15	1	1 154,52	47,82	55 209,15
10,1	999999000 1	Масса мусора								
			т	50,4834	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				1 935,41	70	80 982,31
		СП от ЗП	%	55				1 330,59	41	47 432,49
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2 020,41	160	88 334,64
		ЗТР	чел-ч	24,6		)*1,15	1	216,39		
		ВСЕГО работ по позиции:						10 905,69		410 358,94
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
11	6.57-2-16 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8 /к=16 до 100 мм								
			100 м2 покрытия	7,649						
		ЗП				*16)*1,1				
					33,54	5	1	4 720,47	47,82	225 732,88
11,1	999999000 1	Масса мусора								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1									
			т	269,2448	0,00	к НР *16)*1	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				3 776,38	70	158 013,02
		СП от ЗП	%	55				2 596,26	41	92 550,48
		ЗТР				*16)*1,1				
			чел-ч	3		5	1	422,22		
		ВСЕГО работ по позиции:						11 093,11		476 296,38
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
12	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм								
			100 м2 стяжки	7,649						
		ЗП				)*1,15)*1				
					242,87	,15	1	2 456,82	47,82	117 485,13
		ЭМ				)*1,25)*1				
					1,80	,15	1	19,79	10,21	202,06
		МР			24,75		1	189,31	7,33	1 387,64
12,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	15,60396	478,96		1	7 473,67	11,2	83 705,10
		НР от ЗП	%	104				2 555,09	87	102 212,06
		СП от ЗП	%	70				1 719,77	41	48 168,90
		ЗТР				)*1,15)*1				
			чел-ч	23,33		,15	1	236,00		
		ВСЕГО работ по позиции:						14 414,45		353 160,89
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
13	3.11-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1 /к=16 до 100 мм								
			100 м2 стяжки	1,755						
		ЗП				*1,15)*1,				
					4,50	15)*16	1	167,11	47,82	7 991,20
		ЭМ				*1,25)*1,				
					0,46	15)*16	1	18,57	10,22	189,79
13,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Раствор цементный, марка М150								
			м3	14,3208	478,96	к НР *1)*1)*16	1	6 859,09	11,2	76 821,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	104				173,79	87	6 952,34
		СП от ЗП	%	70				116,98	41	3 276,39
		ЗТР				*1,15)*1,15)*16				
			чел-ч	0,44			1	16,34		
ВСЕГО работ по позиции:								7 335,54		95 231,53
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Полы. Стяжка (АР.С-7)								43 748,79		1 335 047,74
Раздел: Ограждения лестниц спуска в подвал (АР.С-7)										
14	6.62-24-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград								
				100 м2	0,08					
		ЗП				*0,5)*1,1				
						846,49	5	1	38,94	47,82
		МР				279,94	*0,5)*1	1	11,20	4,32
		НР от ЗП	%	100					38,94	83
		СП от ЗП	%	64					24,92	41
		ЗТР				*0,5)*1,1				
			чел-ч	73,8		5	1	3,39		
ВСЕГО работ по позиции:								114,00		4 219,51
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
15	6.68-25-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Мелкий ремонт металлических ограждений								
				1 м2 ремонт уемой площади	4					
		ЗП				21,28	*1,15	1	97,89	47,82
		ЭМ				3,20	*1,15	1	14,72	11,53
		МР				1,44	*1	1	5,76	12,99
		НР от ЗП	%	91					89,08	75
		СП от ЗП	%	70					68,52	41
		ЗТР	чел-ч	1,88		*1,15	1	8,65		
ВСЕГО работ по позиции:								275,97		10 355,72
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
16	6.59-5-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Разборка поливинилхлоридных поручней								
				100 м поручня	0,08					
		ЗП				32,12	*1,15	1	2,96	47,82
16,1	999999000 1	Масса строительного мусора								
			т	0,0056	0,00			1	0,00	1
		НР от ЗП	%	80					2,37	70
		СП от ЗП	%	55					1,63	41
		ЗТР	чел-ч	2,24		*1,15	1	0,21		
ВСЕГО работ по позиции:								6,96		298,68
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
17	3.7-86-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Установка прямой части поливинилхлоридного поручня на ранее установленные стальные решетки лестничных ограждений								
				100 м	0,08					
		ЗП					*1,15)*1,15)	1	12,39	47,82
17,1	1.1-1-290 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Поручни из ПВХ				117,11	15	1		592,49
							к нр			
			м	8,16	27,12	*1)*1	1	221,30	2,05	453,67
		НР от ЗП	%	91					11,27	75
		СП от ЗП	%	70					8,67	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР				*1,15)*1,15				
			чел-ч	10,35			1	1,10		
		ВСЕГО работ по позиции:						253,63		1 733,45
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Ограждения лестниц спуска в подвал (АР.С-7)								650,56		16 607,36
Раздел: Стены лестниц спуска в подвал (АР.С-7)										
18	6.61-26-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,672						
		ЗП			501,80	*1,15	1	387,79	47,82	18 544,12
18,1	999999000 1	Масса мусора	т	3,0912	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				310,23	70	12 980,88
		СП от ЗП	%	55				213,28	41	7 603,09
		ЗТР	чел-ч	49,1		*1,15	1	37,94		
		ВСЕГО работ по позиции:						911,30		39 128,09
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
19	3.15-55-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором стен	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,672						
		ЗП				*1,15)*1,15				
		ЭМ			413,66	15	1	367,63	47,82	17 580,07
					32,29	15	1	31,19	19,03	593,55
		в т.ч. ЗПМ			7,55	15	1	7,29	47,82	348,61
19,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,056448	7,07		1	0,40	7,33	2,93
19,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,32256	796,76		1	257,00	8,45	2 171,65
19,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,2016	481,69		1	97,11	10,69	1 038,11
		НР от ЗП	%	100				367,63	83	14 591,46
		СП от ЗП	%	64				235,28	41	7 207,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175				12,76	160	557,78
		ЗТР	чел-ч	37		*1,15)*1,15	1	32,88		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 369,00		43 743,38
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
20	3.15-176-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,672						
		ЗП				*1,15)*1,15				
		ЭМ			145,30	15	1	129,13	47,82	6 175,00
					1,90	15	1	1,84	15,09	27,77
		в т.ч. ЗПМ			0,28	15	1	0,27	47,82	12,91
		МР			8,35	*1)*1	1	5,61	1,49	8,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20,1	1.1-1-438 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17								
			m	0,015066	22 652,13	к нр *1	1	341,28	3,06	1 044,32
20,2	1.1-1-3257 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная								
			кг	11,424	17,31	к нр *1	1	197,75	5,92	1 170,68
20,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
			m	0,002352	2 278,84	к нр *1	1	5,36	10,13	54,30
		НР от ЗП	%	100				129,13	83	5 125,25
		СП от ЗП	%	64				82,64	41	2 531,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,47	160	20,66
		ЗТР				*1,15)*1,				
			чел-ч	12,51			1	11,12		
ВСЕГО работ по позиции:								893,21		16 158,09
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Стены лестниц спуска в подвал (АР.С-7)								3 173,51		99 029,56
Раздел: Площадки, нижняя плоскость и торцы лестничных маршей (АР.С-7)										
21	6.62-16-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей								
			100 м2	0,23						
		ЗП			478,63	*1,15	1	126,60	47,82	6 054,01
		ЭМ			0,83	*1,15	1	0,22	15,23	3,35
		в т.ч. ЗПМ			0,13	*1,15	1	0,03	47,82	1,43
		МР			647,57	*1	1	148,94	3,36	500,44
		НР от ЗП	%	100				126,60	83	5 024,83
		СП от ЗП	%	64				81,02	41	2 482,14
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,05	160	2,29
		ЗТР	чел-ч	40,7		*1,15	1	10,77		
ВСЕГО работ по позиции:								483,43		14 067,06
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Площадки, нижняя плоскость и торцы лестничных маршей (АР.С-7)								483,43		14 067,06
Раздел: Восстановление защитного слоя бетона внутренних стеновых панелей в подвале (КР.С-4)										
22	6.52-30-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой								
			1 м2	54						
		ЗП			13,55	*1,15	1	841,46	47,82	40 238,62
		ЭМ			1,34	*1,15	1	83,21	24,76	2 060,28
		в т.ч. ЗПМ			0,52	*1,15	1	32,29	47,82	1 544,11
		МР			0,13	*1	1	7,02	7,54	52,93
22,1	1.1-1-1868	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	12,88224	77,38		1	996,83	4,86	4 844,59
22,2	1.1-1-2025	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	64,26	181,47		1	11 661,26	6,28	73 232,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22,3	1.3-2-106 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа								
			кг	232,2	31,26	к нр *1	1	7 258,57	6,23	45 220,89
22,4	1.3-2-114	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, паропроницаемая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора 1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 МПа, прочность сцепления с бетоном 1 МПа, устойчивость к гидростатическому давлению до +0,15/-0,1 МПа, относительное удлинение на воздухе/под водой 23,4/16,2%, F50, для создания эластичной гидроизоляции резервуаров воды, подверженных динамическим нагрузкам, защиты бетонных конструкций от воздействия воды, карбонизации, антиобледенительных солей, создания покрытий при действии положительного и отрицательного гидростатического давления								
			кг	160,38	28,50		1	4 570,83	5,04	23 036,98
		НР от ЗП	%	91				765,73	75	30 178,97
		СП от ЗП	%	70				589,02	41	16 497,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175				56,51	160	2 470,58
		ЗТР	чел-ч	1,22		*1,15	1	75,76		
ВСЕГО работ по позиции:								26 830,44		237 834,38
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Восстановление защитного слоя бетона внутренних стеновых панелей в подвале (КР.С-4)

26 830,44

237 834,38

Раздел: Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия над подвалом (КР.С-5)

23	6.52-30-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой								
			1 м2	38						
		ЗП			13,55	*1,15	1	592,14	47,82	28 316,13
		ЭМ			1,34	*1,15	1	58,56	24,76	1 449,95
		в т.ч. ЗПМ			0,52	*1,15	1	22,72	47,82	1 086,47
		МР			0,13	*1	1	4,94	7,54	37,25
23,1	1.1-1-1868	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	9,06528	77,38		1	701,47	4,86	3 409,14
23,2	1.1-1-2025	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	45,22	181,47		1	8 206,07	6,28	51 534,12
23,3	1.3-2-106 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	163,4	31,26	к нр *1	1	5 107,88	6,23	31 822,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23,4	1.3-2-114	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, паропроницаемая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора 1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 МПа, прочность сцепления с бетоном 1 МПа, устойчивость к гидростатическому давлению до +0,15/-0,1 МПа, относительное удлинение на воздухе/под водой 23,4/16,2%, F50, для создания эластичной гидроизоляции резервуаров воды, подверженных динамическим нагрузкам, защиты бетонных конструкций от воздействия воды, карбонизации, антиобледенительных солей, создания покрытий при действии положительного и отрицательного гидростатического давления								
			кг	112,86	28,50		1	3 216,51	5,04	16 211,21
		НР от ЗП	%	91				538,85	75	21 237,10
		СП от ЗП	%	70				414,50	41	11 609,61
		НР и СП от ЗПМ	%	175				39,76	160	1 738,35
		ЗТР	чел-ч	1,22		*1,15	1	53,31		
ВСЕГО работ по позиции:								18 880,68		167 364,95
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия над подвалом (КР.С-5) **18 880,68** **167 364,95**

Раздел: Вычинка кирпича внутренних стен подвала (КР.С-7)

24	6.53-21-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	4,2						
		ЗП			372,30		1	1 563,66	47,82	74 774,22
24,1	1.1-1-353	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,6884	1 067,14		1	1 801,76	18,37	33 098,33
24,2	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	1,0626	481,69		1	511,84	10,69	5 471,57
24,3	9999990001	Масса мусора	т	0,966	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				1 422,93	75	56 080,67
		СП от ЗП	%	70				1 094,56	41	30 657,43
		ЗТР	чел-ч	35,39			1	148,64		
ВСЕГО работ по позиции:								6 394,75		200 082,22
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Вычинка кирпича внутренних стен подвала (КР.С-7) **6 394,75** **200 082,22**

Раздел: Расшивка швов кирпичной кладки внутренних стен подвала (КР.С-8)

25	6.53-23-1	Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен	1 м2	143						
		ЗП			7,03		1	1 005,29	47,82	48 072,97
25,1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3	0,715	104,99		1	75,07	8,91	668,87
25,2	1.1-1-1329	Цемент общестроительный ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013, портландцемент общего назначения, типа ЦЕМ 32,5 (марка 400)	т	0,0858	332,74		1	28,55	21,9	625,25
25,3	1.1-1-257	Известь негашеная молотая	т	0,0429	735,42		1	31,55	10,48	330,64
		НР от ЗП	%	91				914,81	75	36 054,73
		СП от ЗП	%	70				703,70	41	19 709,92
		ЗТР	чел-ч	0,57			1	81,51		
ВСЕГО работ по позиции:								2 758,97		105 462,38
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Расшивка швов кирпичной кладки внутренних стен подвала (КР.С-8) **2 758,97** **105 462,38**

Раздел: Ремонт ж/б ступеней лестниц спуска в подвал (КР,С-9)

26	6.59-8-1	Ремонт бетонных ступеней лестниц								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1		100 ступеней	0,04						
		ЗП			1 316,99	*1,15	1	60,58	47,82	2 896,94
		МР			648,72	*1	1	25,95	6,61	171,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26,1	1.3-2-137 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, белая								
			<i>m</i>	0,0112	17 999,07	к нр *1	1	201,59	3,18	641,06
		НР от ЗП	%	85				51,49	70	2 027,86
		СП от ЗП	%	70				42,41	41	1 187,75
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	102,89		*1,15	1	4,73		
ВСЕГО работ по позиции:								382,02		6 925,14
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Ремонт ж/б ступеней лестниц спуска в подвал (КР,С-9)

382,02

6 925,14

Раздел: Герметизация межплитных швов перекрытий подвала (КР.С-10)

27	6.61-37-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста								
			<i>1 м шва</i>	819						
		ЗП			3,96	*1,15	1	3 729,73	47,82	178 355,69
		МР			4,00	*1	1	3 276,00	9,54	31 253,04
		НР от ЗП	%	100				3 729,73	83	148 035,22
		СП от ЗП	%	64				2 387,03	41	73 125,83
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,35		*1,15	1	329,65		
ВСЕГО работ по позиции:								13 122,49		430 769,78
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Герметизация межплитных швов перекрытий подвала (КР.С-10)

13 122,49

430 769,78

Раздел: Разные работы

28	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы								
			<i>1 Т</i>	268,138						
		ЭМ			8,86		1	2 375,70	16,24	38 581,37
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	396,84	47,82	18 976,89
		НР и СП от ЗПМ	%	175				694,47	160	30 363,02
ВСЕГО работ по позиции:								3 070,17		68 944,39
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Разные работы

3 070,17

68 944,39

Итого по локальной смете: Ремонт подвала

215 056,38

4 518 764,11

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

На капитальный ремонт 02-01-03 02-01-03 Подвал Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Ремонт подвала				
Раздел: Двери Д-2 (АР.С-4)				
1	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 2 шт	1 т конструкций	0,198	
1,1	Масса мусора	т	0,198	
2	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	3,73	
2,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (810*2300 мм, 2 шт)	т	0,198	
Раздел: Потолки. Окрашивание (АР.С-1,6)				
3	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	2,295	
3,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	70,9155	
4	Простая окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	2,295	
4,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,051454	
4,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	39,015	
4,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,008033	
5	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,354	
5,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,036407	
5,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,358718	
Раздел: Стены. Окрашивание (АР.С-6)				
6	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	5,358	
6,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	165,5622	
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2,143	
7,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	4,7146	
7,2	Масса мусора	т	7,24334	
8	Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	5,358	
8,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,120126	
8,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	91,086	
8,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,018753	
9	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,501	
9,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,080006	
9,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,837567	

1	2	3	4	5
Раздел: Полы. Стяжка (АР.С-7)				
10	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	7,649	
10,1	Масса мусора	т	50,4834	
11	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8 /к=16 до 100 мм	100 м2 покрытия	7,649	
11,1	Масса мусора	т	269,2448	
12	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	7,649	
12,1	Раствор цементный, марка М150	м3	15,60396	
13	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1 /к=16 до 100 мм	100 м2 стяжки	1,755	
13,1	Раствор цементный, марка М150	м3	14,3208	
Раздел: Ограждения лестниц спуска в подвал (АР.С-7)				
14	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	0,08	
15	Мелкий ремонт металлических ограждений	1 м2 ремонтируемой площади	4	
16	Разборка поливинилхлоридных поручней	100 м поручня	0,08	
16,1	Масса строительного мусора	т	0,0056	
17	Установка прямой части поливинилхлоридного поручня на ранее установленные стальные решетки лестничных ограждений	100 м	0,08	
17,1	Поручни из ПВХ	м	8,16	
Раздел: Стены лестниц спуска в подвал (АР.С-7)				
18	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	0,672	
18,1	Масса мусора	т	3,0912	
19	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,672	
19,1	Вода	м3	0,056448	
19,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,32256	
19,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,2016	
20	Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,672	
20,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,015066	
20,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	11,424	
20,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,002352	
Раздел: Площадки, нижняя плоскость и торцы лестничных маршей (АР.С-7)				
21	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2	0,23	
Раздел: Восстановление защитного слоя бетона внутренних стеновых панелей в подвале (КР.С-4)				
22	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	54	
22,1	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	12,88224	
22,2	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	64,26	
22,3	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	232,2	
22,4	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, паропроницаемая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора 1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 МПа, прочность сцепления с бетоном 1 МПа, устойчивость к гидростатическому давлению до +0,15/-0,1 МПа, относительное удлинение на воздухе/под водой 23,4/16,2%, F50, для создания эластичной гидроизоляции резервуаров воды, подверженных динамическим нагрузкам, защиты бетонных конструкций от воздействия воды, карбонизации, антиобледенительных солей, создания покрытий при действии положительного и отрицательного гидростатического давления	кг	160,38	
Раздел: Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия над подвалом (КР.С-5)				
23	Гидроизоляция строительных конструкций эластичными материалами без армирования стекловолоконной сеткой	1 м2	38	
23,1	Жидкость связующая, на основе акриловых полимеров и модифицирующих компонентов, для добавления в цементные смеси и другие высокощелочные строительные материалы	л	9,06528	

1	2	3	4	5
23,2	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	кг	45,22	
23,3	Смесь сухая мелкозернистая, полимерцементная, модифицированная, штукатурная, поверхностно-восстановительная, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие 35 МПа, плотность растворной смеси 2050 кг/м3, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на изгиб 7,0 МПа	кг	163,4	
23,4	Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, паропроницаемая, для наружных и внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность раствора 1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 МПа, прочность сцепления с бетоном 1 МПа, устойчивость к гидростатическому давлению до +0,15/-0,1 МПа, относительное удлинение на воздухе/под водой 23,4/16,2%, F50, для создания эластичной гидроизоляции резервуаров воды, подверженных динамическим нагрузкам, защиты бетонных конструкций от воздействия воды, карбонизации, антиобледенительных солей, создания покрытий при действии положительного и отрицательного гидростатического давления	кг	112,86	
Раздел: Вычинка кирпича внутренних стен подвала (КР.С-7)				
24	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	4,2	
24,1	Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	1,6884	
24,2	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	1,0626	
24,3	Масса мусора	т	0,966	
Раздел: Расшивка швов кирпичной кладки внутренних стен подвала (КР.С-8)				
25	Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен	1 м2	143	
25,1	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3	0,715	
25,2	Цемент общестроительный ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013, портландцемент общего назначения, типа ЦЕМ 32,5 (марка 400)	т	0,0858	
25,3	Известь негашеная молотая	т	0,0429	
Раздел: Ремонт ж/б ступеней лестниц спуска в подвал (КР.С-9)				
26	Ремонт бетонных ступеней лестниц	100 ступеней	0,04	
26,1	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, белая	т	0,0112	
Раздел: Герметизация межплитных швов перекрытий подвала (КР.С-10)				
27	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	1 м шва	819	
Раздел: Разные работы				
28	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 т	268,138	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

Ремонт подъездов

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-24-АР, АР.С, КР, КР.С

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	2 510,24	35 295,30	тыс.руб.
Строительные работы	2 510,24	35 295,30	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	227,02	10 856,31	тыс.руб.
Затраты труда	19 042,16		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Двери (ДН1 в подъезды) (АР.С-4)

1	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 1 шт								
				1 т конструкц ий	0,3495					
		ЗП			1 083,72	)*0,6)*1,15	1	261,34	47,82	12 497,28
		ЭМ			150,77	)*0,6)*1,15	1	36,36	13,91	505,77
		в т.ч. ЗПМ			17,54	)*0,6)*1,15	1	4,23	47,82	202,28
		МР			51,03	)*0,6)*1	1	10,70	10,78	115,35
1,1	999999000 1	Масса мусора								
				т	0,3495	0,00	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП		%	85			222,14	70	8 748,10
		СП от ЗП		%	70			182,94	41	5 123,88
		НР и СП от ЗПМ		%	175			7,40	160	323,65
		ЗТР		чел-ч	82,1	)*0,6)*1,15	1	19,80		
		ВСЕГО работ по позиции:						720,88		27 314,03
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
2	6.56-36-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов								
				1 м2	13,11					
		ЗП			29,21	)*1,15	1	440,38	47,82	21 058,97
		ЭМ			12,44	)*1,15	1	187,55	10,06	1 886,75
		в т.ч. ЗПМ			0,75	)*1,15	1	11,31	47,82	540,84
		МР			23,49		1	307,95	6,3	1 940,09
2,1	1.7-2-93	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1100x2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика (1900*2300 мм, 3 шт)		т	0,3495	49 110,68	1	17 164,18	5,06	86 850,75
		НР от ЗП		%	85			374,32	70	14 741,28
		СП от ЗП		%	70			308,27	41	8 634,18
		НР и СП от ЗПМ		%	175			19,79	160	865,34
		ЗТР		чел-ч	2,27	)*1,15	1	34,22		
		ВСЕГО работ по позиции:						18 802,44		135 977,36
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3.10-82-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка дверного доводчика к металлическим дверям								
			1 шт.	3						
		ЗП			14,88	)*1,15)*1,15	1	59,04	47,82	2 823,29
		ЭМ			2,02	)*1,25)*1,15	1	8,71	11,27	98,16
		в т.ч. ЗПМ			0,02	)*1,25)*1,15	1	0,09	47,82	4,30
		МР			0,41		1	1,23	5,66	6,96
3,1	1.8-1-73	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	3	267,93		1	803,79	7,15	5 747,10
		НР от ЗП	%	91				53,73	75	2 117,47
		СП от ЗП	%	70				41,33	41	1 157,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,16	160	6,88
		ЗТР	чел-ч	1,11		)*1,15)*1,15	1	4,40		
		ВСЕГО работ по позиции:						967,99		11 957,41
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Двери (ДН1 в подъезды) (AP.C-4)								20 491,31		175 248,80
Раздел: Двери (ДН4 на эвакуационную лестницу 1 эт) (AP.C-4)										
4	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт								
			1 т конструкц ий	0,297						
		ЗП			1 083,72	)*0,6)*1,15	1	222,09	47,82	10 620,34
		ЭМ			150,77	)*0,6)*1,15	1	30,90	13,91	429,82
		в т.ч. ЗПМ			17,54	)*0,6)*1,15	1	3,59	47,82	171,67
		МР			51,03	)*0,6)*1	1	9,09	10,78	97,99
4,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,297	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				188,78	70	7 434,24
		СП от ЗП	%	70				155,46	41	4 354,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,28	160	274,67
		ЗТР	чел-ч	82,1		)*0,6)*1,15	1	16,82		
		ВСЕГО работ по позиции:						612,60		23 211,40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
5	6.56-36-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов								
			1 м2	5,22						
		ЗП			29,21	)*1,15	1	175,35	47,82	8 385,24
		ЭМ			12,44	)*1,15	1	74,68	10,06	751,28
		в т.ч. ЗПМ			0,75	)*1,15	1	4,50	47,82	215,19
		МР			23,49		1	122,62	6,3	772,51
5,1	1.7-2-88	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900x2100 мм, масса 99 кг, с замком- защелкой, без доводчика (870*2000 мм, 3 шт)	т	0,297	45 734,08		1	13 583,02	6,04	82 041,44
		НР от ЗП	%	85				149,05	70	5 869,67
		СП от ЗП	%	70				122,75	41	3 437,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,88	160	344,30
		ЗТР	чел-ч	2,27		)*1,15	1	13,63		
		ВСЕГО работ по позиции:						14 235,35		101 602,39
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
6	3.10-82-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка дверного доводчика к металлическим дверям								
			1 шт.	3						
		ЗП			14,88	)*1,15)*1,15	1	59,04	47,82	2 823,29
		ЭМ			2,02	)*1,25)*1,15	1	8,71	11,27	98,16
		в т.ч. ЗПМ			0,02	)*1,25)*1,15	1	0,09	47,82	4,30
		МР			0,41		1	1,23	5,66	6,96
6,1	1.8-1-73	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	3	267,93		1	803,79	7,15	5 747,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	91				53,73	75	2 117,47
		СП от ЗП	%	70				41,33	41	1 157,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,16	160	6,88
		ЗТР	чел-ч	1,11		) *1,15) *1,15	1	4,40		
		ВСЕГО работ по позиции:						967,99		11 957,41
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Двери (ДН4 на эвакуационную лестницу 1 эт) (АР.С-4)								15 815,94		136 771,20
Раздел: Двери (Дв1 тамбур 1 эт) (АР.С-11)										
7	3.9-36-1	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.16_0									
	6.00.01.35.0									
	06									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			1 м							
			конструкц							
			ий	0,363						
		ЗП			1 083,72	) *0,6) *1,15	1	271,44	47,82	12 980,26
		ЭМ			150,77	) *0,6) *1,15	1	37,76	13,91	525,24
		в т.ч. ЗПМ			17,54	) *0,6) *1,15	1	4,39	47,82	209,93
		МР			51,03	) *0,6) *1	1	11,11	10,78	119,77
7,1	999999000	Масса мусора								
	1		т	0,363	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				230,72	70	9 086,18
		СП от ЗП	%	70				190,01	41	5 321,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,68	160	335,89
		ЗТР	чел-ч	82,1		) *0,6) *1,15	1	20,56		
		ВСЕГО работ по позиции:						748,72		28 369,25
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
8	6.56-36-2	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			1 м2	7,2						
		ЗП			29,21	) *1,15	1	241,86	47,82	11 565,75
		ЭМ			12,44	) *1,15	1	103,00	10,06	1 036,18
		в т.ч. ЗПМ			0,75	) *1,15	1	6,21	47,82	296,96
		МР			23,49		1	169,13	6,3	1 065,52
8,1	1.7-2-93	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1100х2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика (1200*2000 мм, масса 121 кг, 3 шт)								
			т	0,363	49 110,68		1	17 827,18	5,06	90 205,53
		НР от ЗП	%	85				205,58	70	8 096,03
		СП от ЗП	%	70				169,30	41	4 741,96
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,87	160	475,14
		ЗТР	чел-ч	2,27		) *1,15	1	18,80		
		ВСЕГО работ по позиции:						18 726,92		117 186,11
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
9	3.10-82-1	Установка дверного доводчика к металлическим дверям								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			1 шт.	3						
		ЗП			14,88	) *1,15) *1,15	1	59,04	47,82	2 823,29
		ЭМ			2,02	) *1,25) *1,15	1	8,71	11,27	98,16
		в т.ч. ЗПМ			0,02	) *1,25) *1,15	1	0,09	47,82	4,30
		МР			0,41		1	1,23	5,66	6,96
9,1	1.8-1-73	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	3	267,93		1	803,79	7,15	5 747,10
		НР от ЗП	%	91				53,73	75	2 117,47
		СП от ЗП	%	70				41,33	41	1 157,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,16	160	6,88
		ЗТР	чел-ч	1,11		) *1,15) *1,15	1	4,40		
		ВСЕГО работ по позиции:						967,99		11 957,41
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Двери (Дв1 тамбур 1 эт) (АР.С-11)								20 443,63		157 512,77
Раздел: Двери (Дв2 тамбур выхода на эвакуационную лк) (АР.С-11)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 51 шт								
			1 м конструкц ий	0,363						
		ЗП			1 083,72	)*0,6)*1,15	1	271,44	47,82	12 980,26
		ЭМ			150,77	)*0,6)*1,15	1	37,76	13,91	525,24
		в т.ч. ЗПМ			17,54	)*0,6)*1,15	1	4,39	47,82	209,93
		МР			51,03	)*0,6)*1	1	11,11	10,78	119,77
10,1	999999000 1	Масса мусора								
			т	0,363	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				230,72	70	9 086,18
		СП от ЗП	%	70				190,01	41	5 321,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,68	160	335,89
		ЗТР	чел-ч	82,1		)*0,6)*1,15	1	20,56		
		ВСЕГО работ по позиции:						748,72		28 369,25
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
11	6.56-36-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов								
			1 м2	91,6776						
		ЗП			29,21	)*1,15	1	3 079,59	47,82	147 265,99
		ЭМ			12,44	)*1,15	1	1 311,54	10,06	13 194,09
		в т.ч. ЗПМ			0,75	)*1,15	1	79,07	47,82	3 781,13
		МР			23,49		1	2 153,51	6,3	13 567,11
11,1	1.7-2-91	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 104,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика (840*2140 мм, 51 шт)	т	5,3295	50 178,88		1	267 428,34	5,22	1 395 975,93
		НР от ЗП	%	85				2 617,65	70	103 086,19
		СП от ЗП	%	70				2 155,71	41	60 379,06
		НР и СП от ЗПМ	%	175				138,37	160	6 049,81
		ЗТР	чел-ч	2,27		)*1,15	1	239,32		
		ВСЕГО работ по позиции:						278 884,71		1 739 518,18
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
12	3.10-82-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка дверного доводчика к металлическим дверям								
			1 шт.	51						
		ЗП			14,88	)*1,15)*1,15	1	1 003,62	47,82	47 993,11
		ЭМ			2,02	)*1,25)*1,15	1	148,09	11,27	1 668,97
		в т.ч. ЗПМ			0,02	)*1,25)*1,15	1	1,47	47,82	70,30
		МР			0,41		1	20,91	5,66	118,35
12,1	1.8-1-73	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	51	267,93		1	13 664,43	7,15	97 700,67
		НР от ЗП	%	91				913,29	75	35 994,83
		СП от ЗП	%	70				702,53	41	19 677,18
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,57	160	112,48
		ЗТР	чел-ч	1,11		)*1,15)*1,15	1	74,87		
		ВСЕГО работ по позиции:						16 455,44		203 265,59
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Двери (Дв2 тамбур выхода на эвакуационную лк) (АР.С-11)								296 088,87		1 971 153,02
Раздел: Двери (Дв4 электроштитовая) (АР.С-11)										
13	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 1 шт								
			1 м конструкц ий	0,105						
		ЗП			1 083,72	)*0,6)*1,15	1	78,52	47,82	3 754,83
		ЭМ			150,77	)*0,6)*1,15	1	10,92	13,91	151,90
		в т.ч. ЗПМ			17,54	)*0,6)*1,15	1	1,27	47,82	60,73
		МР			51,03	)*0,6)*1	1	3,21	10,78	34,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13,1	9999990001	Масса мусора								
			<i>m</i>	0,105	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				66,74	70	2 628,38
		СП от ЗП	%	70				54,96	41	1 539,48
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,22	160	97,17
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	82,1		) *0,6) *1,15	1	5,95		
ВСЕГО работ по позиции:								216,57		8 206,36
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
14	3.9-74-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка противопожарных металлических однополюсных дверных блоков								
			<i>10 шт.</i>	0,1						
		ЗП			205,89	*1,15)*1,15	1	27,23	47,82	1 302,14
		ЭМ			113,73	*1,25)*1,15	1	16,35	15,17	248,03
		в т.ч. ЗПМ			17,16	*1,25)*1,15	1	2,47	47,82	118,12
		МР			487,90	*1)*1	1	48,79	7,32	357,14
14,1	1.7-2-89 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однополюсный, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком- защелкой, без доводчика (900*2200, 1 шт)								
			<i>m</i>	0,105	45 706,72		1	4 799,21	5,7	27 355,50
		НР от ЗП	%	85				23,15	70	911,50
		СП от ЗП	%	70				19,06	41	533,88
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,32	160	188,99
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	18,38		*1,15)*1,15	1	2,43		
ВСЕГО работ по позиции:								4 938,11		30 897,18
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Двери (Дв4 электрощитовая) (АР.С-11)								5 154,68		39 103,54
Раздел: Двери (Дв5 выход на эвакуационные лк из подъезда) (АР.С-11)										
15	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 51 шт								
			<i>1 м конструкц ий</i>	0,105						
		ЗП			1 083,72	) *0,6) *1,15	1	78,52	47,82	3 754,83
		ЭМ			150,77	) *0,6) *1,15	1	10,92	13,91	151,90
		в т.ч. ЗПМ			17,54	) *0,6) *1,15	1	1,27	47,82	60,73
		МР			51,03	) *0,6) *1	1	3,21	10,78	34,60
15,1	9999990001	Масса мусора								
			<i>m</i>	0,105	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				66,74	70	2 628,38
		СП от ЗП	%	70				54,96	41	1 539,48
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,22	160	97,17
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	82,1		) *0,6) *1,15	1	5,95		
ВСЕГО работ по позиции:								216,57		8 206,36
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
16	3.9-74-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка противопожарных металлических однополюсных дверных блоков								
			<i>10 шт.</i>	5,1						
		ЗП			205,89	*1,15)*1,15	1	1 388,68	47,82	66 406,68
		ЭМ			113,73	*1,25)*1,15	1	833,78	15,17	12 648,44
		в т.ч. ЗПМ			17,16	*1,25)*1,15	1	125,80	47,82	6 015,76
		МР			487,90	*1)*1	1	2 488,29	7,32	18 214,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16,1	1.7-2-91 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900x2100 мм, масса 104,5 кг, с замком- защелкой, без доводчика (940*1900 мм, 51 шт)									
			m	5,3295	50 178,88			1	267 428,34	5,22	1 395 975,93
		НР от ЗП	%	85					1 180,38	70	46 484,68
		СП от ЗП	%	70					972,08	41	27 226,74
		НР и СП от ЗПМ	%	175					220,15	160	9 625,22
		ЗТР	чел-ч	18,38		*1,15)*1,15		1	123,97		
ВСЕГО работ по позиции:								274 511,70		1 576 581,97	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00	
17	3.10-82-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка дверного доводчика к металлическим дверям									
			1 шт.	51							
		ЗП			14,88	)*1,15)*1,15		1	1 003,62	47,82	47 993,11
		ЭМ			2,02	)*1,25)*1,15		1	148,09	11,27	1 668,97
		в т.ч. ЗПМ			0,02	)*1,25)*1,15		1	1,47	47,82	70,30
		МР			0,41			1	20,91	5,66	118,35
17,1	1.8-1-73	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	51	267,93			1	13 664,43	7,15	97 700,67
		НР от ЗП	%	91					913,29	75	35 994,83
		СП от ЗП	%	70					702,53	41	19 677,18
		НР и СП от ЗПМ	%	175					2,57	160	112,48
		ЗТР	чел-ч	1,11		)*1,15)*1,15		1	74,87		
ВСЕГО работ по позиции:								16 455,44		203 265,59	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00	
Итого по разделу: Двери (Дв5 выход на эвакуационные лк из подъезда) (АР.С-11)								291 183,71		1 788 053,92	
Раздел: Двери (Дв6 приквартирные холлы) (АР.С-11)											
18	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 96 шт									
			1 м конструкц ий	14,304							
		ЗП			1 083,72	)*0,6)*1,15		1	10 696,06	47,82	511 485,59
		ЭМ			150,77	)*0,6)*1,15		1	1 488,06	13,91	20 698,91
		в т.ч. ЗПМ			17,54	)*0,6)*1,15		1	173,12	47,82	8 278,60
		МР			51,03	)*0,6)*1		1	437,96	10,78	4 721,21
18,1	999999000 1	Масса мусора	m	14,304	0,00			1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85					9 091,65	70	358 039,91
		СП от ЗП	%	70					7 487,24	41	209 709,09
		НР и СП от ЗПМ	%	175					302,96	160	13 245,76
		ЗТР	чел-ч	82,1		)*0,6)*1,15		1	810,31		
ВСЕГО работ по позиции:								29 503,93		1 117 900,47	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00	
19	6.56-36-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов									
			1 м2	283,008							
		ЗП			29,21	)*1,15		1	9 506,66	47,82	454 608,48
		ЭМ			12,44	)*1,15		1	4 048,71	10,06	40 730,02
		в т.ч. ЗПМ			0,75	)*1,15		1	244,09	47,82	11 672,38
		МР			23,49			1	6 647,86	6,3	41 881,52
19,1	1.7-2-93	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1100x2100 мм, масса 116,5 кг, с замком- защелкой, без доводчика (1340*2200 мм, масса 149 кг, 96 шт)	m	14,304	49 110,68			1	702 479,17	5,06	3 554 544,60
		НР от ЗП	%	85					8 080,66	70	318 225,94
		СП от ЗП	%	70					6 654,66	41	186 389,48
		НР и СП от ЗПМ	%	175					427,16	160	18 675,81
		ЗТР	чел-ч	2,27		)*1,15		1	738,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО работ по позиции:						737 844,88		4 615 055,85
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
20	3.10-82-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка дверного доводчика к металлическим дверям								
			1 ШТ.	96						
		ЗП			14,88	)*1,15)*1,15	1	1 889,16	47,82	90 339,63
		ЭМ			2,02	)*1,25)*1,15	1	278,76	11,27	3 141,63
		в т.ч. ЗПМ			0,02	)*1,25)*1,15	1	2,76	47,82	131,98
		МР			0,41		1	39,36	5,66	222,78
20,1	1.8-1-73	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	96	267,93		1	25 721,28	7,15	183 907,15
		НР от ЗП	%	91				1 719,14	75	67 754,72
		СП от ЗП	%	70				1 322,41	41	37 039,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,83	160	211,17
		ЗТР	чел-ч	1,11		)*1,15)*1,15	1	140,93		
		ВСЕГО работ по позиции:						30 974,94		382 616,33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Двери (Дв6 приквартирные холлы) (AP.C-11)								798 323,75		6 115 572,65
Раздел: Восстановительный ремонт после замены дверей (откосы) (AP.C-4,11)										
21	6.61-26-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2								
			100 м2	1,785						
		ЗП			587,65	)*1,15	1	1 206,30	47,82	57 685,27
21,1	999999000 1	Масса мусора	т	8,211	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				965,04	70	40 379,69
		СП от ЗП	%	55				663,47	41	23 650,96
		ЗТР	чел-ч	57,5		)*1,15	1	118,03		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 834,81		121 715,92
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
22	3.15-57-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,785						
		ЗП			2 235,71	)*1,15)*1,15	1	5 277,76	47,82	252 382,48
		ЭМ			96,47	)*1,25)*1,15	1	247,54	18,93	4 685,93
		в т.ч. ЗПМ			22,32	)*1,25)*1,15	1	57,27	47,82	2 738,65
22,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,439824	7,07		1	3,11	7,33	22,80
22,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	2,51328	796,76		1	2 002,48	8,45	16 920,96
22,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,1428	481,69		1	68,79	10,69	735,37
22,4	1.3-2-15	Раствор известковый, марка М4	м3	6,1404	540,42		1	3 318,39	12,28	40 749,83
		НР от ЗП	%	100				5 277,76	83	209 477,46
		СП от ЗП	%	64				3 377,77	41	103 476,82
		НР и СП от ЗПМ	%	175				100,22	160	4 381,84
		ЗТР	чел-ч	179		)*1,15)*1,15	1	422,56		
		ВСЕГО работ по позиции:						19 673,82		632 833,49
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
23	3.15-176-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно- дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	1,785						
		ЗП			315,90	*1,15)*1,15	1	745,73	47,82	35 660,81
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	15,93	15,04	239,59
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	2,26	47,82	108,07
		МР			50,25		1	89,70	1,51	135,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	<i>м</i>	0,04002	22 652,13		1	906,54	3,06	2 774,01
23,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	<i>кг</i>	55,335	17,31		1	957,85	5,92	5 670,47
23,3	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	<i>м</i>	0,144621	2 278,84		1	329,57	10,13	3 338,54
		НР от ЗП	%	100				745,73	83	29 598,47
		СП от ЗП	%	64				477,27	41	14 620,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,96	160	172,91
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	27,8		*1,15)*1,15	1	65,63		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 272,28		92 211,18
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Восстановительный ремонт после замены дверей (откосы) (АР.С-4,11)								26 780,91		846 760,59
Раздел: Ограждения лестниц (АР.С-7)										
24	6.62-24-8 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	<i>100 м2</i>	5,4						
		ЗП			846,49	*0,5)*1,15	1	2 628,35	47,82	125 687,70
		МР			279,94	*0,5)*1	1	755,84	4,32	3 265,23
		НР от ЗП	%	100				2 628,35	83	104 320,79
		СП от ЗП	%	64				1 682,14	41	51 531,96
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	73,8		*0,5)*1,15	1	229,15		
		ВСЕГО работ по позиции:						7 694,68		284 805,68
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
25	6.68-25-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Мелкий ремонт металлических ограждений	<i>1 м2 ремонт уемой площади</i>	77						
		ЗП			21,28	*1,15	1	1 884,34	47,82	90 109,14
		ЭМ			3,20	*1,15	1	283,36	11,53	3 267,14
		МР			1,44	*1	1	110,88	12,99	1 440,33
		НР от ЗП	%	91				1 714,75	75	67 581,86
		СП от ЗП	%	70				1 319,04	41	36 944,75
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,88		*1,15	1	166,47		
		ВСЕГО работ по позиции:						5 312,37		199 343,22
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
26	6.59-5-3 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Разборка поливинилхлоридных поручней	<i>100 м поручня</i>	5,4						
		ЗП			32,12	*1,15	1	199,47	47,82	9 538,66
26,1	999999000 1	Масса строительного мусора	<i>м</i>	0,378	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				159,58	70	6 677,06
		СП от ЗП	%	55				109,71	41	3 910,85
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	2,24		*1,15	1	13,91		
		ВСЕГО работ по позиции:						468,76		20 126,57
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
27	3.7-86-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Установка прямой части поливинилхлоридного поручня на ранее установленные стальные решетки лестничных ограждений	<i>100 м</i>	5,4						
		ЗП			117,11	*1,15)*1,15	1	836,34	47,82	39 993,78
27,1	1.1-1-290 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Поручни из ПВХ								
		ЗП	<i>м</i>	550,8	27,12	к нр *1	1	14 937,70	2,05	30 622,29
		НР от ЗП	%	91				761,07	75	29 995,34
		СП от ЗП	%	70				585,44	41	16 397,45
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	10,35		*1,15)*1,15	1	73,91		
		ВСЕГО работ по позиции:						17 120,55		117 008,86
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу: Ограждения лестниц (АР.С-7)								30 596,36		621 284,33
Раздел: Стены лестниц (АР.С-8)										
28	6.61-26-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	18	501,80	*1,15	1	10 387,26	47,82	496 718,77
28,1	999999000 1	ЗП Масса мусора	т	82,8	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				8 309,81	70	347 703,14
		СП от ЗП	%	55				5 712,99	41	203 654,70
		ЗТР	чел-ч	49,1		*1,15	1	1 016,37		
ВСЕГО работ по позиции:								24 410,06		1 048 076,61
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
29	3.15-55-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором стен	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	18						
		ЗП			413,66	*1,15)*1,15	1	9 847,18	47,82	470 892,15
		ЭМ			32,29	*1,25)*1,15	1	835,50	19,03	15 899,57
		в т.ч. ЗПМ			7,55	*1,25)*1,15	1	195,36	47,82	9 342,12
29,1	1.1-1-118	Вода	м3	1,512	7,07		1	10,69	7,33	78,36
29,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	8,64	796,76		1	6 884,01	8,45	58 169,88
29,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	5,4	481,69		1	2 601,13	10,69	27 806,08
		НР от ЗП	%	100				9 847,18	83	390 840,48
		СП от ЗП	%	64				6 302,20	41	193 065,78
		НР и СП от ЗПМ	%	175				341,88	160	14 947,39
		ЗТР	чел-ч	37		*1,15)*1,15	1	880,79		
ВСЕГО работ по позиции:								36 669,77		1 171 699,69
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
30	3.15-176-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	18						
		ЗП			145,30	*1,15)*1,15	1	3 458,87	47,82	165 403,16
		ЭМ			1,90	*1,25)*1,15	1	49,16	15,09	741,82
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25)*1,15	1	7,25	47,82	346,70
		МР			8,35	*1)*1	1	150,30	1,49	223,95
30,1	1.1-1-438 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,40356	22 652,13	к нр *1	1	9 141,49	3,06	27 972,96
30,2	1.1-1-3257 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	306	17,31	к нр *1	1	5 296,86	5,92	31 357,41
30,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,063	2 278,84	к нр *1	1	143,57	10,13	1 454,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	100				3 458,87	83	137 284,62
		СП от ЗП	%	64				2 213,68	41	67 815,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				12,69	160	554,72
		ЗТР	чел-ч	12,51		*1,15)*1,15	1	297,80		
		ВСЕГО работ по позиции:						23 925,49		432 808,30
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Стены лестниц (АР.С-8)								85 005,32		2 652 584,60
Раздел: Площадки, нижняя плоскость и торцы лестничных маршей (АР.С-8)										
31	6.62-16-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей								
				100 м2	7,13					
		ЗП				478,63	*1,15	1	3 924,53	187 671,02
		ЭМ				0,83	*1,15	1	6,81	103,72
		в т.ч. ЗПМ				0,13	*1,15	1	1,07	51,17
		МР				647,57	*1	1	4 617,17	15 513,69
		НР от ЗП	%	100					83	155 766,95
		СП от ЗП	%	64					41	76 945,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175					160	81,87
		ЗТР	чел-ч	40,7			*1,15	1	333,72	
		ВСЕГО работ по позиции:						14 986,61		436 082,37
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Площадки, нижняя плоскость и торцы лестничных маршей (АР.С-8)								14 986,61		436 082,37
Раздел: Электрощитовая. Стены (АР.С-8)										
32	6.61-2-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм								
				100 м2	0,165					
		ЗП				1 726,37	*1,15	1	327,58	15 664,88
32,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,363	481,69			1	174,85	1 869,15
32,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,5577	0,00			1	0,00	0,00
		НР от ЗП	%	100					83	13 001,85
		СП от ЗП	%	64					41	6 422,60
		ЗТР	чел-ч	146,8			*1,15	1	27,86	
		ВСЕГО работ по позиции:						1 039,66		36 958,48
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
33	3.15-176-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно- дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений								
				100 м2	0,165					
		ЗП				315,90	*1,15)*1,15	1	68,93	3 296,23
		ЭМ				6,21	*1,25)*1,15	1	1,47	22,11
		в т.ч. ЗПМ				0,88	*1,25)*1,15	1	0,21	10,04
		МР				50,25	*1)*1	1	8,29	12,52
33,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	т	0,003699	22 652,13			1	83,79	256,40
33,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	5,115	17,31			1	88,54	524,16
33,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
			т	0,013368	2 278,84		к нр *1	1	30,46	308,56
		НР от ЗП	%	100					83	2 735,87
		СП от ЗП	%	64					41	1 351,45
		НР и СП от ЗПМ	%	175					160	16,06
		ЗТР	чел-ч	27,8			*1,15)*1,15	1	6,07	
		ВСЕГО работ по позиции:						394,90		8 523,36
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	6.62-35-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,386						
		ЗП			297,72	) *1,15	1	132,16	47,82	6 319,89
		ЭМ			7,48	) *1,15	1	3,32	15,21	50,50
		в т.ч. ЗПМ			1,14	) *1,15	1	0,51	47,82	24,39
		МР			129,31		1	49,91	10,87	542,52
34,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00247	2 278,84		1	5,63	10,13	57,03
34,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,025862	22 652,13		1	585,83	3,06	1 792,64
		НР от ЗП	%	100				132,16	83	5 245,51
		СП от ЗП	%	64				84,58	41	2 591,15
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,89	160	39,02
		ЗТР	чел-ч	26,3		) *1,15	1	11,67		
ВСЕГО работ по позиции:								994,48		16 638,26
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Электрощитовая. Стены (АР.С-8)								2 429,04		62 120,10
Раздел: Электрощитовая. Потолки (АР.С-8)										
35	6.61-4-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,055						
		ЗП			2 060,35	*1,15	1	130,32	47,82	6 231,90
35,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,12705	481,69		1	61,20	10,69	654,23
35,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,1859	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				130,32	83	5 172,48
		СП от ЗП	%	64				83,40	41	2 555,08
		ЗТР	чел-ч	175,2		*1,15	1	11,08		
ВСЕГО работ по позиции:								405,24		14 613,69
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
36	3.15-176-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,055						
		ЗП			397,38	*1,15)*1,15	1	28,90	47,82	1 382,00
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	0,49	15,04	7,37
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	0,07	47,82	3,35
		МР			50,25	*1)*1	1	2,76	1,51	4,17
36,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,001233	22 652,13		1	27,93	3,06	85,47
36,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная	кг	1,705	17,31		1	29,51	5,92	174,70
36,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,004456	2 278,84	к нр *1)*1	1	10,15	10,13	102,82
		НР от ЗП	%	100				28,90	83	1 147,06
		СП от ЗП	%	64				18,50	41	566,62
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,12	160	5,36
		ЗТР	чел-ч	35,02		*1,15)*1,15	1	2,55		
ВСЕГО работ по позиции:								147,26		3 475,57
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
37	6.62-36-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,127						
		ЗП			386,01	) *1,15	1	56,38	47,82	2 696,09
		ЭМ			7,48	) *1,15	1	1,09	15,21	16,58
		в т.ч. ЗПМ			1,14	) *1,15	1	0,17	47,82	8,13
		МР			212,51		1	26,99	7,19	194,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	m	0,000864	2 278,84		1	1,97	10,13	19,96
37,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,008509	22 652,13		1	192,75	3,06	589,82
		НР от ЗП	%	100				56,38	83	2 237,75
		СП от ЗП	%	64				36,08	41	1 105,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,30	160	13,01
		ЗТР	чел-ч	34,1		)*1,15	1	4,98		
		ВСЕГО работ по позиции:						371,94		6 872,67
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

Итого по разделу: Электрощитовая. Потолки (АР.С-8)

924,44

24 961,93

Раздел: Электрощитовая. Полы (АР.С-8)

38	6.57-2-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка покрытий из керамических плиток									
				100 м2 покрытия	0,182						
		ЗП				781,15	)*1,15)*0,6	1	98,10	47,82	4 691,14
		ЭМ				50,37	)*1,15)*0,6	1	6,33	24,35	154,14
		в т.ч. ЗПМ				18,17	)*1,15)*0,6	1	2,28	47,82	109,03
38,1	999999000 1	Масса мусора		m	0,9464	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП		%	80				78,48	70	3 283,80
		СП от ЗП		%	55				53,96	41	1 923,37
		НР и СП от ЗПМ		%	175				3,99	160	174,45
		ЗТР		чел-ч	69,87		)*1,15)*0,6	1	8,77		
ВСЕГО работ по позиции:								240,86		10 226,90	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00	

39	6.57-2-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм									
				100 м2 покрытия	0,182						
		ЗП				275,03	)*1,15	1	57,56	47,82	2 752,52
		ЭМ				363,79	)*1,15	1	76,14	24,35	1 854,01
		в т.ч. ЗПМ				131,25	)*1,15	1	27,47	47,82	1 313,62
39,1	999999000 1	Масса мусора		m	1,2012	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП		%	80				46,05	70	1 926,76
		СП от ЗП		%	55				31,66	41	1 128,53
		НР и СП от ЗПМ		%	175				48,07	160	2 101,79
		ЗТР		чел-ч	24,6		)*1,15	1	5,15		
ВСЕГО работ по позиции:								259,48		9 763,61	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00	

40	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм									
				100 м2 стяжки	0,182						
		ЗП				242,87	)*1,15)*1,15	1	58,46	47,82	2 795,56
		ЭМ				1,80	)*1,25)*1,15	1	0,47	10,21	4,80
		МР				24,75		1	4,50	7,33	32,99
40,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	m3	0,37128	478,96			1	177,83	11,2	1 991,70
		НР от ЗП	%	104					60,80	87	2 432,14
		СП от ЗП	%	70					40,92	41	1 146,18
		ЗТР	чел-ч	23,33			)*1,15)*1,15	1	5,62		
ВСЕГО работ по позиции:								342,98		8 403,37	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00	

41	3.11-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1									
				100 м2 стяжки	0,182						
		ЗП				4,50	*1,15)*1,15)*2	1	2,17	47,82	103,77
		ЭМ				0,46	*1,25)*1,15)*2	1	0,24	10,22	2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементный, марка М150								
			м3	0,18564	478,96	к нр *1)*1)*2	1	88,91	11,2	995,79
		НР от ЗП	%	104				2,26	87	90,28
		СП от ЗП	%	70				1,52	41	42,55
		ЗТР								
			чел-ч	0,44		*1,15)*1,15)*2	1	0,21		
ВСЕГО работ по позиции:								95,10		1 234,84
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
42	3.11-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов								
			100 м2	0,182						
		ЗП			986,98	)*1,15)*1,15	1	237,56	47,82	11 360,12
		ЭМ			81,71	)*1,25)*1,15	1	21,38	15,09	322,62
		в т.ч. ЗПМ			11,86	)*1,25)*1,15	1	3,10	47,82	148,24
		МР			0,92		1	0,17	7,33	1,25
42,1	1.1-1-8209	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	8,1263	7,17		1	58,27	9,75	568,13
42,2	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований								
42,3	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,002548	69 883,65		1	178,06	3	534,18
42,4	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,01092	5 986,03		1	65,37	15,29	999,51
42,5	1.1-1-2398	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый								
			м2	19,292	92,02		1	1 775,25	9,12	16 190,28
		НР от ЗП	%	104				247,06	87	9 883,30
		СП от ЗП	%	70				166,29	41	4 657,65
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,43	160	237,18
		ЗТР	чел-ч	84,08		)*1,15)*1,15	1	20,24		
ВСЕГО работ по позиции:								2 925,79		46 118,40
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Электрошпатель. Полы (АР.С-8)								3 864,21		75 747,12
Раздел: Колясочная. Стены (АР.С-8)										
43	6.61-2-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм								
			100 м2	0,122						
43,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,2684	481,69		1	129,29	10,69	1 382,11
43,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,41236	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				242,21	83	9 613,46
		СП от ЗП	%	64				155,01	41	4 748,82
		ЗТР	чел-ч	146,8		*1,15	1	20,60		
ВСЕГО работ по позиции:								768,72		27 326,87
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	3.15-176-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений								
			100 м2	0,122						
		ЗП			315,90	*1,15)*1,15	1	50,97	47,82	2 437,39
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	1,09	15,04	16,39
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	0,15	47,82	7,17
		МР			50,25	*1)*1	1	6,13	1,51	9,26
44,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	м	0,002735	22 652,13		1	61,95	3,06	189,57
44,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная	кг	3,782	17,31		1	65,47	5,92	387,58
44,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
			м	0,009884	2 278,84	к нр *1	1	22,52	10,13	228,13
		НР от ЗП	%	100				50,97	83	2 023,03
		СП от ЗП	%	64				32,62	41	999,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,26	160	11,47
		ЗТР	чел-ч	27,8		*1,15)*1,15	1	4,49		
ВСЕГО работ по позиции:								291,98		6 302,15
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
45	6.62-35-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,284						
		ЗП			297,72	)*1,15	1	97,24	47,82	4 650,02
		ЭМ			7,48	)*1,15	1	2,44	15,21	37,11
		в т.ч. ЗПМ			1,14	)*1,15	1	0,37	47,82	17,69
		МР			129,31		1	36,72	10,87	399,15
45,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	м	0,001818	2 278,84		1	4,14	10,13	41,94
45,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	м	0,019028	22 652,13		1	431,02	3,06	1 318,92
		НР от ЗП	%	100				97,24	83	3 859,52
		СП от ЗП	%	64				62,23	41	1 906,51
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,65	160	28,30
		ЗТР	чел-ч	26,3		)*1,15	1	8,59		
ВСЕГО работ по позиции:								731,68		12 241,47
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Колясочная. Стены (АР.С-8)								1 792,38		45 870,49
Раздел: Колясочная. Потолки (АР.С-8)										
46	6.61-4-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,031						
		ЗП			2 060,35	*1,15	1	73,45	47,82	3 512,38
46,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,07161	481,69		1	34,49	10,69	368,70
46,2	999999000 1	Масса мусора	м	0,10478	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				73,45	83	2 915,28
		СП от ЗП	%	64				47,01	41	1 440,08
		ЗТР	чел-ч	175,2		*1,15	1	6,25		
ВСЕГО работ по позиции:								228,40		8 236,44
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
47	3.15-176-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,031						
		ЗП			397,38	*1,15)*1,15	1	16,29	47,82	778,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	0,28	15,04	4,21
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	0,04	47,82	1,91
		МР			50,25	*1)*1	1	1,56	1,51	2,36
47,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,000695	22 652,13		1	15,74	3,06	48,16
47,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная								
		глубокопроникающая универсальная	кг	0,961	17,31		1	16,63	5,92	98,45
47,3	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
		НР от ЗП	m	0,002512	2 278,84	к нр *1)*1	1	5,72	10,13	57,94
		СП от ЗП	%	100				16,29	83	646,56
		НР от ЗП	%	64				10,43	41	319,39
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	160	3,06
		ЗТР	чел-ч	35,02		*1,15)*1,15	1	1,44		
		ВСЕГО работ по позиции:						83,01		1 959,12
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
48	6.62-36-5	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков	100 м2							
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
		водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	окрашиваемой поверхности	0,074						
		ЗП			386,01	)*1,15	1	32,85	47,82	1 570,89
		ЭМ			7,48	)*1,15	1	0,64	15,21	9,73
		в т.ч. ЗПМ			1,14	)*1,15	1	0,10	47,82	4,78
		МР			212,51		1	15,73	7,19	113,10
48,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	m	0,000503	2 278,84		1	1,15	10,13	11,65
48,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,004958	22 652,13		1	112,31	3,06	343,67
		НР от ЗП	%	100				32,85	83	1 303,84
		СП от ЗП	%	64				21,02	41	644,06
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,18	160	7,65
		ЗТР	чел-ч	34,1		)*1,15	1	2,90		
		ВСЕГО работ по позиции:						216,73		4 004,59
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Колясочная. Потолки (АР.С-8)								528,14		14 200,15
Раздел: Колясочная. Полы (АР.С-8)										
49	6.57-2-7	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2							
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
		ЗП			781,15	)*1,15)*0,6	1	56,59	47,82	2 706,13
		ЭМ			50,37	)*1,15)*0,6	1	3,65	24,35	88,88
		в т.ч. ЗПМ			18,17	)*1,15)*0,6	1	1,32	47,82	63,12
49,1	999999000	Масса мусора	m	0,546	0,00		1	0,00	1	0,00
	1	НР от ЗП	%	80				45,27	70	1 894,29
		СП от ЗП	%	55				31,12	41	1 109,51
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,31	160	100,99
		ЗТР	чел-ч	69,87		)*1,15)*0,6	1	5,06		
		ВСЕГО работ по позиции:						138,94		5 899,80
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
50	6.57-2-8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2							
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
		ЗП			275,03	)*1,15	1	33,21	47,82	1 588,10
		ЭМ			363,79	)*1,15	1	43,93	24,35	1 069,70
		в т.ч. ЗПМ			131,25	)*1,15	1	15,85	47,82	757,95
50,1	999999000	Масса мусора	m	0,693	0,00		1	0,00	1	0,00
	1	НР от ЗП	%	80				26,57	70	1 111,67
		СП от ЗП	%	55				18,27	41	651,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				27,74	160	1 212,72
		ЗТР	чел-ч	24,6		)*1,15	1	2,97		
		ВСЕГО работ по позиции:						149,72		5 633,31
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм								
			100 м2 стяжки	0,105						
		ЗП			242,87	)*1,15)*1,15	1	33,73	47,82	1 612,97
		ЭМ			1,80	)*1,25)*1,15	1	0,27	10,21	2,76
		МР			24,75		1	2,60	7,33	19,06
51,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	0,2142	478,96		1	102,59	11,2	1 149,01
		НР от ЗП	%	104				35,08	87	1 403,28
		СП от ЗП	%	70				23,61	41	661,32
		ЗТР	чел-ч	23,33		)*1,15)*1,15	1	3,24		
ВСЕГО работ по позиции:								197,88		4 848,40
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
52	3.11-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1								
			100 м2 стяжки	0,105						
		ЗП			4,50	*1,15)*1,15)*2	1	1,25	47,82	59,78
		ЭМ			0,46	*1,25)*1,15)*2	1	0,14	10,22	1,43
52,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементный, марка М150								
			м3	0,1071	478,96	к нр *1)*1)*2	1	51,30	11,2	574,56
		НР от ЗП	%	104				1,30	87	52,01
		СП от ЗП	%	70				0,88	41	24,51
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15)*1,15)*2	1	0,12		
ВСЕГО работ по позиции:								54,87		712,29
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
53	3.11-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов								
			100 м2	0,105						
		ЗП			986,98	)*1,15)*1,15	1	137,05	47,82	6 553,73
		ЭМ			81,71	)*1,25)*1,15	1	12,33	15,09	186,06
		в т.ч. ЗПМ			11,86	)*1,25)*1,15	1	1,79	47,82	85,60
		МР			0,92		1	0,10	7,33	0,73
53,1	1.1-1-8209	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	4,68825	7,17		1	33,61	9,75	327,70
53,2	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований								
			т	0,00147	69 883,65		1	102,73	3	308,19
53,3	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная								
			т	0,0063	5 986,03		1	37,71	15,29	576,59
53,4	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ								
			т	0,05879	1 677,56		1	98,62	7,98	786,99
53,5	1.1-1-2398	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300x300x8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый								
			м2	11,13	92,02		1	1 024,18	9,12	9 340,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	104				142,53	87	5 701,75
		СП от ЗП	%	70				95,94	41	2 687,03
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,13	160	136,96
		ЗТР	чел-ч	84,08		) *1,15) *1,15	1	11,68		
ВСЕГО работ по позиции:								1 687,93		26 606,25
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Колясочная. Полы (АР.С-8)								2 229,34		43 700,05
Раздел: Тамбуры 1-го этажа. Стены (АР.С-9)										
54	6.61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
			100 м2	0,201						
54,1	1.3-2-13	ЗП			1 726,37	*1,15	1	399,05	47,82	19 082,57
54,2	999999000	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,4422	481,69		1	213,00	10,69	2 276,97
1		Масса мусора	т	0,67938	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				399,05	83	15 838,53
		СП от ЗП	%	64				255,39	41	7 823,85
		ЗТР	чел-ч	146,8		*1,15	1	33,93		
ВСЕГО работ по позиции:								1 266,49		45 021,92
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
55	3.15-176-5	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
			100 м2	0,201						
		ЗП			315,90	*1,15)*1,15	1	83,97	47,82	4 015,45
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	1,79	15,04	26,92
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	0,25	47,82	11,96
		МР			50,25	*1)*1	1	10,10	1,51	15,25
55,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,004506	22 652,13		1	102,07	3,06	312,33
55,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная								
55,3	1.1-1-1487	глубокопроникающая универсальная Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	6,231	17,31		1	107,86	5,92	638,53
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
			т	0,016285	2 278,84	к нр *1	1	37,11	10,13	375,92
		НР от ЗП	%	100				83,97	83	3 332,82
		СП от ЗП	%	64				53,74	41	1 646,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,44	160	19,14
		ЗТР	чел-ч	27,8		*1,15)*1,15	1	7,39		
ВСЕГО работ по позиции:								481,05		10 382,69
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
56	6.62-35-5	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2							
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001		окрашивает мой поверхнос							
			ти	0,469						
		ЗП			297,72	*1,15	1	160,58	47,82	7 678,94
		ЭМ			7,48	*1,15	1	4,03	15,21	61,30
		в т.ч. ЗПМ			1,14	*1,15	1	0,61	47,82	29,17
		МР			129,31		1	60,65	10,87	659,27
56,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,003002	2 278,84		1	6,84	10,13	69,29
56,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,031423	22 652,13		1	711,80	3,06	2 178,11
		НР от ЗП	%	100				160,58	83	6 373,52
		СП от ЗП	%	64				102,77	41	3 148,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,07	160	46,67
		ЗТР	чел-ч	26,3		*1,15	1	14,18		
ВСЕГО работ по позиции:								1 208,32		20 215,47
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Тамбуры 1-го этажа. Стены (АР.С-9)								2 955,86		75 620,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Тамбуры 1-го этажа. Потолки (АР.С-9)										
57	6.61-4-11 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,143						
		ЗП			2 060,35	*1,15	1	338,82	47,82	16 202,37
57,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,33033	481,69		1	159,12	10,69	1 700,99
57,2	999999000 1	Масса мусора	т	0,48334	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				338,82	83	13 447,97
		СП от ЗП	%	64				216,84	41	6 642,97
		ЗТР	чел-ч	175,2		*1,15	1	28,81		
ВСЕГО работ по позиции:								1 053,60		37 994,30
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
58	3.15-176-6 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,143						
		ЗП			397,38	*1,15)*1,15	1	75,15	47,82	3 593,67
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	1,28	15,04	19,25
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	0,18	47,82	8,61
		МР			50,25	*1)*1	1	7,19	1,51	10,86
58,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,003206	22 652,13		1	72,62	3,06	222,22
58,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная	кг	4,433	17,31		1	76,74	5,92	454,30
58,3	1.1-1-1487 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,011586	2 278,84	к нр *)*1	1	26,40	10,13	267,43
		НР от ЗП	%	100				75,15	83	2 982,75
		СП от ЗП	%	64				48,10	41	1 473,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,32	160	13,78
		ЗТР	чел-ч	35,02		*1,15)*1,15	1	6,62		
ВСЕГО работ по позиции:								382,95		9 037,66
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
59	6.62-36-5 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 <i>окрашивает</i> <i>мой</i> <i>поверхности</i>	0,334						
		ЗП			386,01	)*1,15	1	148,27	47,82	7 090,27
		ЭМ			7,48	)*1,15	1	2,87	15,21	43,65
		в т.ч. ЗПМ			1,14	)*1,15	1	0,44	47,82	21,04
		МР			212,51		1	70,98	7,19	510,35
59,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,002271	2 278,84		1	5,18	10,13	52,47
59,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,022378	22 652,13		1	506,91	3,06	1 551,14
		НР от ЗП	%	100				148,27	83	5 884,92
		СП от ЗП	%	64				94,89	41	2 907,01
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,77	160	33,66
		ЗТР	чел-ч	34,1		)*1,15	1	13,10		
ВСЕГО работ по позиции:								978,14		18 073,47
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Тамбуры 1-го этажа. Потолки (АР.С-9)								2 414,69		65 105,43

Раздел: Тамбуры 1-го этажа. Полы (АР.С-9)

60	6.57-2-7 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 <i>покрытия</i>	0,477						
----	--	--	---------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60,1	999999000 1	ЗП			781,15	) *1,15)*0,6	1	257,10	47,82	12 294,52
		ЭМ			50,37	) *1,15)*0,6	1	16,58	24,35	403,72
		в т.ч. ЗПМ			18,17	) *1,15)*0,6	1	5,98	47,82	285,96
		Масса мусора								
			<i>m</i>	2,4804	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				205,68	70	8 606,16
		СП от ЗП	%	55				141,41	41	5 040,75
61,1	999999000 1	НР и СП от ЗПМ	%	175				10,47	160	457,54
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	69,87		) *1,15)*0,6	1	23,00		
		ВСЕГО работ по позиции:							631,24	26 802,69
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00	0,00
61,1	999999000 1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм								
		Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001								
			<i>100 м2 покрытия</i>	0,477						
		ЗП			275,03	) *1,15	1	150,87	47,82	7 214,60
		ЭМ			363,79	) *1,15	1	199,56	24,35	4 859,29
		в т.ч. ЗПМ			131,25	) *1,15	1	72,00	47,82	3 443,04
		Масса мусора								
62,1	1.3-2-6		<i>m</i>	3,1482	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				120,70	70	5 050,22
		СП от ЗП	%	55				82,98	41	2 957,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				126,00	160	5 508,86
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	24,6		) *1,15	1	13,49		
		ВСЕГО работ по позиции:							680,11	25 590,96
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00	0,00
62,1	1.3-2-6	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм								
		Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001								
			<i>100 м2 стяжки</i>	0,477						
		ЗП			242,87	) *1,15)*1,15	1	153,21	47,82	7 326,50
		ЭМ			1,80	) *1,25)*1,15	1	1,23	10,21	12,56
		МР			24,75		1	11,81	7,33	86,57
		Раствор цементный, марка М150	<i>м3</i>	0,97308	478,96		1	466,07	11,2	5 219,98
63,1	1.3-2-6	НР от ЗП	%	104				159,34	87	6 374,06
		СП от ЗП	%	70				107,25	41	3 003,87
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	23,33		) *1,15)*1,15	1	14,72		
		ВСЕГО работ по позиции:							898,91	22 023,54
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00	0,00
63,1	1.3-2-6	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1								
		Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001								
			<i>100 м2 стяжки</i>	0,477						
		ЗП			4,50	*1,15)*1,15)*2	1	5,68	47,82	271,62
		ЭМ			0,46	*1,25)*1,15)*2	1	0,63	10,22	6,44
		Раствор цементный, марка М150								
		Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001								
63,1	1.3-2-6		<i>м3</i>	0,48654	478,96	к нр *1)*1)*2	1	233,03	11,2	2 609,94
		НР от ЗП	%	104				5,91	87	236,31
		СП от ЗП	%	70				3,98	41	111,36
		ЗТР								
			<i>чел-ч</i>	0,44		*1,15)*1,15)*2	1	0,56		
		ВСЕГО работ по позиции:							249,23	3 235,67
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	3.11-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов								
			100 м2	0,477						
		ЗП			986,98	)*1,15)*1,15	1	622,62	47,82	29 773,69
		ЭМ			81,71	)*1,25)*1,15	1	56,03	15,09	845,49
		в т.ч. ЗПМ			11,86	)*1,25)*1,15	1	8,13	47,82	388,78
		МР			0,92		1	0,44	7,33	3,23
64,1	1.1-1-8209	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	21,29805	7,17		1	152,71	9,75	1 488,92
64,2	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований								
			т	0,006678	69 883,65		1	466,68	3	1 400,04
64,3	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная								
			т	0,02862	5 986,03		1	171,32	15,29	2 619,48
64,4	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ								
			т	0,267072	1 677,56		1	448,03	7,98	3 575,28
64,5	1.1-1-2398	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый								
			м2	50,562	92,02		1	4 652,72	9,12	42 432,81
		НР от ЗП	%	104				647,52	87	25 903,11
		СП от ЗП	%	70				435,83	41	12 207,21
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,23	160	622,05
		ЗТР	чел-ч	84,08		)*1,15)*1,15	1	53,04		
ВСЕГО работ по позиции:								7 668,13		120 871,31
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Тамбуры 1-го этажа. Полы (АР.С-9)								10 127,62		198 524,17
Раздел: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Стены (АР.С-9)										
65	6.61-2-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм								
			100 м2	2,589						
		ЗП			1 726,37	*1,15	1	5 140,01	47,82	245 795,28
65,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	5,6958	481,69		1	2 743,61	10,69	29 329,19
65,2	999999000 1	Масса мусора								
			т	8,75082	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				5 140,01	83	204 010,08
		СП от ЗП	%	64				3 289,61	41	100 776,06
		ЗТР	чел-ч	146,8		*1,15	1	437,07		
ВСЕГО работ по позиции:								16 313,24		579 910,61
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
66	3.15-176-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений								
			100 м2	2,589						
		ЗП			315,90	*1,15)*1,15	1	1 081,63	47,82	51 723,55
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	23,11	15,04	347,57
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	3,28	47,82	156,85
		МР			50,25	*1)*1	1	130,10	1,51	196,45
66,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17								
			т	0,058045	22 652,13		1	1 314,84	3,06	4 023,41
66,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	80,259	17,31		1	1 389,28	5,92	8 224,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
			m	0,209761	2 278,84	к нр *1	1	478,01	10,13	4 842,24
		НР от ЗП	%	100				1 081,63	83	42 930,55
		СП от ЗП	%	64				692,24	41	21 206,66
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,74	160	250,96
		ЗТР	чел-ч	27,8		*1,15)*1,15	1	95,19		
ВСЕГО работ по позиции:								6 196,58		133 745,93
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
67	6.62-35-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	6,04						
		ЗП			297,72	)*1,15	1	2 067,96	47,82	98 889,85
		ЭМ			7,48	)*1,15	1	51,96	15,21	790,31
		в т.ч. ЗПМ			1,14	)*1,15	1	7,92	47,82	378,73
		МР			129,31		1	781,03	10,87	8 489,80
67,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	m	0,038656	2 278,84		1	88,09	10,13	892,35
67,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	m	0,40468	22 652,13		1	9 166,86	3,06	28 050,59
		НР от ЗП	%	100				2 067,96	83	82 078,58
		СП от ЗП	%	64				1 323,49	41	40 544,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,86	160	605,97
		ЗТР	чел-ч	26,3		)*1,15	1	182,68		
ВСЕГО работ по позиции:								15 561,21		260 342,29
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Стены (АР.С-9)								38 071,03		973 998,83
Раздел: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Потолки (АР.С-9)										
68	6.61-4-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,581						
		ЗП			2 060,35	*1,15	1	1 376,62	47,82	65 829,97
68,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	1,34211	481,69		1	646,48	10,69	6 910,87
68,2	999999000 1	Масса мусора	m	1,96378	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				1 376,62	83	54 638,88
		СП от ЗП	%	64				881,04	41	26 990,29
		ЗТР	чел-ч	175,2		*1,15	1	117,06		
ВСЕГО работ по позиции:								4 280,76		154 370,01
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
69	3.15-176-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно- дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,581						
		ЗП			397,38	*1,15)*1,15	1	305,34	47,82	14 601,36
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	5,19	15,04	78,06
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	0,73	47,82	34,91
		МР			50,25	*1)*1	1	29,20	1,51	44,09
69,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	m	0,013026	22 652,13		1	295,07	3,06	902,91
69,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	18,011	17,31		1	311,77	5,92	1 845,68
69,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
		НР от ЗП	m	0,047073	2 278,84	к нр *1)*1	1	107,27	10,13	1 086,65
			%	100				305,34	83	12 119,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	64				195,42	41	5 986,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,28	160	55,86
		ЗТР	чел-ч	35,02		*1,15)*1,15	1	26,91		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 555,88		36 720,30
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
70	6.62-36-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивает мой поверхнос ти	1,357						
		ЗП			386,01	)*1,15	1	602,39	47,82	28 806,29
		ЭМ			7,48	)*1,15	1	11,67	15,21	177,50
		в т.ч. ЗПМ			1,14	)*1,15	1	1,78	47,82	85,12
		МР			212,51		1	288,38	7,19	2 073,45
70,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,009228	2 278,84		1	21,03	10,13	213,03
70,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,090919	22 652,13		1	2 059,51	3,06	6 302,10
		НР от ЗП	%	100				602,39	83	23 909,22
		СП от ЗП	%	64				385,53	41	11 810,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,12	160	136,19
		ЗТР	чел-ч	34,1		)*1,15	1	53,21		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 974,02		73 428,36
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Потолки (АР.С-9)								9 810,66		264 518,67
Раздел: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Полы (АР.С-9)										
71	6.57-2-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,938						
		ЗП			781,15	)*1,15)*0,6	1	1 044,57	47,82	49 951,34
		ЭМ			50,37	)*1,15)*0,6	1	67,36	24,35	1 640,22
		в т.ч. ЗПМ			18,17	)*1,15)*0,6	1	24,30	47,82	1 162,03
71,1	999999000 1	Масса мусора	т	10,0776	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				835,66	70	34 965,94
		СП от ЗП	%	55				574,51	41	20 480,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				42,53	160	1 859,25
		ЗТР	чел-ч	69,87		)*1,15)*0,6	1	93,43		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 564,63		108 896,80
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
72	6.57-2-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	1,938						
		ЗП			275,03	)*1,15	1	612,96	47,82	29 311,75
		ЭМ			363,79	)*1,15	1	810,78	24,35	19 742,49
		в т.ч. ЗПМ			131,25	)*1,15	1	292,52	47,82	13 988,31
72,1	999999000 1	Масса мусора	т	12,7908	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				490,37	70	20 518,23
		СП от ЗП	%	55				337,13	41	12 017,82
		НР и СП от ЗПМ	%	175				511,91	160	22 381,30
		ЗТР	чел-ч	24,6		)*1,15	1	54,83		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 763,15		103 971,59
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
73	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,938						
		ЗП			242,87	)*1,15)*1,15	1	622,48	47,82	29 766,99
		ЭМ			1,80	)*1,25)*1,15	1	5,01	10,21	51,15
		МР			24,75		1	47,97	7,33	351,62
73,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	3,95352	478,96		1	1 893,58	11,2	21 208,10
		НР от ЗП	%	104				647,38	87	25 897,28
		СП от ЗП	%	70				435,74	41	12 204,47
		ЗТР	чел-ч	23,33		)*1,15)*1,15	1	59,79		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 652,16		89 479,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
74	3.11-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1								
			100 м2 стяжки	1,938						
		ЗП			4,50	*1,15)*1,15)*2	1	23,07	47,82	1 103,21
		ЭМ			0,46	*1,25)*1,15)*2	1	2,56	10,22	26,16
74,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементный, марка М150								
			м3	1,97676	478,96	к нр *1)*1)*2	1	946,79	11,2	10 604,05
		НР от ЗП	%	104				23,99	87	959,79
		СП от ЗП	%	70				16,15	41	452,32
		ЗТР								
			чел-ч	0,44		*1,15)*1,15)*2	1	2,26		
ВСЕГО работ по позиции:								1 012,56		13 145,53
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
75	3.11-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов								
			100 м2	1,938						
		ЗП			986,98	)*1,15)*1,15	1	2 529,63	47,82	120 966,91
		ЭМ			81,71	)*1,25)*1,15	1	227,63	15,09	3 434,94
		в т.ч. ЗПМ			11,86	)*1,25)*1,15	1	33,04	47,82	1 579,97
		МР			0,92		1	1,78	7,33	13,05
75,1	1.1-1-8209	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	86,5317	7,17		1	620,43	9,75	6 049,19
75,2	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований								
			м	0,027132	69 883,65		1	1 896,08	3	5 688,24
75,3	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная								
			м	0,11628	5 986,03		1	696,06	15,29	10 642,76
75,4	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ								
			м	1,085086	1 677,56		1	1 820,30	7,98	14 525,99
75,5	1.1-1-2398	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло- зеленый, бежевый								
			м2	205,428	92,02		1	18 903,48	9,12	172 399,74
		НР от ЗП	%	104				2 630,82	87	105 241,21
		СП от ЗП	%	70				1 770,74	41	49 596,43
		НР и СП от ЗПМ	%	175				57,82	160	2 527,95
		ЗТР	чел-ч	84,08		)*1,15)*1,15	1	215,50		
ВСЕГО работ по позиции:								31 154,77		491 086,41
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Полы (АР.С-9)								41 147,27		806 579,94
Раздел: Лифтовые холлы. Стены (АР.С-10)										
76	6.61-2-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм								
			100 м2	9,202						
		ЗП			1 726,37	*1,15	1	18 268,97	47,82	873 622,15
76,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	20,2444	481,69		1	9 751,53	10,69	104 243,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76,2	999999000 1	Масса мусора								
			<i>m</i>	31,10276	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				18 268,97	83	725 106,38
		СП от ЗП	%	64				11 692,14	41	358 185,08
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	146,8		*1,15	1	1 553,48		
ВСЕГО работ по позиции:								57 981,61		2 061 157,47
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
77	3.15-176-5 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений								
			<i>100 м2</i>	9,202						
		ЗП			315,90	*1,15)*1,15	1	3 844,39	47,82	183 838,73
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	82,15	15,04	1 235,54
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	11,64	47,82	556,62
		МР			50,25	*1)*1	1	462,40	1,51	698,22
77,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	<i>m</i>	0,206309	22 652,13		1	4 673,34	3,06	14 300,42
77,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная								
		глубокопроникающая универсальная	<i>кг</i>	285,262	17,31		1	4 937,89	5,92	29 232,31
77,3	1.1-1-1487 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
			<i>m</i>	0,745546	2 278,84	к нр *1	1	1 698,98	10,13	17 210,67
		НР от ЗП	%	100				3 844,39	83	152 586,15
		СП от ЗП	%	64				2 460,41	41	75 373,88
		НР и СП от ЗПМ	%	175				20,37	160	890,59
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	27,8		*1,15)*1,15	1	338,32		
ВСЕГО работ по позиции:								22 024,32		475 366,51
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
78	6.62-35-5 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлемыми составами, ранее окрашенных водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 35 %	<i>100 м2</i> <i>окрашивае</i> <i>мой</i> <i>поверхнос</i> <i>ти</i>	21,47						
		ЗП			297,72	)*1,15	1	7 350,86	47,82	351 518,13
		ЭМ			7,48	)*1,15	1	184,68	15,21	2 808,98
		в т.ч. ЗПМ			1,14	)*1,15	1	28,15	47,82	1 346,13
		МР			129,31		1	2 776,29	10,87	30 178,27
78,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	<i>m</i>	0,137408	2 278,84		1	313,13	10,13	3 172,01
78,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	<i>m</i>	1,43849	22 652,13		1	32 584,86	3,06	99 709,67
		НР от ЗП	%	100				7 350,86	83	291 760,05
		СП от ЗП	%	64				4 704,55	41	144 122,43
		НР и СП от ЗПМ	%	175				49,26	160	2 153,81
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	26,3		)*1,15	1	649,36		
ВСЕГО работ по позиции:								55 314,49		925 423,35
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Лифтовые холлы. Стены (АР.С-10)								135 320,42		3 461 947,33
Раздел: Лифтовые холлы. Потолки (АР.С-10)										
79	6.61-4-11 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	<i>100 м2</i>	2,923						
		ЗП			2 060,35	*1,15	1	6 925,76	47,82	331 189,84
79,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	<i>м3</i>	6,75213	481,69		1	3 252,43	10,69	34 768,48
79,2	999999000 1	Масса мусора	<i>m</i>	9,87974	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				6 925,76	83	274 887,57
		СП от ЗП	%	64				4 432,49	41	135 787,83
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	175,2		*1,15	1	588,93		
ВСЕГО работ по позиции:								21 536,44		776 633,72
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	3.15-176-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений								
			100 м2	2,923						
		ЗП			397,38	*1,15)*1,15	1	1 536,14	47,82	73 458,21
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	26,09	15,04	392,39
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	3,70	47,82	176,93
		МР			50,25	*1)*1	1	146,88	1,51	221,79
80,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,065534	22 652,13		1	1 484,48	3,06	4 542,51
80,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная								
		глубокопроникающая универсальная	кг	90,613	17,31		1	1 568,51	5,92	9 285,58
80,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
			m	0,236821	2 278,84	к нр *)*1	1	539,68	10,13	5 466,96
		НР от ЗП	%	100				1 536,14	83	60 970,31
		СП от ЗП	%	64				983,13	41	30 117,87
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,48	160	283,09
		ЗТР	чел-ч	35,02		*1,15)*1,15	1	135,38		
ВСЕГО работ по позиции:								7 827,53		184 738,71
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
81	6.62-36-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	6,821						
		ЗП			386,01	)*1,15	1	3 027,92	47,82	144 795,13
		ЭМ			7,48	)*1,15	1	58,67	15,21	892,37
		в т.ч. ЗПМ			1,14	)*1,15	1	8,94	47,82	427,51
		МР			212,51		1	1 449,53	7,19	10 422,12
81,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	m	0,046383	2 278,84		1	105,70	10,13	1 070,74
81,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,457007	22 652,13		1	10 352,18	3,06	31 677,67
		НР от ЗП	%	100				3 027,92	83	120 179,96
		СП от ЗП	%	64				1 937,87	41	59 366,00
		НР и СП от ЗПМ	%	175				15,65	160	684,02
		ЗТР	чел-ч	34,1		)*1,15	1	267,49		
ВСЕГО работ по позиции:								19 975,44		369 088,01
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Лифтовые холлы. Потолки (АР.С-10)								49 339,41		1 330 460,44
Раздел: Лифтовые холлы. Полы (АР.С-10)										
82	6.57-2-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка покрытий из керамических плиток								
			100 м2 покрытия	9,744						
		ЗП			781,15	)*1,15)*0,6	1	5 251,95	47,82	251 148,25
		ЭМ			50,37	)*1,15)*0,6	1	338,66	24,35	8 246,37
		в т.ч. ЗПМ			18,17	)*1,15)*0,6	1	122,16	47,82	5 841,69
82,1	999999000 1	Масса мусора	m	50,6688	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				4 201,56	70	175 803,78
		СП от ЗП	%	55				2 888,57	41	102 970,78
		НР и СП от ЗПМ	%	175				213,78	160	9 346,70
		ЗТР	чел-ч	69,87		)*1,15)*0,6	1	469,76		
ВСЕГО работ по позиции:								12 894,52		547 515,88
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
83	6.57-2-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм								
			100 м2 покрытия	9,744						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83,1	9999990001	ЗП			275,03	) *1,15	1	3 081,88	47,82	147 375,50
		ЭМ			363,79	) *1,15	1	4 076,49	24,35	99 262,53
		в т.ч. ЗПМ			131,25	) *1,15	1	1 470,74	47,82	70 330,79
		Масса мусора								
		НР от ЗП	m	64,3104	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				2 465,50	70	103 162,85
		НР и СП от ЗПМ	%	55				1 695,03	41	60 423,96
		ЗТР	%	175				2 573,80	160	112 529,26
		чел-ч	24,6		) *1,15	1	275,66			
ВСЕГО работ по позиции:								13 892,70	522 754,10	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
84	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм								
			100 м2 стяжки	9,744						
		ЗП			242,87	) *1,15)*1,15	1	3 129,73	47,82	149 663,69
		ЭМ			1,80	) *1,25)*1,15	1	25,21	10,21	257,39
		МР			24,75		1	241,16	7,33	1 767,70
		Раствор цементный, марка М150	m3	19,87776	478,96		1	9 520,65	11,2	106 631,28
		НР от ЗП	%	104				3 254,92	87	130 207,41
		СП от ЗП	%	70				2 190,81	41	61 362,11
ЗТР	чел-ч	23,33		) *1,15)*1,15	1	300,64				
ВСЕГО работ по позиции:								18 362,48	449 889,58	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
85	3.11-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1								
			100 м2 стяжки	9,744						
		ЗП			4,50	*1,15)*1,15)*2	1	115,98	47,82	5 546,16
		ЭМ			0,46	*1,25)*1,15)*2	1	12,89	10,22	131,74
		Раствор цементный, марка М150								
		НР от ЗП	m3	9,93888	478,96	к нр *1)*1)*2	1	4 760,33	11,2	53 315,70
		СП от ЗП	%	104				120,62	87	4 825,16
		ЗТР	%	70				81,19	41	2 273,93
	чел-ч	0,44		*1,15)*1,15)*2	1	11,34				
ВСЕГО работ по позиции:								5 091,01	66 092,69	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
86	3.11-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов								
			100 м2	9,744						
		ЗП			986,98	) *1,15)*1,15	1	12 718,66	47,82	608 206,32
		ЭМ			81,71	) *1,25)*1,15	1	1 144,51	15,09	17 270,66
		в т.ч. ЗПМ			11,86	) *1,25)*1,15	1	166,12	47,82	7 943,86
		МР			0,92		1	8,96	7,33	65,68
		Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	435,0696	7,17		1	3 119,45	9,75	30 414,64
		Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований								
	m	0,136416	69 883,65		1	9 533,25	3	28 599,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86,3	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	m	0,58464	5 986,03		1	3 499,67	15,29	53 509,95
86,4	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	m	5,455666	1 677,56		1	9 152,21	7,98	73 034,64
86,5	1.1-1-2398	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300x300x8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	m2	1032,864	92,02		1	95 044,15	9,12	866 802,65
		НР от ЗП	%	104				13 227,41	87	529 139,50
		СП от ЗП	%	70				8 903,06	41	249 364,59
		НР и СП от ЗПМ	%	175				290,71	160	12 710,18
		ЗТР	чел-ч	84,08		)*1,15)*1,15	1	1 083,49		
ВСЕГО работ по позиции:								156 642,04		2 469 118,56
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Лифтовые холлы. Полы (АР.С-10)								206 882,75		4 055 370,81
Раздел: Приквартирные холлы. Стены (АР.С-10)										
87	6.61-2-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	9,137	1 726,37	*1,15	1	18 139,92	47,82	867 450,97
87,1	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	m3	20,1014	481,69		1	9 682,64	10,69	103 507,42
87,2	999999000 1	Масса мусора	m	30,88306	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	100				18 139,92	83	719 984,31
		СП от ЗП	%	64				11 609,55	41	355 654,90
		ЗТР	чел-ч	146,8		*1,15	1	1 542,51		
ВСЕГО работ по позиции:								57 572,03		2 046 597,60
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
88	3.15-176-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	9,137	315,90	*1,15)*1,15	1	3 817,24	47,82	182 540,42
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	81,56	15,04	1 226,66
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	11,56	47,82	552,80
		МР			50,25	*1)*1	1	459,13	1,51	693,29
88,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,204852	22 652,13		1	4 640,33	3,06	14 199,41
88,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная	кг	283,247	17,31		1	4 903,01	5,92	29 025,82
88,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	m	0,74028	2 278,84	к нр *1	1	1 686,98	10,13	17 089,11
		НР от ЗП	%	100				3 817,24	83	151 508,55
		СП от ЗП	%	64				2 443,03	41	74 841,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				20,23	160	884,48
		ЗТР	чел-ч	27,8		*1,15)*1,15	1	335,93		
ВСЕГО работ по позиции:								21 868,75		472 009,31
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
89	6.62-35-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	21,319	297,72	*1,15	1	7 299,16	47,82	349 045,83
		ЭМ			7,48	*1,15	1	183,39	15,21	2 789,36
		в т.ч. ЗПМ			1,14	*1,15	1	27,95	47,82	1 336,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89,1	1.1-1-1487	МР Шпатлевка масляно-клеевая универсальная			129,31		1	2 756,76	10,87	29 965,98
89,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,136442	2 278,84		1	310,93	10,13	3 149,72
		НР от ЗП	m	1,428373	22 652,13		1	32 355,69	3,06	99 008,41
		СП от ЗП	%	100				7 299,16	83	289 708,04
		НР и СП от ЗПМ	%	64				4 671,46	41	143 108,79
		ЗТР	%	175				48,91	160	2 138,51
			чел-ч	26,3		)*1,15	1	644,79		
		ВСЕГО работ по позиции:						54 925,46		918 914,64
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Приквартирные холлы. Стены (АР.С-10)								134 366,24		3 437 521,55
Раздел: Приквартирные холлы. Потолки (АР.С-10)										
90	6.61-4-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм								
			100 м2	2,538						
90,1	1.3-2-13	ЗП Раствор цементно-известковый, марка М75			2 060,35	*1,15	1	6 013,54	47,82	287 567,48
90,2	999999000 1	Масса мусора	m3	5,86278	481,69		1	2 824,04	10,69	30 188,99
		НР от ЗП	m	8,57844	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	100				6 013,54	83	238 681,01
		ЗТР	%	64				3 848,67	41	117 902,67
			чел-ч	175,2		*1,15	1	511,36		
		ВСЕГО работ по позиции:						18 699,79		674 340,15
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
91	3.15-176-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений								
			100 м2	2,538						
		ЗП			397,38	*1,15)*1,15	1	1 333,81	47,82	63 782,79
		ЭМ			6,21	*1,25)*1,15	1	22,66	15,04	340,81
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	3,21	47,82	153,50
		МР			50,25	)*1	1	127,53	1,51	192,57
91,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,056902	22 652,13		1	1 288,95	3,06	3 944,19
91,2	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	78,678	17,31		1	1 361,92	5,92	8 062,57
91,3	1.1-1-1487 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
		НР от ЗП	m	0,205629	2 278,84	к нр *)*1	1	468,60	10,13	4 746,92
		СП от ЗП	%	100				1 333,81	83	52 939,72
		НР и СП от ЗПМ	%	64				853,64	41	26 150,94
		ЗТР	%	175				5,62	160	245,60
			чел-ч	35,02		*1,15)*1,15	1	117,54		
		ВСЕГО работ по позиции:						6 796,54		160 406,11
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
92	6.62-36-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивает мой поверхнос ти	5,922						
		ЗП			386,01	)*1,15	1	2 628,84	47,82	125 711,13
		ЭМ			7,48	)*1,15	1	50,94	15,21	774,80
		в т.ч. ЗПМ			1,14	)*1,15	1	7,76	47,82	371,08
		МР			212,51		1	1 258,48	7,19	9 048,47
92,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	m	0,04027	2 278,84		1	91,77	10,13	929,63
92,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,396774	22 652,13		1	8 987,78	3,06	27 502,61
		НР от ЗП	%	100				2 628,84	83	104 340,24
		СП от ЗП	%	64				1 682,46	41	51 541,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,58	160	593,73
		ЗТР	чел-ч	34,1		)*1,15	1	232,23		
		ВСЕГО работ по позиции:						17 342,69		320 442,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Приквартирные холлы. Потолки (АР.С-10)								42 839,02		1 155 188,43
Раздел: Приквартирные холлы. Полы (АР.С-10)										
93	6.57-2-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка покрытий из керамических плиток								
			100 м2 покрытия	8,46						
		ЗП			781,15	)*1,15)*0,6	1	4 559,89	47,82	218 053,94
		ЭМ			50,37	)*1,15)*0,6	1	294,03	24,35	7 159,63
		в т.ч. ЗПМ			18,17	)*1,15)*0,6	1	106,07	47,82	5 072,27
93,1	999999000 1	Масса мусора								
			т	43,992	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				3 647,91	70	152 637,76
		СП от ЗП	%	55				2 507,94	41	89 402,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				185,62	160	8 115,63
		ЗТР	чел-ч	69,87		)*1,15)*0,6	1	407,86		
ВСЕГО работ по позиции:								11 195,39		475 369,08
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
94	6.57-2-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм								
			100 м2 покрытия	8,46						
		ЗП			275,03	)*1,15	1	2 675,77	47,82	127 955,32
		ЭМ			363,79	)*1,15	1	3 539,31	24,35	86 182,20
		в т.ч. ЗПМ			131,25	)*1,15	1	1 276,93	47,82	61 062,79
94,1	999999000 1	Масса мусора								
			т	55,836	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				2 140,62	70	89 568,72
		СП от ЗП	%	55				1 471,67	41	52 461,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2 234,63	160	97 700,46
		ЗТР	чел-ч	24,6		)*1,15	1	239,33		
ВСЕГО работ по позиции:								12 062,00		453 868,38
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
95	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм								
			100 м2 стяжки	8,46						
		ЗП			242,87	)*1,15)*1,15	1	2 717,31	47,82	129 941,76
		ЭМ			1,80	)*1,25)*1,15	1	21,89	10,21	223,50
		МР			24,75		1	209,39	7,33	1 534,83
95,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	17,2584	478,96		1	8 266,08	11,2	92 580,10
		НР от ЗП	%	104				2 826,00	87	113 049,33
		СП от ЗП	%	70				1 902,12	41	53 276,12
		ЗТР	чел-ч	23,33		)*1,15)*1,15	1	261,02		
ВСЕГО работ по позиции:								15 942,79		390 605,64
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
96	3.11-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1								
			100 м2 стяжки	8,46						
		ЗП			4,50	*1,15)*1,15)*2	1	100,70	47,82	4 815,47
		ЭМ			0,46	*1,25)*1,15)*2	1	11,19	10,22	114,36
96,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементный, марка М150								
			м3	8,6292	478,96	к нр *1)*1)*2	1	4 133,04	11,2	46 290,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	104				104,73	87	4 189,46
		СП от ЗП	%	70				70,49	41	1 974,34
		ЗТР								
			чел-ч	0,44		*1,15)*1,15)*2	1	9,85		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 420,15		57 383,68
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
97	3.11-36-1	Устройство полов из керамических								
	Поправка:	крупноразмерных плиток типа								
	Гл.6.Прил.2.	керамогранит на клею из сухих смесей								
	2.п.2.2.6_06.	толщиной слоя 4 мм с затиркой швов								
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			100 м2	8,46						
		ЗП			986,98	)*1,15)*1,15	1	11 042,68	47,82	528 060,96
		ЭМ			81,71	)*1,25)*1,15	1	993,70	15,09	14 994,93
		в т.ч. ЗПМ			11,86	)*1,25)*1,15	1	144,23	47,82	6 897,08
		МР			0,92		1	7,78	7,33	57,03
97,1	1.1-1-8209	Клин пластиковый для системы								
		выравнивания плитки	100 шт.	377,739	7,17		1	2 708,39	9,75	26 406,80
97,2	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной								
		дисперсии, концентрированная,								
		паропроницаемая, с желтым пигментом,								
		для впитывающих оснований								
			т	0,11844	69 883,65		1	8 277,02	3	24 831,06
97,3	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для								
		наружных и внутренних работ, В7,5								
		(М100), F50, крупность заполнителя 0,63								
		мм, для заполнения швов между								
		плитками из натурального, искусственного								
		камня и керамогранита, цветная								
			т	0,5076	5 986,03		1	3 038,51	15,29	46 458,82
97,4	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная,								
		клеевая, для наружных и внутренних								
		работ, В12,5 (М150), F50, крупность								
		заполнителя не более 0,63 мм, для								
		плиточных работ	т	4,736754	1 677,56		1	7 946,19	7,98	63 410,60
97,5	1.1-1-2398	Плитка керамогранитная неполированная,								
		универсальная, размер 300х300х8 мм,								
		цвет: светло-серый, серый, светло-								
		зеленый, бежевый								
			м2	896,76	92,02		1	82 519,86	9,12	752 581,12
		НР от ЗП	%	104				11 484,39	87	459 413,04
		СП от ЗП	%	70				7 729,88	41	216 504,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				252,40	160	11 035,33
		ЗТР	чел-ч	84,08		)*1,15)*1,15	1	940,72		
		ВСЕГО работ по позиции:						136 000,80		2 143 754,68
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Приквартирные холлы. Полы (АР.С-10)								179 621,13		3 520 981,46
Раздел: Почтовые ящики (АР.С-11)										
98	3.9-67-1	Демонтаж /Установка ящиков почтовых								
	Поправка:	шестисекционных стальных, окрашенных								
	Гл.6.Прил.2.	эмалью с креплением к стенам								
	2.п.2.2.16_0	лестничных клеток								
	6.00.01.35.0									
	06									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			1 ящик	45						
		ЗП			21,02	*0,6)*1,15	1	652,67	47,82	31 210,68
98,1	999999000	Масса мусора								
	1									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.16_0									
	6.00.01.35.0									
	06									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			т	0,288	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	85				554,77	70	21 847,48
		СП от ЗП	%	70				456,87	41	12 796,38
		ЗТР	чел-ч	1,88		*0,6)*1,15	1	58,37		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 664,31		65 854,54
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	3.9-67-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток								
			1 ящик	45						
99,1	1.7-8-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	ЗП Шкаф почтовый абонентский, вертикальный, 6-секционный, в комплекте с замками			21,02	*1,15)*1,15	1	1 250,95	47,82	59 820,43
			шт.	45	459,31	к нр *1)*1	1	20 668,95	5,29	109 338,75
		НР от ЗП	%	85				1 063,31	70	41 874,30
		СП от ЗП	%	70				875,67	41	24 526,38
		ЗТР	чел-ч	1,88		*1,15)*1,15	1	111,88		
ВСЕГО работ по позиции:								23 858,88		235 559,86
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Почтовые ящики (АР.С-11)								25 523,19		301 414,40
Раздел: Ремонт ступеней эвакуационных лестниц (КР.С-9)										
100	6.59-8-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Ремонт бетонных ступеней лестниц								
			100 ступеней	1,92						
		ЗП			1 316,99	)*1,15	1	2 907,91	47,82	139 056,26
		МР			648,72		1	1 245,54	6,61	8 233,02
100,1	1.3-1-137 1	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4	м3	0,5376	614,05		1	330,11	10,19	3 363,82
		НР от ЗП	%	85				2 471,72	70	97 339,38
		СП от ЗП	%	70				2 035,54	41	57 013,07
		ЗТР	чел-ч	102,89		)*1,15	1	227,18		
ВСЕГО работ по позиции:								8 990,82		305 005,55
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Ремонт ступеней эвакуационных лестниц (КР.С-9)								8 990,82		305 005,55
Раздел: Ремонт ж/б площадок эвакуационных лестниц (КР.С-9)										
101	6.54-9-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях								
			1 м3	0,57						
		ЗП			270,46	*1,15	1	177,29	47,82	8 478,01
		ЭМ			42,60	*1,15	1	27,92	13,94	389,20
		в т.ч. ЗПМ			5,02	*1,15	1	3,29	47,82	157,33
		МР			576,27	*1	1	328,47	7,37	2 420,82
101,1	1.3-1-41 1	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F150, W6	м3	0,5814	745,24	к нр *1	1	433,28	10,13	4 389,13
		НР от ЗП	%	85				150,70	70	5 934,61
		СП от ЗП	%	70				124,10	41	3 475,98
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,76	160	251,73
		ЗТР	чел-ч	24,61		*1,15	1	16,13		
ВСЕГО работ по позиции:								1 247,52		25 339,48
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Ремонт ж/б площадок эвакуационных лестниц (КР.С-9)								1 247,52		25 339,48
Раздел: Разные работы										
102	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомоби- ли-самосвалы	1 Т	431,662						
		ЭМ			8,86		1	3 824,53	16,24	62 110,37
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	638,86	47,82	30 550,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1 118,01	160	48 880,46
ВСЕГО работ по позиции:								4 942,54		110 990,83
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Разные работы								4 942,54		110 990,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по локальной смете: Ремонт подъездов

2 510 238,81

35 295 295,03

Составил _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

На капитальный ремонт 02-01-04 02-01-04 Подъезды Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Ремонт подъездов				
Раздел: Двери (ДН1 в подъезды) (АР.С-4)				
1	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 1 шт	1 т конструкций	0,3495	
1,1	Масса мусора	т	0,3495	
2	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	13,11	
2,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1100x2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика (1900*2300 мм, 3 шт)	т	0,3495	
3	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	3	
3,1	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	3	
Раздел: Двери (ДН4 на эвакуационную лестницу 1 эт) (АР.С-4)				
4	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт	1 т конструкций	0,297	
4,1	Масса мусора	т	0,297	
5	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	5,22	
5,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900x2100 мм, масса 99 кг, с замком-защелкой, без доводчика (870*2000 мм, 3 шт)	т	0,297	
6	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	3	
6,1	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	3	
Раздел: Двери (Дв1 тамбур 1 эт) (АР.С-11)				
7	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт	1 т конструкций	0,363	
7,1	Масса мусора	т	0,363	
8	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	7,2	
8,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1100x2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика (1200*2000 мм, масса 121 кг, 3 шт)	т	0,363	
9	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	3	
9,1	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	3	
Раздел: Двери (Дв2 тамбур выхода на эвакуационную лк) (АР.С-11)				
10	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 51 шт	1 т конструкций	0,363	
10,1	Масса мусора	т	0,363	
11	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	91,6776	
11,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900x2100 мм, масса 104,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика (840*2140 мм, 51 шт)	т	5,3295	
12	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	51	
12,1	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	51	
Раздел: Двери (Дв4 электрошитовая) (АР.С-11)				
13	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 1 шт	1 т конструкций	0,105	
13,1	Масса мусора	т	0,105	
14	Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков	10 шт.	0,1	

1	2	3	4	5
14,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика (900*2200, 1 шт)	т	0,105	
Раздел: Двери (Дв5 выход на эвакуационные лк из подъезда) (AP.C-11)				
15	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 51 шт	1 т конструкций	0,105	
15,1	Масса мусора	т	0,105	
16	Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков	10 шт.	5,1	
16,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 104,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика (940*1900 мм, 51 шт)	т	5,3295	
17	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	51	
17,1	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	51	
Раздел: Двери (Дв6 приквартирные холлы) (AP.C-11)				
18	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 96 шт	1 т конструкций	14,304	
18,1	Масса мусора	т	14,304	
19	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2	283,008	
19,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, остекленный стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1100х2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика (1340*2200 мм, масса 149 кг, 96 шт)	т	14,304	
20	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	96	
20,1	Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 80 кг	шт.	96	
Раздел: Восстановительный ремонт после замены дверей (откосы) (AP.C-4,11)				
21	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2	100 м2	1,785	
21,1	Масса мусора	т	8,211	
22	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,785	
22,1	Вода	м3	0,439824	
22,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	2,51328	
22,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,1428	
22,4	Раствор известковый, марка М4	м3	6,1404	
23	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	1,785	
23,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,04002	
23,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	55,335	
23,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,144621	
Раздел: Ограждения лестниц (AP.C-7)				
24	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	5,4	
25	Мелкий ремонт металлических ограждений	1 м2 ремонтируемой площади	77	
26	Разборка поливинилхлоридных поручней	100 м поручня	5,4	
26,1	Масса строительного мусора	т	0,378	
27	Установка прямой части поливинилхлоридного поручня на ранее установленные стальные решетки лестничных ограждений	100 м	5,4	
27,1	Поручни из ПВХ	м	550,8	
Раздел: Стены лестниц (AP.C-8)				
28	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2	18	
28,1	Масса мусора	т	82,8	
29	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18	
29,1	Вода	м3	1,512	
29,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	8,64	
29,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	5,4	

1	2	3	4	5
30	Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	18	
30,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,40356	
30,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	306	
30,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,063	
Раздел: Площадки, нижняя плоскость и торцы лестничных маршей (АР.С-8)				
31	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2	7,13	
Раздел: Электрощитовая. Стены (АР.С-8)				
32	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,165	
32,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,363	
32,2	Масса мусора	т	0,5577	
33	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,165	
33,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,003699	
33,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	5,115	
33,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,013368	
34	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлемыми составами, ранее окрашенных водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,386	
34,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00247	
34,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,025862	
Раздел: Электрощитовая. Потолки (АР.С-8)				
35	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,055	
35,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,12705	
35,2	Масса мусора	т	0,1859	
36	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,055	
36,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,001233	
36,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	1,705	
36,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,004456	
37	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлемыми составами, ранее окрашенных водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,127	
37,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,000864	
37,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,008509	
Раздел: Электрощитовая. Полы (АР.С-8)				
38	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,182	
38,1	Масса мусора	т	0,9464	
39	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	0,182	
39,1	Масса мусора	т	1,2012	
40	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,182	
40,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,37128	
41	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	0,182	
41,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,18564	
42	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,182	
42,1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	8,1263	
42,2	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,002548	
42,3	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,01092	
42,4	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,101902	
42,5	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	19,292	
Раздел: Колясочная. Стены (АР.С-8)				
43	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,122	
43,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,2684	
43,2	Масса мусора	т	0,41236	
44	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,122	

1	2	3	4	5
44,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,002735	
44,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	3,782	
44,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,009884	
45	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,284	
45,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001818	
45,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,019028	
Раздел: Колясочная. Потолки (АР.С-8)				
46	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,031	
46,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,07161	
46,2	Масса мусора	т	0,10478	
47	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,031	
47,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,000695	
47,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	0,961	
47,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,002512	
48	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюсионными составами, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,074	
48,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,000503	
48,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,004958	
Раздел: Колясочная. Полы (АР.С-8)				
49	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,105	
49,1	Масса мусора	т	0,546	
50	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	0,105	
50,1	Масса мусора	т	0,693	
51	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,105	
51,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,2142	
52	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	0,105	
52,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,1071	
53	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,105	
53,1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	4,68825	
53,2	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,00147	
53,3	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,0063	
53,4	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,05879	
53,5	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300x300x8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	11,13	
Раздел: Тамбуры 1-го этажа. Стены (АР.С-9)				
54	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,201	
54,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,4422	
54,2	Масса мусора	т	0,67938	
55	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,201	
55,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,004506	
55,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	6,231	
55,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,016285	
56	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,469	
56,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,003002	
56,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,031423	
Раздел: Тамбуры 1-го этажа. Потолки (АР.С-9)				
57	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,143	
57,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,33033	
57,2	Масса мусора	т	0,48334	

1	2	3	4	5
58	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,143	
58,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,003206	
58,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	4,433	
58,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,011586	
59	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,334	
59,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,002271	
59,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,022378	
Раздел: Тамбуры 1-го этажа. Полы (АР.С-9)				
60	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,477	
60,1	Масса мусора	т	2,4804	
61	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	0,477	
61,1	Масса мусора	т	3,1482	
62	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,477	
62,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,97308	
63	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	0,477	
63,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,48654	
64	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,477	
64,1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	21,29805	
64,2	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,006678	
64,3	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,02862	
64,4	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,267072	
64,5	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	50,562	
Раздел: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Стены (АР.С-9)				
65	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2,589	
65,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	5,6958	
65,2	Масса мусора	т	8,75082	
66	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	2,589	
66,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,058045	
66,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	80,259	
66,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,209761	
67	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,04	
67,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,038656	
67,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,40468	
Раздел: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Потолки (АР.С-9)				
68	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,581	
68,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	1,34211	
68,2	Масса мусора	т	1,96378	
69	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,581	
69,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,013026	
69,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	18,011	
69,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,047073	
70	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,357	
70,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,009228	
70,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,090919	
Раздел: Тамбуры выхода на эвакуационную лестницу. Полы (АР.С-9)				
71	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,938	
71,1	Масса мусора	т	10,0776	

1	2	3	4	5
72	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	1,938	
72,1	Масса мусора	т	12,7908	
73	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,938	
73,1	Раствор цементный, марка М150	м3	3,95352	
74	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	1,938	
74,1	Раствор цементный, марка М150	м3	1,97676	
75	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	1,938	
75,1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	86,5317	
75,2	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,027132	
75,3	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,11628	
75,4	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	1,085086	
75,5	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	205,428	
Раздел: Лифтовые холлы. Стены (АР.С-10)				
76	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	9,202	
76,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	20,2444	
76,2	Масса мусора	т	31,10276	
77	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	9,202	
77,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,206309	
77,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроницающая универсальная	кг	285,262	
77,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,745546	
78	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлемыми составами, ранее окрашенных водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,47	
78,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,137408	
78,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	1,43849	
Раздел: Лифтовые холлы. Потолки (АР.С-10)				
79	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2,923	
79,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	6,75213	
79,2	Масса мусора	т	9,87974	
80	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	2,923	
80,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,065534	
80,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроницающая универсальная	кг	90,613	
80,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,236821	
81	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлемыми составами, ранее окрашенных водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,821	
81,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,046383	
81,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,457007	
Раздел: Лифтовые холлы. Полы (АР.С-10)				
82	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	9,744	
82,1	Масса мусора	т	50,6688	
83	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	9,744	
83,1	Масса мусора	т	64,3104	
84	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	9,744	
84,1	Раствор цементный, марка М150	м3	19,87776	
85	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	9,744	
85,1	Раствор цементный, марка М150	м3	9,93888	
86	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	9,744	
86,1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	435,0696	
86,2	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,136416	

1	2	3	4	5
86,3	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,58464	
86,4	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	5,455666	
86,5	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	1032,864	
Раздел: Приквартирные холлы. Стены (AP.C-10)				
87	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	9,137	
87,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	20,1014	
87,2	Масса мусора	т	30,88306	
88	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2	9,137	
88,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,204852	
88,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	283,247	
88,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,74028	
89	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлемыми составами, ранее окрашенных водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,319	
89,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,136442	
89,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	1,428373	
Раздел: Приквартирные холлы. Потолки (AP.C-10)				
90	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2,538	
90,1	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	5,86278	
90,2	Масса мусора	т	8,57844	
91	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	2,538	
91,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,056902	
91,2	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	78,678	
91,3	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,205629	
92	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлемыми составами, ранее окрашенных водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,922	
92,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,04027	
92,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,396774	
Раздел: Приквартирные холлы. Полы (AP.C-10)				
93	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	8,46	
93,1	Масса мусора	т	43,992	
94	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	8,46	
94,1	Масса мусора	т	55,836	
95	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	8,46	
95,1	Раствор цементный, марка М150	м3	17,2584	
96	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	8,46	
96,1	Раствор цементный, марка М150	м3	8,6292	
97	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	8,46	
97,1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	377,739	
97,2	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,11844	
97,3	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,5076	
97,4	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	4,736754	
97,5	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	896,76	
Раздел: Почтовые ящики (AP.C-11)				
98	Демонтаж /Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток	1 ящик	45	
98,1	Масса мусора	т	0,288	
99	Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток	1 ящик	45	

1	2	3	4	5
99,1	Шкаф почтовый абонентский, вертикальный, 6-секционный, в комплекте с замками	шт.	45	
Раздел: Ремонт ступеней эвакуационных лестниц (КР.С-9)				
100	Ремонт бетонных ступеней лестниц	100 ступеней	1,92	
100,1	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гравийном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4	м3	0,5376	
Раздел: Ремонт ж/б площадок эвакуационных лестниц (КР.С-9)				
101	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,57	
101,1	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В25 (М350), П3, F150, W6	м3	0,5814	
Раздел: Разные работы				
102	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 т	431,662	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

Ремонт мусоропровода

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25 М, АР, АР.ВОР, КР, КР.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	445,65	4 188,94	тыс.руб.
Строительные работы	445,65	4 188,94	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	25,15	1 202,83	тыс.руб.
Затраты труда	2 100,66		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Демонтаж ствола мусоропровода

1	3.8-20-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.13_0 6.00.01.35.0 03 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Демонтаж /Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой здания 25 м		1 мусоропро вод	3					
		ЗП								
		ЭМ			693,92	*0,4)*1,15	1	957,61	47,82	45 792,91
		в т.ч. ЗПМ			29,26	*0,4)*1,15	1	40,38	14,79	597,22
					3,91	*0,4)*1,15	1	5,40	47,82	258,23
1,1	999999000 1	Масса строительного мусора	т	4,6395	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	91				871,43	75	34 344,68
		СП от ЗП	%	70				670,33	41	18 775,09
		НР и СП от ЗПМ	%	175				9,45	160	413,17
		ЗТР								
			чел-ч	61,3		*0,4)*1,15	1	84,59		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 549,20		99 923,07
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
2	3.8-23-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.13_0 6.00.01.35.0 03 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Демонтаж /Добавлять или исключать на один приемный клапан к таблице 3.8-20		1 приемный клапан	30					
		ЗП								
		ЭМ			29,13	*0,4)*1,15	1	401,99	47,82	19 223,16
		в т.ч. ЗПМ			1,66	*0,4)*1,15	1	22,91	15,23	348,92
					0,25	*0,4)*1,15	1	3,45	47,82	164,98
		МР			9,10		1	273,00	4,44	1 212,12
		НР от ЗП	%	91				365,81	75	14 417,37
		СП от ЗП	%	70				281,39	41	7 881,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,04	160	263,97
		ЗТР								
			чел-ч	2,54		*0,4)*1,15	1	35,05		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 351,14		43 347,04
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3.8-21-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.13_0 6.00.01.35.0 03 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Демонтаж /На каждый этаж сверху или менее девяти этажей добавлять или исключать к таблице 3.8-20								
			1 ЭТАЖ	21						
		ЗП								
		ЭМ			56,35	*0,4)*1,15	1	544,34	47,82	26 030,34
		в т.ч. ЗПМ			8,31	*0,4)*1,15	1	80,27	15,21	1 220,91
		МР			1,26	*0,4)*1,15	1	12,17	47,82	581,97
		НР от ЗП	%	91	36,62		1	769,02	22,46	17 272,19
		СП от ЗП	%	70				495,35	75	19 522,76
		НР и СП от ЗПМ	%	175				381,04	41	10 672,44
		ЗТР						21,30	160	931,15
			чел-ч	5,04		*0,4)*1,15	1	48,69		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 291,32		75 649,79
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

Итого по разделу: Демонтаж ствола мусоропровода **6 191,66** **218 919,90**

Раздел: Монтаж ствола мусоропровода

4	3.8-45-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Устройство мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали трехслойных с системой прочистки и пожаротушения в 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высоты здания 48 м								
			1 ШТ.	3						
		ЗП								
		ЭМ			4 467,03	*1,15)*1,15	1	17 722,94	47,82	847 510,99
		в т.ч. ЗПМ			584,37	*1,25)*1,15	1	2 520,10	12,67	31 929,67
		МР			54,30	*1,25)*1,15	1	234,17	47,82	11 198,01
4,1	1.7-6-39	Фланец опорный из листовой стали толщиной 6,0 мм, типа Р.153	шт.	3	2 854,18		1	8 562,54	5,12	43 840,20
4,2	1.7-6-44	Дефлектор из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, типа Р.150.00	шт.	3	683,54		1	2 050,62	1,68	3 445,04
4,3	1.7-6-43	Фартук дефлектора с хомутом из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, типа Р.151	шт.	3	324,88		1	974,64	1,66	1 617,90
4,5	1.19-5-72	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 400 мм	шт.	3	2 232,82		1	6 698,46	6,73	45 080,64
4,6	1.7-6-42	Гильза из листовой стали толщиной 3,0 мм, для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю, типа Р.95	шт.	3	543,71		1	1 631,13	2,84	4 632,41
4,7	1.7-6-45	Труба стальная, номинальный диаметр 300 мм, толщина стенки 3 мм, для вентиляции мусоропровода	м	9	537,41		1	4 836,69	2,36	11 414,59
4,8	1.19-12-49	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 315 мм	шт.	3	48,05		1	144,15	1,67	240,73
4,9	1.19-6-4	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 01, диаметр 400 мм	шт.	3	578,69		1	1 736,07	2,73	4 739,47
4,11	1.7-6-21	Устройство зачистное для мусоропроводов жилых и общественных зданий, типа ЗУМ.01	КОМПЛЕКТ	3	27 066,04		1	81 198,12	1,42	115 301,33
4,13	1.7-6-41	Муфта соединительная из листовой стали толщиной 2,0 мм, типа Р.132.00	шт.	80	108,04		1	8 643,20	2,4	20 743,68
4,14	1.7-6-40	Муфта силовая разгрузочная из листовой стали толщиной 6,0 мм, типа Р.195.00	шт.	3	447,85		1	1 343,55	5,72	7 685,11
4,16	1.7-6-1	Мусороствол из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм	м	159	1 166,30		1	185 441,70	3,95	732 494,72
4,17	1.7-6-25	Клапан загрузочный навесной, типа КЗ.00, составной, с двумя хомутами и крепежом	шт.	45	468,18		1	21 068,10	8,75	184 345,88
4,19	1.7-6-38	Патрубок шибера из листовой стали, толщина 3,0 мм, для устройства мусоропровода	м	3	658,81		1	1 976,43	7,77	15 356,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,20	1.7-6-26	Шибер с автоматическим огнедымоотсекателем, типа ШСМ.01.ДО								
			шт.	3	2 083,36		1	6 250,08	3,08	19 250,25
4,21	1.7-6-4	Контейнер для сбора бытового мусора	шт.	3	1 472,34		1	4 417,02	8,79	38 825,61
		НР от ЗП	%	91				16 127,88	75	635 633,24
		СП от ЗП	%	70				12 406,06	41	347 479,51
		НР и СП от ЗПМ	%	175				409,80	160	17 916,82
		ЗТР								
			чел-ч	377,72		*1,15)*1,15	1	1 498,60		
ВСЕГО работ по позиции:								387 770,79		3 137 187,67
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

5	3.8-45-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Добавлять или исключать к позиции 3.8-45-1 при изменении на один мусороприемный клапан								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1									
			1 ШТ.	-3						
		ЗП			42,97	*1,15)*1,15	1	- 170,48	47,82	- 8 152,35
		ЭМ			1,77	*1,25)*1,15	1	- 7,63	9,75	- 74,39
		в т.ч. ЗПМ			0,03	*1,25)*1,15	1	- 0,13	47,82	- 6,22
		МР			19,86		1	- 59,58	4,52	- 269,30
		НР от ЗП	%	91				- 155,14	75	- 6 114,26
		СП от ЗП	%	70				- 119,34	41	- 3 342,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				- 0,23	160	- 9,95
		ЗТР								
			чел-ч	3,79		*1,15)*1,15	1	- 15,04		
ВСЕГО работ по позиции:								- 512,40		- 17 962,71
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

6	3.8-45-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Добавлять или исключать к позиции 3.8-45-1 на один этаж выше или менее 17-ти этажей								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1									
			1 ШТ.	-3						
		ЗП			156,86	*1,15)*1,15	1	- 622,34	47,82	- 29 760,30
		ЭМ			29,63	*1,25)*1,15	1	- 127,78	13,08	- 1 671,36
		в т.ч. ЗПМ			2,90	*1,25)*1,15	1	- 12,51	47,82	- 598,23
		МР			123,62		1	- 370,86	5	- 1 854,30
		НР от ЗП	%	91				- 566,33	75	- 22 320,23
		СП от ЗП	%	70				- 435,64	41	- 12 201,72
		НР и СП от ЗПМ	%	175				- 21,89	160	- 957,17
		ЗТР								
			чел-ч	13,98		*1,15)*1,15	1	- 55,47		
ВСЕГО работ по позиции:								- 2 144,84		- 68 765,08
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

Итого по разделу: Монтаж ствола мусоропровода **385 113,55** **3 050 459,88**

Раздел: Мусорокамера. Двери ДН-3 (АР.С-4)

7	3.9-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1									
			1 м конструкц ий	0,315						
		ЗП			1 083,72	)*0,6)*1,15	1	235,55	47,82	11 264,00
		ЭМ			150,77	)*0,6)*1,15	1	32,77	13,91	455,83
		в т.ч. ЗПМ			17,54	)*0,6)*1,15	1	3,81	47,82	182,19
		МР			51,03	)*0,6	1	9,64	10,78	103,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7,1	999999000 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	m	0,315	0,00	к нр)*0,6	1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	85				200,22	70	7 884,80
		НР и СП от ЗПМ	%	70				164,89	41	4 618,24
		ЗТР	%	175				6,67	160	291,50
			чел-ч	82,1		)*0,6)*1,15	1	17,84		
		ВСЕГО работ по позиции:						649,74		24 618,29
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
8	3.9-74-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Установка противопожарных металлических двупольных дверных блоков								
			10 шт.	0,3						
		ЗП			256,50	*1,15)*1,15	1	101,77	47,82	4 866,64
		ЭМ			162,98	*1,25)*1,15	1	70,29	15,17	1 066,30
		в т.ч. ЗПМ			24,61	*1,25)*1,15	1	10,61	47,82	507,37
		МР			649,60	*1)*1	1	194,88	7,31	1 424,57
8,1	1.7-2-89 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1000x2100 мм, масса 105 кг, с замком- защелкой, без доводчика								
			m	0,315	45 706,72		1	14 397,62	5,7	82 066,43
		НР от ЗП	%	85				86,50	70	3 406,65
		СП от ЗП	%	70				71,24	41	1 995,32
		НР и СП от ЗПМ	%	175				18,57	160	811,79
		ЗТР	чел-ч	23,3		*1,15)*1,15	1	9,24		
		ВСЕГО работ по позиции:						14 940,87		95 637,70
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Мусорокамера. Двери ДН-3 (АР.С-4)								15 590,61		120 255,99
Раздел: Восстановительный ремонт в подъездах в местах замены мусоропровода (АР.С-13)										
9	3.15-52-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий								
			100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,65						
		ЗП			962,00	*1,15)*1,15	1	826,96	47,82	39 545,23
		ЭМ			123,89	*1,25)*1,15	1	115,76	31,45	3 640,65
		в т.ч. ЗПМ			62,78	*1,25)*1,15	1	58,66	47,82	2 805,12
		МР			194,07	*1)*1	1	126,15	29,28	3 693,67
9,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,068068	7,07		1	0,48	7,33	3,52
9,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	m	0,38896	796,76		1	309,91	8,45	2 618,74
9,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,9724	481,69		1	468,40	10,69	5 007,20
		НР от ЗП	%	100				826,96	83	32 822,54
		СП от ЗП	%	64				529,25	41	16 213,54
		НР и СП от ЗПМ	%	175				102,66	160	4 488,19
		ЗТР	чел-ч	74		*1,15)*1,15	1	63,61		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 306,53		108 033,28
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу: Восстановительный ремонт в подъездах в местах замены мусороствола (АР.С-13)

3 306,53

108 033,28

Раздел: Мусорокамера. Полы. Плитка (АР.С-13)

10	6.57-2-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Разборка покрытий из керамических плиток									
			100 м2 покрытия	0,36							
		ЗП				781,15	)*1,15)*0,6	1	194,04	47,82	9 278,99
		ЭМ				50,37	)*1,15)*0,6	1	12,51	24,35	304,62
		в т.ч. ЗПМ				18,17	)*1,15)*0,6	1	4,51	47,82	215,67
10,1	999999000 1	Масса мусора	т	1,872	0,00			1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80					155,23	70	6 495,29
		СП от ЗП	%	55					106,72	41	3 804,39
		НР и СП от ЗПМ	%	175					7,89	160	345,07
		ЗТР									
			чел-ч	69,87		)*1,15)*0,6		1	17,36		
		ВСЕГО работ по позиции:							476,39		20 228,36
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
11	6.57-2-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм									
			100 м2 покрытия	0,36							
		ЗП				275,03	)*1,15	1	113,86	47,82	5 444,79
		ЭМ				363,79	)*1,15	1	150,61	24,35	3 667,35
		в т.ч. ЗПМ				131,25	)*1,15	1	54,34	47,82	2 598,54
11,1	999999000 1	Масса мусора	т	2,376	0,00			1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80					91,09	70	3 811,35
		СП от ЗП	%	55					62,62	41	2 232,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175					95,10	160	4 157,66
		ЗТР									
			чел-ч	24,6		)*1,15		1	10,18		
		ВСЕГО работ по позиции:							513,28		19 313,51
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
12	6.57-2-16 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8/к=4 до 50 мм									
			100 м2 покрытия	0,36							
		ЗП				33,54	*1,15)*4	1	55,54	47,82	2 655,92
12,1	999999000 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Масса мусора	т	3,168	0,00	к нр *1)*4		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80					44,43	70	1 859,14
		СП от ЗП	%	55					30,55	41	1 088,93
		ЗТР									
			чел-ч	3		*1,15)*4		1	4,97		
		ВСЕГО работ по позиции:							130,52		5 603,99
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
13	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм									
			100 м2 стяжки	0,36							
		ЗП				242,87	)*1,15)*1,15	1	115,63	47,82	5 529,43
		ЭМ				1,80	)*1,25)*1,15	1	0,93	10,21	9,50
		МР				24,75		1	8,91	7,33	65,31
13,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	0,7344	478,96			1	351,75	11,2	3 939,60
		НР от ЗП	%	104					120,26	87	4 810,60
		СП от ЗП	%	70					80,94	41	2 267,07
		ЗТР									
			чел-ч	23,33		)*1,15)*1,15		1	11,11		
		ВСЕГО работ по позиции:							678,42		16 621,51
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	3.11-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	0,36						
	ЗП					*1,15)*1,15)*				
	ЭМ				4,50	2	1	4,28	47,82	204,67
					0,46	2	1	0,48	10,22	4,91
14,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Раствор цементный, марка М150								
	НР от ЗП		м3	0,3672	478,96	к нр *1)*1)*2	1	175,87	11,2	1 969,74
	СП от ЗП		%	104				4,45	87	178,06
	ЗТР		%	70				3,00	41	83,91
						*1,15)*1,15)*				
			чел-ч	0,44		2	1	0,42		
	ВСЕГО работ по позиции:							188,08		2 441,29
	ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
15	3.11-4-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Устройство первого слоя клеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,36						
	ЗП									
	ЭМ				376,32	*1,15)*1,15	1	179,17	47,82	8 567,91
	в т.ч. ЗПМ				148,21	*1,25)*1,15	1	76,70	12,52	960,28
	МР				7,45	*1,25)*1,15	1	3,86	47,82	184,59
15,1	1.1-1-295	Материал рулонный, кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, типа ЭПП 4,0, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, для устройства нижнего слоя гидроизоляции			10 508,86		1	3 783,19	4,58	17 327,01
	НР от ЗП		м2	40,32	47,78		1	1 926,49	7,43	14 313,82
	СП от ЗП		%	104				186,34	87	7 454,08
	НР и СП от ЗПМ		%	70				125,42	41	3 512,84
	ЗТР		%	175				6,76	160	295,34
			чел-ч	32		*1,15)*1,15	1	15,24		
	ВСЕГО работ по позиции:							6 284,07		52 431,28
	ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
16	3.11-10-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,36						
	ЗП									
	ЭМ				242,87	)*1,15)*1,15	1	115,63	47,82	5 529,43
	МР				1,80	)*1,25)*1,15	1	0,93	10,21	9,50
					24,75		1	8,91	7,33	65,31
16,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	0,7344	478,96		1	351,75	11,2	3 939,60
	НР от ЗП		%	104				120,26	87	4 810,60
	СП от ЗП		%	70				80,94	41	2 267,07
	ЗТР									
			чел-ч	23,33		)*1,15)*1,15	1	11,11		
	ВСЕГО работ по позиции:							678,42		16 621,51
	ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
17	3.11-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП								
		ЭМ			986,98	) *1,15) *1,15	1	469,90	47,82	22 470,62
		в т.ч. ЗПМ			81,71	) *1,25) *1,15	1	42,28	15,09	638,01
		МР			11,86	) *1,25) *1,15	1	6,14	47,82	293,61
					0,92		1	0,33	7,33	2,42
17,1	1.1-1-8209	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	16,074	7,17		1	115,25	9,75	1 123,69
17,2	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований								
			т	0,00504	69 883,65		1	352,21	3	1 056,63
17,3	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фугочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная								
			т	0,0216	5 986,03		1	129,30	15,29	1 977,00
17,4	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ								
			т	0,201564	1 677,56		1	338,14	7,98	2 698,36
17,5	1.1-1-2398	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый								
			м2	38,16	92,02		1	3 511,48	9,12	32 024,70
		НР от ЗП	%	104				488,70	87	19 549,44
		СП от ЗП	%	70				328,93	41	9 212,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,75	160	469,78
		ЗТР								
			чел-ч	84,08		) *1,15) *1,15	1	40,03		
ВСЕГО работ по позиции:								5 787,27		91 223,60
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
18	6.65-4-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов	100 компл.	0,03						
		ЗП			585,65	*1,15	1	20,20	47,82	965,96
18,1	999999000 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Масса мусора								
			т	0,321	0,00	к нр *1	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				16,16	70	676,17
		СП от ЗП	%	55				11,11	41	396,04
		ЗТР	чел-ч	49,8		*1,15	1	1,72		
ВСЕГО работ по позиции:								47,47		2 038,17
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
19	3.17-1-12 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Установка трапов диаметром 100 мм	1 комплект	3						
		ЗП			9,87	*1,15) *1,15	1	39,16	47,82	1 872,63
		ЭМ			1,66	*1,25) *1,15	1	7,16	15,23	109,05
		в т.ч. ЗПМ			0,25	*1,25) *1,15	1	1,08	47,82	51,65
		МР			3,25	*1) *1	1	9,75	11,43	111,44
19,1	1.17-1-66	Трап чугунный с вертикальным отводом, условный диаметр 100 мм	КОМПЛЕКТ		87,73		1	263,19	24,8	6 527,11
		НР от ЗП	%	110				43,08	90	1 685,37
		СП от ЗП	%	74				28,98	41	767,78
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,89	160	82,64
		ЗТР								
			чел-ч	0,79		*1,15) *1,15	1	3,13		
ВСЕГО работ по позиции:								393,21		11 156,02
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
Итого по разделу: Мусорокамера. Полы. Плитка (АР.С-13)								15 177,13		237 679,24

Раздел: Мусорокамера. Потолки. Окраска (АР.С-13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	6.62-40-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,108						
		ЗП			174,15	)*1,15	1	21,63	47,82	1 034,35
		ЭМ			3,32	)*1,15	1	0,41	15,23	6,24
		в т.ч. ЗПМ			0,50	)*1,15	1	0,06	47,82	2,87
		МР			0,07		1	0,01	7,43	0,07
20,1	1.1-1-2849	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель рН 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	3,3372	41,36		1	138,03	8,86	1 222,95
		НР от ЗП	%	100				21,63	83	858,51
		СП от ЗП	%	64				13,84	41	424,08
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,11	160	4,59
		ЗТР	чел-ч	13,91		)*1,15	1	1,73		
ВСЕГО работ по позиции:								195,66		3 550,79
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
21	3.15-176-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Простая окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,108						
		ЗП			170,82	*1,15)*1,15	1	24,40	47,82	1 166,81
		ЭМ			1,90	*1,25)*1,15	1	0,29	15,09	4,38
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25)*1,15	1	0,04	47,82	1,91
		МР			8,35		1	0,90	1,49	1,34
21,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	т	0,002421	22 652,13		1	54,84	3,06	167,81
21,2	1.1-1-2003	Грунтовка водно-дисперсионная, на основе бутадиен стирольного латекса, укрепляющая, глубокого проникновения, с добавлением фунгицида, биоцида, антивспенивателя и ПАВ, без растворителей, для наружных и внутренних работ, для подготовки оснований из бетона, гипса, дерева, кирпича, известняка и прочих сильновпитывающих поверхностей	т	0,001836	9 455,38		1	17,36	3,59	62,32
21,3	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,000378	796,76		1	0,30	8,45	2,54
		НР от ЗП	%	100				24,40	83	968,45
		СП от ЗП	%	64				15,62	41	478,39
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	160	3,06
		ЗТР	чел-ч	14,73		*1,15)*1,15	1	2,10		
ВСЕГО работ по позиции:								138,18		2 855,10
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
22	6.62-36-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивает мой поверхнос ти	0,252						
		ЗП			386,01	*1,15	1	111,87	47,82	5 349,62
		ЭМ			7,48	*1,15	1	2,17	15,21	33,01
		в т.ч. ЗПМ			1,14	*1,15	1	0,33	47,82	15,78
		МР			212,51		1	53,55	7,19	385,02
22,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001714	2 278,84		1	3,91	10,13	39,61
22,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА- 17	т	0,016884	22 652,13		1	382,46	3,06	1 170,33
		НР от ЗП	%	100				111,87	83	4 440,18
		СП от ЗП	%	64				71,60	41	2 193,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,58	160	25,25
		ЗТР	чел-ч	34,1		*1,15	1	9,88		
ВСЕГО работ по позиции:								738,01		13 636,36
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу: Мусорокамера. Потолки. Окраска (AP.C-13)								1 071,85	20 042,25	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	--

Раздел: Мусорокамера. Стены. Плитка (AP.C-14)

23	6.62-31-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	1 м2 поверхнос ти	64,4						
		ЗП			6,13	*1,15	1	453,99	47,82	21 709,80
		НР от ЗП	%	100				453,99	83	18 019,13
		СП от ЗП	%	64				290,55	41	8 901,02
		ЗТР	чел-ч	0,6		*1,15	1	44,44		
ВСЕГО работ по позиции:								1 198,53	48 629,95	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
24	6.62-40-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,483						
		ЗП			174,15	*1,15	1	96,73	47,82	4 625,63
		ЭМ			3,32	*1,15	1	1,84	15,23	28,02
		в т.ч. ЗПМ			0,50	*1,15	1	0,28	47,82	13,39
		МР			0,07		1	0,03	7,43	0,22
24,1	1.1-1-2849	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгидный, водородный показатель рН 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кв	14,9247	41,36		1	617,29	8,86	5 469,19
		НР от ЗП	%	100				96,73	83	3 839,27
		СП от ЗП	%	64				61,91	41	1 896,51
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,49	160	21,42
		ЗТР	чел-ч	13,91		*1,15	1	7,73		
ВСЕГО работ по позиции:								875,02	15 880,26	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
25	3.15-55-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором стен	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,483						
		ЗП			413,66	*1,15)*1,15	1	264,23	47,82	12 635,48
		ЭМ			32,29	*1,25)*1,15	1	22,42	19,03	426,65
		в т.ч. ЗПМ			7,55	*1,25)*1,15	1	5,24	47,82	250,58
25,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,040572	7,07		1	0,29	7,33	2,13
25,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,23184	796,76		1	184,72	8,45	1 560,88
25,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,1449	481,69		1	69,80	10,69	746,16
		НР от ЗП	%	100				264,23	83	10 487,45
		СП от ЗП	%	64				169,11	41	5 180,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				9,17	160	400,93
		ЗТР	чел-ч	37		*1,15)*1,15	1	23,63		
ВСЕГО работ по позиции:								983,97	31 440,23	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
26	3.15-149-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06</i> <i>.00.01.07.00</i> <i>1</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06</i> <i>.00.01.03.00</i> <i>1</i>	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону	100 м2	1,31						
		ЗП			1 362,19	*1,15)*1,15	1	2 359,96	47,82	112 853,29
		ЭМ			14,28	*1,25)*1,15	1	26,89	13,19	354,68
		в т.ч. ЗПМ			1,16	*1,25)*1,15	1	2,18	47,82	104,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26,1	1.3-2-50	МР Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная			83,42		1	109,28	2,75	300,52
26,2	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	m	0,09432	5 986,03		1	564,60	15,29	8 632,73
26,3	1.1-1-834	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I	m	0,49125	1 677,56		1	824,10	7,98	6 576,32
		НР от ЗП	m2	142,79	52,32		1	7 470,77	7,06	52 743,64
		СП от ЗП	%	100				2 359,96	83	93 668,23
		НР и СП от ЗПМ	%	64				1 510,37	41	46 269,85
		ЗТР	%	175				3,82	160	166,80
			чел-ч	115,26	) *1,15) *1,15		1	199,69		
		ВСЕГО работ по позиции:						15 229,75		321 566,06
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
27	6.62-35-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,3						
		ЗП			297,72	) *1,15	1	102,71	47,82	4 911,59
		ЭМ			7,48	) *1,15	1	2,58	15,21	39,24
		в т.ч. ЗПМ			1,14	) *1,15	1	0,39	47,82	18,65
		МР			129,31		1	38,79	10,87	421,65
27,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	m	0,00192	2 278,84		1	4,38	10,13	44,37
27,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	m	0,0201	22 652,13		1	455,31	3,06	1 393,25
		НР от ЗП	%	100				102,71	83	4 076,62
		СП от ЗП	%	64				65,73	41	2 013,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,68	160	29,84
		ЗТР	чел-ч	26,3	) *1,15		1	9,07		
		ВСЕГО работ по позиции:						772,89		12 930,31
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Мусорокамера. Стены. Плитка (АР.С-14)								19 060,16		430 446,81
Раздел: Разные работы										
28	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 T	12,056						
		ЭМ			8,86		1	106,82	16,24	1 734,76
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	17,84	47,82	853,11
		НР и СП от ЗПМ	%	175				31,22	160	1 364,98
		ВСЕГО работ по позиции:						138,04		3 099,74
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
Итого по разделу: Разные работы								138,04		3 099,74
Итого по локальной смете: Ремонт мусоропровода								445 649,53		4 188 937,09

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

На капитальный ремонт 02-01-05 02-01-05 Мусоропровод Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта и постановили произвести ремонт объекта в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Ремонт мусоропровода				
Раздел: Демонтаж ствола мусоропровода				
1	Демонтаж /Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой здания 25 м	1 мусоропровод	3	
1,1	Масса строительного мусора	т	4,6395	
2	Демонтаж /Добавлять или исключать на один приемный клапан к таблице 3.8-20	1 приемный клапан	30	
3	Демонтаж /На каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать к таблице 3.8-20	1 ЭТАЖ	21	
Раздел: Монтаж ствола мусоропровода				
4	Устройство мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали трехслойных с системой прочистки и пожаротушения в 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высоты здания 48 м	1 ШТ.	3	
4,1	Фланец опорный из листовой стали толщиной 6,0 мм, типа Р.153	шт.	3	
4,2	Дефлектор из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, типа Р.150.00	шт.	3	
4,3	Фартук дефлектора с хомутом из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, типа Р.151	шт.	3	
4,4	Узел прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под МЭО, с кольцом, типа УП-3, диаметр патрубка 400 мм	шт.	3	
4,5	Гильза из листовой стали толщиной 3,0 мм, для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю, типа Р.95	шт.	3	
4,6	Труба стальная, номинальный диаметр 300 мм, толщина стенки 3 мм, для вентиляции мусоропровода	м	9	
4,7	Ниппель из оцинкованной стали для соединения вентиляционных изделий, диаметр 315 мм	шт.	3	
4,8	Дроссель-клапан для регулирования воздушных потоков, из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, с ручным управлением, типа ДКН 01, диаметр 400 мм	шт.	3	
4,9	Устройство зачистное для мусоропроводов жилых и общественных зданий, типа ЗУМ.01	КОМПЛЕКТ	3	
4,1	Муфта соединительная из листовой стали толщиной 2,0 мм, типа Р.132.00	шт.	80	
4,11	Муфта силовая разгрузочная из листовой стали толщиной 6,0 мм, типа Р.195.00	шт.	3	
4,12	Мусороствол из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм	м	159	
4,13	Клапан загрузочный навесной, типа КЗ.00, составной, с двумя хомутами и крепежом	шт.	45	
4,14	Патрубок шибер из листовой стали, толщина 3,0 мм, для устройства мусоропровода	м	3	
4,15	Шибер с автоматическим огнедымоотсекателем, типа ШСМ.01.ДО	шт.	3	
4,16	Контейнер для сбора бытового мусора	шт.	3	
5	Добавлять или исключать к позиции 3.8-45-1 при изменении на один мусороприемный клапан	1 ШТ.	-3	
6	Добавлять или исключать к позиции 3.8-45-1 на один этаж свыше или менее 17-ти этажей	1 ШТ.	-3	
Раздел: Мусорокамера. Двери ДН-3 (АР.С-4)				
7	Демонтаж (Монтаж конструкций дверей и люков) 3 шт	1 т конструкций	0,315	
7,1	Масса мусора	т	0,315	
8	Установка противопожарных металлических двупольных дверных блоков	10 шт.	0,3	

1	2	3	4	5
8,1	Блок дверной металлический противопожарный с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, предел огнестойкости EI 30, однопольный, 1000x2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т	0,315	
Раздел: Восстановительный ремонт в подъездах в местах замены мусоропровода (AP.C-13)				
9	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,65	
9,1	Вода	м3	0,068068	
9,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,38896	
9,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,9724	
Раздел: Мусорокамера. Полы. Плитка (AP.C-13)				
10	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,36	
10,1	Масса мусора	т	1,872	
11	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2 покрытия	0,36	
11,1	Масса мусора	т	2,376	
12	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8/к=4 до 50 мм	100 м2 покрытия	0,36	
12,1	Масса мусора	т	3,168	
13	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,36	
13,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,7344	
14	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	100 м2 стяжки	0,36	
14,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,3672	
15	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2 изолируемой поверхности	0,36	
15,1	Материал рулонный, кровельный, гидроизоляционный, битумно-полимерный, типа ЭПП 4,0, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/600 Н, для устройства нижнего слоя гидроизоляции	м2	40,32	
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,36	
16,1	Раствор цементный, марка М150	м3	0,7344	
17	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,36	
17,1	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	16,074	
17,2	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,00504	
17,3	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,0216	
17,4	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,201564	
17,5	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300x300x8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	38,16	
18	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов	100 компл.	0,03	
18,1	Масса мусора	т	0,321	
19	Установка трапов диаметром 100 мм	1 комплект	3	
19,1	Трап чугунный с вертикальным отводом, условный диаметр 100 мм	КОМПЛЕКТ	3	
Раздел: Мусорокамера. Потолки. Окраска (AP.C-13)				
20	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,108	
20,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	3,3372	
21	Простая окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2	0,108	
21,1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,002421	

1	2	3	4	5
21,2	Грунтовка водно-дисперсионная, на основе бутадиен стирольного латекса, укрепляющая, глубокого проникновения, с добавлением фунгицида, биоцида, антивспенивателя и ПАВ, без растворителей, для наружных и внутренних работ, для подготовки оснований из бетона, гипса, дерева, кирпича, известняка и прочих сильновпитывающих поверхностей	т	0,001836	
21,3	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,000378	
22	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,252	
22,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001714	
22,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,016884	
Раздел: Мусорокамера. Стены. Плитка (AP.C-14)				
23	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	1 м2 поверхности	64,4	
24	Антигрибковая защита, обработка зараженных поверхностей каменных конструкций антисептиком строительным комплексного биологического действия	100 м2	0,483	
24,1	Антисептик на водной основе (массовая доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), фунгицидный, бактерицидный, альгицидный, водородный показатель pH 4, для борьбы с биокоррозией минеральных строительных материалов, бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, природного камня и в качестве добавки в лакокрасочные покрытия	кг	14,9247	
25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,483	
25,1	Вода	м3	0,040572	
25,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,23184	
25,3	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3	0,1449	
26	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону	100 м2	1,31	
26,1	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,09432	
26,2	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,49125	
26,3	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I	м2	142,79	
27	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
27,1	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00192	
27,2	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	0,0201	
Раздел: Разные работы				
28	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 т	12,056	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС5.1

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	1 870,01	19 876,69	тыс.руб.
Строительные работы	37,43	1 101,77	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	1 783,83	18 490,73	тыс.руб.
Оборудование	48,75	284,19	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	70,43	3 367,73	тыс.руб.
Затраты труда	5 500,91		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: ВРУ										
1	4.8-239-5 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. п.6.1.1.3	ДЕМОНТАЖ //Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высотой и шириной 1700х1100 мм								
		ЗП	1 ШТ.	3						
		ЭМ			40,14	)*0,3)*1,15	1	41,54	47,82	1 986,44
		в т.ч. ЗПМ			34,48	)*0,3)*1,15	1	35,69	14,37	512,87
					4,04	)*0,3)*1,15	1	4,18	47,82	199,89
1,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,1995	0,00		1	0,00	7,55	0,00
		НР от ЗП	%	114				47,36	79	1 569,29
		СП от ЗП	%	67				27,83	41	814,44
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,32	160	319,82
		ЗТР	чел-ч	3,09		)*0,3)*1,15	1	3,20		
		ВСЕГО работ по позиции:						159,74		5 202,86
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						159,74		5 202,86
2	4.8-239-5 Поправка: ТСН-2001.О.П. п.3.4. 6	Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высотой и шириной 1700х1100 мм								
		ЗП	1 ШТ.	3		)*1,15)*1,1				
		ЭМ			40,14	5	1	159,26	47,82	7 615,81
		в т.ч. ЗПМ			34,48	5	1	148,70	14,37	2 136,82
					4,04	5	1	17,42	47,82	833,02
		МР			3,65		1	10,95	12,33	135,01
2,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,00078	17 876,91		1	13,94	7,55	105,25
		НР от ЗП	%	114				181,56	79	6 016,49
		СП от ЗП	%	67				106,70	41	3 122,48
		НР и СП от ЗПМ	%	175				30,49	160	1 332,83
		ЗТР	чел-ч	3,09		)*1,15)*1,1	1	12,26		
		ВСЕГО работ по позиции:						651,60		20 464,69
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						651,60		20 464,69
3	13.1-1-788	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ, панели вводные, тип ЗВГП-5-40 (ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ)	панель	1	11 743,29		1	11 743,29	4,15	48 734,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по позиции:								11 743,29		48 734,65
4	13.1-1-960	Устройство вводно-распределительное типа ВРУ-8504МУ, панели распределительные с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами, типа ЗР-200-30. Степень защиты IP30 (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ)	КОМПЛЕК Т	2	16 705,19		1	33 410,38	6,57	219 506,20
ВСЕГО по позиции:								33 410,38		219 506,20
5	4.10-89-4 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Прочее оборудование электрочасофикации, реле времени программное тип 2РВМ	1 ШТ.	1						
		ЗП				) ^{1,15}) ^{1,1} 5	1	9,79	47,82	468,16
		МР			7,40		1	0,70	9,89	6,92
5,1	13.1-2-635	Фотовыключатель типа ФР-7ЕУЗ, фотореле	шт.	1	193,54		1	193,54	6,23	1 205,75
		НР от ЗП	%	114				11,16	79	369,85
		СП от ЗП	%	67				6,56	41	191,95
		ЗТР				) ^{1,15}) ^{1,1} 5	1	0,79		
ВСЕГО работ по позиции:								28,21		1 036,88
ВСЕГО оборудование по позиции:								193,54		1 205,75
ВСЕГО по позиции:								221,75		2 242,63
Итого по разделу: ВРУ								46 186,76		296 151,03

Раздел: Электрощиты

6	4.8-251-2 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Демонтаж// Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	1							
		ЗП				42,09	) ^{1,15}) ^{0,3}	1	14,52	47,82	694,35
		ЭМ				1,21	) ^{1,15}) ^{0,3}	1	0,42	13,15	5,52
		в т.ч. ЗПМ				0,13	) ^{1,15}) ^{0,3}	1	0,04	47,82	1,91
6,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,015	0,00			1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	114					16,55	79	548,54
		СП от ЗП	%	67					9,73	41	284,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175					0,07	160	3,06
		ЗТР									
			чел-ч	3,24	) ^{1,15}) ^{0,3}			1	1,12		
		ВСЕГО работ по позиции:							41,29		1 536,15
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:							41,29		1 536,15
7	4.8-251-2 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	1							
		ЗП					) ^{1,15}) ^{1,1}				
		ЭМ			42,09	5	) ^{1,25}) ^{1,1}	1	55,66	47,82	2 661,66
					1,21	5	) ^{1,25}) ^{1,1}	1	1,74	13,15	22,88
		в т.ч. ЗПМ			0,13	5	) ^{1,25}) ^{1,1}	1	0,19	47,82	9,09
		МР			34,22			1	34,22	5,88	201,21
7,1	1.21-5-706	Сжим, типа У733М для проводников магистральных сечением от 16 до 35 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	4	6,94			1	27,76	2,6	72,18
		НР от ЗП	%	114					63,45	79	2 102,71
		СП от ЗП	%	67					37,29	41	1 091,28
		НР и СП от ЗПМ	%	175					0,33	160	14,54
		ЗТР					) ^{1,15}) ^{1,1}				
			чел-ч	3,24	5			1	4,28		
		ВСЕГО работ по позиции:							220,45		6 166,46
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:							220,45		6 166,46
8	13.1-1-1022	Щит автоматического переключения на резерв, типа ЩАП-33 (ЩАП-63М1)	КОМПЛЕКТ		1	3 404,44		1	3 404,44	4,33	14 741,23
		ВСЕГО по позиции:	Т						3 404,44		14 741,23
Итого по разделу: Электрощиты									3 666,18		22 443,84

Раздел: Ремонт поэтажных щитов (шкафы, боксы и аксессуары)

9	4.8-251-2 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. п.6.1.1.3	ДЕМОНТАЖ // Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	90							
---	--	--	-------	----	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9,1	999999000 1	ЗП								
		ЭМ			42,09	)*0,3)*1,15	1	1 306,89	47,82	62 495,48
		в т.ч. ЗПМ			1,21	)*0,3)*1,15	1	37,57	13,15	494,05
		Масса мусора			0,13	)*0,3)*1,15	1	4,04	47,82	193,19
		НР от ЗП	<i>т</i>	0,234	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	114				1 489,85	79	49 371,43
		НР и СП от ЗПМ	%	67				875,62	41	25 623,15
		ЗТР	%	175				7,07	160	309,10
			<i>чел-ч</i>	3,24		)*0,3)*1,15	1	100,60		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 717,00		138 293,21
10	4.8-251-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.4.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.2_04.</i> <i>00.01.03.002</i> <i>Поправка:</i> <i>О.П. п.3.4. 6</i>	Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг								
		ЗП	<i>1 шт.</i>	90		)*1,15)*1,1				
		ЭМ			42,09	)*1,15)*1,2	1	5 009,76	47,82	239 566,72
		в т.ч. ЗПМ			1,21	)*1,15)*1,2	1	156,54	13,15	2 058,50
		МР			0,13	)*1,15)*1,2	1	16,82	47,82	804,33
		Сжим, типа У859М для проводников магистральных сечением от 50 до 70 мм2 и ответвительных от 4 до 35 мм2	<i>шт.</i>	360	21,22		1	7 639,20	3,25	24 827,40
		НР от ЗП	%	114				5 711,13	79	189 257,71
		СП от ЗП	%	67				3 356,54	41	98 222,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				29,44	160	1 286,93
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
10,2	1.21-5-707		<i>чел-ч</i>	3,24		5	1	385,64		
		ВСЕГО работ по позиции:						24 982,41		573 328,84
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						24 982,41		573 328,84
11	1.21-4-113	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, на 3 квартиры, размер 1000х960х157 мм, металлоконструкция без аппаратов	<i>шт.</i>	90	2 325,60		1	209 304,00	4,4	920 937,60
		ВСЕГО по позиции:						209 304,00		920 937,60
12	1.21-5-1142	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А (10 А)	<i>шт.</i>	270	13,10		1	3 537,00	14,38	50 862,06
		ВСЕГО по позиции:						3 537,00		50 862,06
13	1.21-5-1142	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А (16 А)	<i>шт.</i>	270	13,10		1	3 537,00	14,38	50 862,06
		ВСЕГО по позиции:						3 537,00		50 862,06
14	1.21-5-1142	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А (32 А)	<i>шт.</i>	270	13,10		1	3 537,00	14,38	50 862,06
		ВСЕГО по позиции:						3 537,00		50 862,06
15	1.21-5-586	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип А, модульный, двухполюсный, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 30, 100 мА	<i>шт.</i>	270	305,98		1	82 614,60	8,84	730 313,06
		ВСЕГО по позиции:						82 614,60		730 313,06
16	1.21-5-36	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип АС, модульный, двухполюсный, номинальный ток от 16 до 63 А, дифференциальный ток 30 мА, типа ВД1-63 (50 А)	<i>шт.</i>	270	291,73		1	78 767,10	3,05	240 239,66
		ВСЕГО по позиции:						78 767,10		240 239,66
17	1.21-5-1006	Комплект шин земля-ноль, для установки в щитовом оборудовании, количество подключений до 24, количество полюсов 2, винтовой способ подключения, номинальный ток 63 А, в составе: скоба из оцинкованной стали, шины (2 шт.) латунные с никелированным покрытием (270шт/2=135шт.)	<i>КОМПЛЕК</i> <i>Т</i>	135	96,33		1	13 004,55	4,19	54 489,06
		ВСЕГО по позиции:						13 004,55		54 489,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	4.8-300-1 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.2_04. 00.01.03.002 Поправка: О.П. п.3.4. 6	Установка монтажной рейки								
			100 м	1,89						
		ЗП				)*1,15)*1,1				
					325,76	5	1	814,25	47,82	38 937,44
		ЭМ				)*1,15)*1,2				
					6,75	5	1	18,34	11,07	203,02
		в т.ч. ЗПМ				)*1,15)*1,2				
					0,38	5	1	1,03	47,82	49,25
		МР			36,02		1	68,08	2,58	175,65
18,1	1.21-5-1005	Рейка монтажная ТН35-7,5 для установки низковольтной аппаратуры в электроконструкциях, стальная оцинкованная, перфорированная, длина 300 мм	шт.	540,000001	8,17		1	4 411,80	3,01	13 279,52
		НР от ЗП	%	114				928,25	79	30 760,58
		СП от ЗП	%	67				545,55	41	15 964,35
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,80	160	78,80
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	27,47		5	1	68,66		
		ВСЕГО работ по позиции:						6 788,07		99 399,36
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						6 788,07		99 399,36
Итого по разделу: Ремонт поэтажных щитов (шкафы, боксы и аксессуары)								429 788,73		2 909 586,97
Раздел: Светильники и источники света										
19	4.8-246-1 Поправка: О.П. п.3.4. 6 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.24_0 4.00.01.24.0 08	Монтаж светильника с люминесцентными лампами, светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике 1								
			100 шт.	4,33						
		ЗП				)*1,15)*1,1				
					1 649,73	5	1	9 447,06	47,82	451 758,41
		ЭМ				)*1,25)*1,1				
					118,00	5	1	734,48	15,21	11 171,44
		в т.ч. ЗПМ				)*1,25)*1,1				
					17,92	5	1	111,54	47,82	5 333,84
		МР			146,56		1	634,60	6,56	4 162,98
		НР от ЗП	%	114				10 769,65	79	356 889,14
		СП от ЗП	%	67				6 329,53	41	185 220,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175				195,20	160	8 534,14
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	127		5	1	727,26		
		ВСЕГО работ по позиции:						28 110,52		1 017 737,06
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						28 110,52		1 017 737,06
20	1.22-2-192	Световой указатель настенный/потолочный со светодиодными модулями, с автономным источником аварийного питания, мощность 6,3/7,6 Вт, яркость 110/55 кд/м2, степень защиты IP20, время работы в аварийном режиме 1/3 часа, для общественных и промышленных зданий (ДБО-10)	шт.	3	795,47		1	2 386,41	8,14	19 425,38
		ВСЕГО по позиции:						2 386,41		19 425,38
21	1.22-8-44	Светильник светодиодный накладной, мощность 10 Вт, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP54, с матовым рассеивателем из поликарбоната, с корпусом из поликарбоната, диаметр 181 мм, высота 38 мм (СА-7008У)	шт.	186	180,64		1	33 599,04	11,86	398 484,61
		ВСЕГО по позиции:						33 599,04		398 484,61
22	1.22-8-44	Светильник светодиодный накладной, мощность 10 Вт, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP54, с матовым рассеивателем из поликарбоната, с корпусом из поликарбоната, диаметр 181 мм, высота 38 мм (СА-7108Ф)	шт.	186	180,64		1	33 599,04	11,86	398 484,61
		ВСЕГО по позиции:						33 599,04		398 484,61
23	1.22-1-70	Светильник с лампой накаливания, типа НСП 02-100-003, со стопорным винтом и защитной сеткой	шт.	55	112,30		1	6 176,50	3,81	23 532,47
		ВСЕГО по позиции:						6 176,50		23 532,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1.22-6-89	Лампа люминесцентная, компактная, энергосберегающая, спирального типа, напряжение 220 В, мощность от 12 до 13 Вт, цоколь E14, E27	10 шт.	5,5	776,93		1	4 273,12	1,21	5 170,48
		ВСЕГО по позиции:						4 273,12		5 170,48
25	1.22-2-192	Световой указатель настенный/потолочный со светодиодными модулями, с автономным источником аварийного питания, мощность 6,3/7,6 Вт, яркость 110/55 кд/м2, степень защиты IP20, время работы в аварийном режиме 1/3 часа, для общественных и промышленных зданий	шт.	3	795,47		1	2 386,41	8,14	19 425,38
		ВСЕГО по позиции:						2 386,41		19 425,38
Итого по разделу: Светильники и источники света								110 531,04		1 882 259,99
Раздел: Ремонт внутридомовых систем. Провод, кабель										
26	4.8-175-2 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.2_04. 00.01.03.002 Поправка: О.П. п.3.4. 6	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	12,4						
		ЗП				)*1,15)*1,1				
					66,30	5	1	1 087,25	47,82	51 992,30
		ЭМ				)*1,15)*1,2				
					5,25	5	1	93,58	13,74	1 285,79
		в т.ч. ЗПМ				)*1,15)*1,2				
					0,59	5	1	10,52	47,82	503,07
		МР			61,99		1	768,68	4,53	3 482,12
		НР от ЗП	%	114				1 239,47	79	41 073,92
		СП от ЗП	%	67				728,46	41	21 316,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				18,41	160	804,91
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	5,39		5	1	88,39		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 935,85		119 955,88
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						3 935,85		119 955,88
27	4.8-175-4 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.2_04. 00.01.03.002 Поправка: О.П. п.3.4. 6	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	8,7						
		ЗП				)*1,15)*1,1				
					110,21	5	1	1 268,05	47,82	60 638,15
		ЭМ				)*1,15)*1,2				
					15,74	5	1	196,85	13,74	2 704,72
		в т.ч. ЗПМ				)*1,15)*1,2				
					1,77	5	1	22,14	47,82	1 058,73
		МР			94,08		1	818,50	7,53	6 163,31
		НР от ЗП	%	114				1 445,58	79	47 904,14
		СП от ЗП	%	67				849,59	41	24 861,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				38,75	160	1 693,97
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	8,96		5	1	103,09		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 617,32		143 965,93
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						4 617,32		143 965,93
28	4.8-175-5 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.2_04. 00.01.03.002 Поправка: О.П. п.3.4. 6	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	9,5						
		ЗП				)*1,15)*1,1				
					143,66	5	1	1 804,91	47,82	86 310,80
		ЭМ				)*1,15)*1,2				
					28,85	5	1	393,98	13,75	5 417,23
		в т.ч. ЗПМ				)*1,15)*1,2				
					3,25	5	1	44,38	47,82	2 122,25
		МР			142,28		1	1 351,66	5,39	7 285,45
		НР от ЗП	%	114				2 057,60	79	68 185,53
		СП от ЗП	%	67				1 209,29	41	35 387,43
		НР и СП от ЗПМ	%	175				77,67	160	3 395,60
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	11,68		5	1	146,74		
		ВСЕГО работ по позиции:						6 895,11		205 982,04
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по позиции:								6 895,11		205 982,04
29	4.8-168-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.4.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.2_04.</i> <i>00.01.03.002</i> <i>Поправка:</i> <i>О.П. п.3.4. 6</i>	Прокладка по стальным конструкциям и панелям провода сечением до 16 мм2 (в лотке)								
			<i>100 М</i>							
			<i>ТРАССЫ</i>	8,5						
		ЗП				) ^{*1,15}) ^{*1,1}				
					406,56	5	1	4 570,24	47,82	218 548,88
		ЭМ				) ^{*1,15}) ^{*1,2}				
					61,24	5	1	748,28	12,48	9 338,53
		в т.ч. ЗПМ				) ^{*1,15}) ^{*1,2}				
					2,90	5	1	35,43	47,82	1 694,26
		МР			786,82		1	6 687,97	7,35	49 156,58
29,1	1.21-5-871	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 16 до 17 мм	<i>1000 шт.</i>	1,87	640,00		1	1 196,80	2,24	2 680,83
29,2	1.1-1-8008	Винты с полукруглой головкой, оцинкованные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	<i>м</i>	0,005865	33 836,32		1	198,45	4,69	930,73
		НР от ЗП	<i>%</i>	114				5 210,07	79	172 653,62
		СП от ЗП	<i>%</i>	67				3 062,06	41	89 605,04
		НР и СП от ЗПМ	<i>%</i>	175				62,00	160	2 710,82
		ЗТР				) ^{*1,15}) ^{*1,1}				
			<i>чел-ч</i>	33		5	1	370,96		
ВСЕГО работ по позиции:								21 735,87		545 625,03
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								21 735,87		545 625,03
30	4.8-168-3 <i>Поправка:</i> <i>Гл.4.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.2_04.</i> <i>00.01.03.002</i> <i>Поправка:</i> <i>О.П. п.3.4. 6</i>	Прокладка по стальным конструкциям и панелям провода сечением до 70 мм2 (в лотках)								
			<i>100 М</i>							
			<i>ТРАССЫ</i>	26,5						
		ЗП				) ^{*1,15}) ^{*1,1}				
					495,26	5	1	17 357,01	47,82	830 012,22
		ЭМ				) ^{*1,15}) ^{*1,2}				
					100,31	5	1	3 821,18	13,54	51 738,78
		в т.ч. ЗПМ				) ^{*1,15}) ^{*1,2}				
					8,83	5	1	336,37	47,82	16 085,21
		МР			806,67		1	21 376,76	7,29	155 836,58
30,1	1.21-5-871	Скоба двухлапковая стальная оцинкованная, для кабелей диаметром от 16 до 17 мм	<i>1000 шт.</i>	5,83	640,00		1	3 731,20	2,24	8 357,89
30,2	1.1-1-8008	Винты с полукруглой головкой, оцинкованные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	<i>м</i>	2,703	33 836,32		1	91 459,57	4,69	428 945,38
		НР от ЗП	<i>%</i>	114				19 786,99	79	655 709,65
		СП от ЗП	<i>%</i>	67				11 629,20	41	340 305,01
		НР и СП от ЗПМ	<i>%</i>	175				588,65	160	25 736,34
		ЗТР				) ^{*1,15}) ^{*1,1}				
			<i>чел-ч</i>	40,2		5	1	1 408,86		
ВСЕГО работ по позиции:								169 750,56		2 496 641,85
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								169 750,56		2 496 641,85
31	4.8-166-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.4.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.2_04.</i> <i>00.01.03.002</i> <i>Поправка:</i> <i>О.П. п.3.4. 6</i>	Монтаж двух-трехжильного провода групповых осветительных сетей в готовых каналах стен и перекрытий								
			<i>100 м</i>	0,9						
		ЗП				) ^{*1,15}) ^{*1,1}				
					165,09	5	1	196,50	47,82	9 396,63
		ЭМ				) ^{*1,15}) ^{*1,2}				
					1,66	5	1	2,15	15,23	32,74
		в т.ч. ЗПМ				) ^{*1,15}) ^{*1,2}				
					0,25	5	1	0,32	47,82	15,30
		МР			67,14		1	60,43	8,19	494,92
31,1	1.21-5-756	Зажим соединительно-изолирующий, типа СИЗ-1	<i>1000 шт.</i>	0,0441	716,41		1	31,59	0,79	24,96
31,2	1.21-5-844	Гильза соединительная из алюминиевого сплава, с контактными винтами со срывающимися головками, типа 4СБ-1, сечение жилы от 25 до 50 мм2	<i>шт.</i>	10,8	69,36		1	749,09	3,22	2 412,07
31,3	1.21-5-706	Сжим, типа У733М для проводников магистральных сечением от 16 до 35 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	<i>шт.</i>	10,8	6,94		1	74,95	2,6	194,87
		НР от ЗП	<i>%</i>	114				224,01	79	7 423,34
		СП от ЗП	<i>%</i>	67				131,66	41	3 852,62
		НР и СП от ЗПМ	<i>%</i>	175				0,56	160	24,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	13,4		5	1	15,95		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 470,94		23 856,63
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 470,94		23 856,63
		Материалы								
32	1.23-8-453	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	км	3,672	228 945,65		1	840 688,43	8,74	7 347 616,88
		ВСЕГО по позиции:						840 688,43		7 347 616,88
33	1.23-8-389	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	1,1639	6 747,27		1	7 853,15	7,47	58 663,03
		ВСЕГО по позиции:						7 853,15		58 663,03
34	1.23-8-410	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2	км	0,7344	35 059,26		1	25 747,52	8,31	213 961,89
		ВСЕГО по позиции:						25 747,52		213 961,89
35	1.23-8-412	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2	км	0,0153	89 692,21		1	1 372,29	7,64	10 484,30
		ВСЕГО по позиции:						1 372,29		10 484,30
36	1.23-8-625	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из сплюснотержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,9888	16 446,90		1	16 262,69	3,81	61 960,85
		ВСЕГО по позиции:						16 262,69		61 960,85
37	1.23-13-242	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПУГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	0,0765	3 496,94		1	267,52	11,01	2 945,40
		ВСЕГО по позиции:						267,52		2 945,40
38	1.23-13-244	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПУГВнг(А)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2	км	0,153	21 286,50		1	3 256,83	10,45	34 033,87
		ВСЕГО по позиции:						3 256,83		34 033,87
Итого по разделу: Ремонт внутридомовых систем. Провод, кабель								1 103 854,08		11 265 693,58

Раздел: Электростановочные изделия

39	4.8-243-1	Монтаж выключателя одноклавишного								
	Поправка:	неутепленного типа при открытой								
	О.П. п.3.4. 6	проводке								
	Поправка:									
	Гл.4.Прил.2.									
	2.п.2.2.24_0									
	4.00.01.24.0									
	08									
			100 шт.	0,15						
	ЗП					)*1,15)*1,1				
					442,96	5	1	87,87	47,82	4 201,94
	ЭМ					)*1,25)*1,1				
					3,93	5	1	0,85	12,72	10,81
	в т.ч. ЗПМ					)*1,25)*1,1				
					0,38	5	1	0,08	47,82	3,83
	МР				21,61		1	3,24	3,54	11,47
	НР от ЗП		%	114				100,17	79	3 319,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	67				58,87	41	1 722,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,14	160	6,13
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	34,1		5	1	6,76		
		ВСЕГО работ по позиции:						251,14		9 272,68
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						251,14		9 272,68
40	1.21-5-1060	Выключатель одноклавишный, открытой установки, типа ВА10-041, напряжение 250 В, сила тока 10 А	шт.	20	31,42		1	628,40	6,66	4 185,14
		ВСЕГО по позиции:						628,40		4 185,14
41	1.21-5-168	Коробка протяжная и ответвительная, стальная, типа У994 У2, для выполнения электропроводок в трубах (110х110х80)	шт.	60	19,34		1	1 160,40	8,92	10 350,77
		ВСЕГО по позиции:						1 160,40		10 350,77
42	1.21-5-865	Коробка распаечная, металлическая, с крышкой, открытой установки, типа МОК-4 (100х100х50мм скрытой установки)	шт.	80	43,38		1	3 470,40	13,77	47 787,41
		ВСЕГО по позиции:						3 470,40		47 787,41
43	1.21-4-120	Ящик протяжной, типа К654, климатическое исполнение У2, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм	шт.	2	212,61		1	425,22	9,19	3 907,77
		ВСЕГО по позиции:						425,22		3 907,77
44	1.21-5-705 Поправка: ТСН-2001.О.П. п.3.4. 6 Поправка: ТСН-2001.О.П. п.3.4.30.в	Сжим, типа У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	810	6,94		1	5 621,40	3,01	16 920,41
		ВСЕГО по позиции:						5 621,40		16 920,41
Итого по разделу: Электроустановочные изделия								11 556,96		92 424,18

Раздел: Электромонтажные материалы

45	4.8-172-1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. табл. п.2 Поправка: ТСН-2001.О.П. п.3.4. 6	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами винипластовой трубы диаметром до 25 мм	100 м	7,4		)*1,15)*1,1				
		ЗП			255,02	5	1	2 495,75	47,82	119 346,77
		ЭМ			28,09	5	1	298,81	12,3	3 675,36
		в т.ч. ЗПМ			1,27	5	1	13,51	47,82	646,05
		МР			981,03		1	7 259,62	2,77	20 109,15
45,1	1.12-5-372	Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм	м	754,8	3,45		1	2 604,06	3,93	10 233,96
		НР от ЗП	%	114				2 845,16	79	94 283,95
		СП от ЗП	%	67				1 672,15	41	48 932,18
		НР и СП от ЗПМ	%	175				23,64	160	1 033,68
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	20,7		5	1	202,58		
		ВСЕГО работ по позиции:						17 199,19		297 615,05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						17 199,19		297 615,05
46	4.8-172-2 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. табл. п.2 Поправка: ТСН-2001.О.П. п.3.4. 6	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами винипластовой трубы диаметром до 50 мм	100 м	7,2		)*1,15)*1,1				
		ЗП			368,37	5	1	3 507,62	47,82	167 734,39
		ЭМ			46,12	5	1	477,34	13,24	6 319,98
		в т.ч. ЗПМ			3,80	5	1	39,33	47,82	1 880,76
		МР			663,34		1	4 776,05	3,11	14 853,52
46,1	1.12-5-374	Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	734,4	7,28		1	5 346,43	4,81	25 716,33
		НР от ЗП	%	114				3 998,69	79	132 510,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	67				2 350,11	41	68 771,10
		НР и СП от ЗПМ	%	175				68,83	160	3 009,22
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	29,9		5	1	284,71		
		ВСЕГО работ по позиции:						20 525,07		418 914,71
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						20 525,07		418 914,71
47	4.8-172-1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. табл. п.2 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами винипластовой трубы диаметром до 25 мм								
		ЗП	100 м	2		)*1,15)*1,1				
					255,02	5	1	674,53	47,82	32 256,02
		ЭМ				)*1,15)*1,2				
					28,09	5	1	80,76	12,3	993,35
		в т.ч. ЗПМ				)*1,15)*1,2				
					1,27	5	1	3,65	47,82	174,54
47,1	1.12-5-42	МР			981,03		1	1 962,06	2,77	5 434,91
		Трубы из непластифицированного вторичного ПВХ, гладкие, самозатухающие, усиленного типа, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, для электропроводок	м	204	4,59		1	936,36	5,87	5 496,43
		НР от ЗП	%	114				768,96	79	25 482,26
		СП от ЗП	%	67				451,94	41	13 224,97
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,39	160	279,26
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	20,7		5	1	54,75		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 881,00		83 167,20
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						4 881,00		83 167,20
48	4.8-174-1 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Прокладка металлического рукава, наружный диаметр до 48 мм								
		ЗП	100 м	2,5		)*1,15)*1,1				
					368,37	5	1	1 217,92	47,82	58 240,93
		ЭМ				)*1,25)*1,1				
					129,06	5	1	463,81	11,94	5 537,89
		в т.ч. ЗПМ				)*1,25)*1,1				
					2,52	5	1	9,06	47,82	433,25
48,1	1.21-5-442	МР			1 764,29		1	4 410,73	4,59	20 245,25
		Рукав металлический из алюминиевой ленты, негерметичный, уплотненный хлопчатобумажной нитью, для защиты кабеля от механических повреждений, номинальный диаметр 22 мм	м	257,5	18,08		1	4 655,60	14,35	66 807,86
		НР от ЗП	%	114				1 388,43	79	46 010,33
		СП от ЗП	%	67				816,01	41	23 878,78
		НР и СП от ЗПМ	%	175				15,86	160	693,20
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	29,9		5	1	98,86		
		ВСЕГО работ по позиции:						12 968,36		221 414,24
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						12 968,36		221 414,24
49	4.8-170-1 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами стальной трубы диаметром до 25 мм								
		ЗП	100 м	2		)*1,15)*1,1				
					330,18	5	1	873,33	47,82	41 762,64
		ЭМ				)*1,25)*1,1				
					526,81	5	1	1 514,58	26,66	40 378,70
		в т.ч. ЗПМ				)*1,25)*1,1				
					226,31	5	1	650,64	47,82	31 113,60
49,1	1.12-1-23	МР			288,61		1	577,22	5,57	3 215,12
		Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 20 мм	м	206	21,85		1	4 501,10	3,29	14 808,62
		НР от ЗП	%	114				995,60	79	32 992,49
		СП от ЗП	%	67				585,13	41	17 122,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1 138,62	160	49 781,76
		ЗТР				)*1,15)*1,1				
			чел-ч	26,8		5	1	70,89		
		ВСЕГО работ по позиции:						10 185,58		200 062,01
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						10 185,58		200 062,01
50	4.8-170-2 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами стальной трубы диаметром до 40 мм								
			100 м	3,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50,2	1.12-1-26	ЗП				) ^{1,15}) ^{1,1}					
					444,75	5	1	2 117,45	47,82	101 256,46	
		ЭМ				) ^{1,25}) ^{1,1}					
					752,34	5	1	3 893,36	25,6	99 670,02	
		в т.ч. ЗПМ				) ^{1,25}) ^{1,1}					
					305,03	5	1	1 578,53	47,82	75 485,30	
		МР			293,18		1	1 055,45	5,78	6 100,50	
		Заготовка для электропроводки из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 40 мм	м	370,8	39,19		1	14 531,65	3,82	55 510,90	
		НР от ЗП	%	114				2 413,89	79	79 992,60	
		СП от ЗП	%	67				1 418,69	41	41 515,15	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2 762,43	160	120 776,48	
		ЗТР				) ^{1,15}) ^{1,1}					
			чел-ч	36,1		5	1	171,87			
		ВСЕГО работ по позиции:							28 192,92		504 822,11
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:							28 192,92		504 822,11
51	4.8-158-2 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Прокладка металлического штампованного лотка по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1 Т	0,395							
		ЗП				) ^{1,15}) ^{1,1}					
					622,16	5	1	325,01	47,82	15 541,98	
		ЭМ				) ^{1,25}) ^{1,1}					
					546,92	5	1	310,55	23,98	7 446,99	
		в т.ч. ЗПМ				) ^{1,25}) ^{1,1}					
					197,25	5	1	112,00	47,82	5 355,84	
		МР			54,69		1	21,60	12,17	262,87	
		НР от ЗП	%	114				370,51	79	12 278,16	
		СП от ЗП	%	67				217,76	41	6 372,21	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				196,00	160	8 569,34	
		ЗТР				) ^{1,15}) ^{1,1}					
			чел-ч	50,5		5	1	26,38			
		ВСЕГО работ по позиции:							1 441,43		50 471,55
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:							1 441,43		50 471,55
52	1.21-5-803	Лоток кабельный, оцинкованный, неперфорированный, простой, без крышки, типа РНК-400 (300x2000x100 мм)	м	50	89,07		1	4 453,50	8,27	36 830,45	
		ВСЕГО по позиции:							4 453,50		36 830,45
53	1.21-5-804	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков простых, типа РНК-400 (300x2000 мм)	м	50	61,50		1	3 075,00	7,38	22 693,50	
		ВСЕГО по позиции:							3 075,00		22 693,50
54	1.21-5-1356	Перегородка для лотка стальная, оцинкованная, для разделения кабелей внутри лотка, толщина стали 0,8 мм, размер 100x2000 мм	шт.	250	76,16		1	19 040,00	9,31	177 262,40	
		ВСЕГО по позиции:							19 040,00		177 262,40
55	1.21-5-807	Кронштейн стальной, оцинкованный, к потолку, для лотков, типа РНК-400, длина 450-600 мм (держатель горизонтальный 300 мм)	шт.	50	119,10		1	5 955,00	4,95	29 477,25	
		ВСЕГО по позиции:							5 955,00		29 477,25
56,1	4.8-280-2 Поправка: Поправка: О.П. п.3.4.30.6	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию	100 м	1,5							
		ЗП				) ^{1,15}) ^{1,1}					
					491,35	5	1	974,72	47,82	46 611,11	
		ЭМ				) ^{1,25}) ^{1,1}					
					29,47	5	1	63,54	14,98	951,83	
		в т.ч. ЗПМ				) ^{1,25}) ^{1,1}					
					3,94	5	1	8,50	47,82	406,47	
		МР			1 844,59		1	2 766,89	9,88	27 336,87	
		Кабель-канал, размер 25x17 мм	м	153	9,74		1	1 490,22	7,33	10 923,31	
		НР от ЗП	%	114				1 111,18	79	36 822,78	
		СП от ЗП	%	67				653,06	41	19 110,56	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,88	160	650,35	
		ЗТР				) ^{1,15}) ^{1,1}					
			чел-ч	40,67		5	1	80,68			
		ВСЕГО работ по позиции:							7 074,49		142 406,81
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:							7 074,49		142 406,81		
57	1.21-5-740	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 50-10-11	шт.	6	7,24		1	43,44	10,7	464,81	
		ВСЕГО по позиции:							43,44		464,81
Итого по разделу: Электромонтажные материалы								135 034,98		2 185 602,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Демонтажные работы										
58	6.67-6-1 <i>Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1</i>	Демонтаж кабеля								
		ЗП	100 м	22,23						
					98,52	) *1,15	1	2 518,61	47,82	120 439,93
58,1	999999000 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	т	0,773604	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				2 014,89	70	84 307,95
		ЗТР	%	55				1 385,24	41	49 380,37
			чел-ч	9,64		) *1,15	1	246,44		
ВСЕГО работ по позиции:								5 918,74		254 128,25
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								5 918,74		254 128,25
59	6.67-7-1 <i>Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1</i>	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки								
		ЗП	100 шт.	0,15						
					59,68	) *1,15	1	10,29	47,82	492,07
59,1	999999000 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	т	0,0015	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				8,23	70	344,45
		ЗТР	%	55				5,66	41	201,75
			чел-ч	5,84		) *1,15	1	1,01		
ВСЕГО работ по позиции:								24,18		1 038,27
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								24,18		1 038,27
60	6.67-7-5 <i>Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1</i>	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп								
		ЗП	100 шт.	4,33						
					188,20	) *1,15	1	937,14	47,82	44 814,03
60,1	999999000 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	т	0,71445	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				749,71	70	31 369,82
		ЗТР	%	55				515,43	41	18 373,75
			чел-ч	17,89		) *1,15	1	89,08		
ВСЕГО работ по позиции:								2 202,28		94 557,60
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								2 202,28		94 557,60
61	4.8-158-2 <i>Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.29_0 4.00.01.35.0 03 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.2_04. 00.01.03.002</i>	ДЕМОНТАЖ // Прокладка металлического штампованного лотка по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм								
		ЗП	1 Т	0,395						
		ЭМ			622,16	) *0,3) *1,15	1	84,78	47,82	4 054,18
					546,92	) *0,3) *1,15	1	74,53	23,98	1 787,23
		в т.ч. ЗПМ			197,25	) *0,3) *1,15	1	26,88	47,82	1 285,40
61,1	999999000 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	т	0,395	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	114				96,65	79	3 202,80
		НР и СП от ЗПМ	%	67				56,80	41	1 662,21
		ЗТР	%	175				47,04	160	2 056,64
			чел-ч	50,5		) *0,3) *1,15	1	6,88		
ВСЕГО работ по позиции:								359,80		12 763,06
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								359,80		12 763,06
62	6.67-5-9 <i>Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1</i>	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм								
		ЗП	100 м	4,5						
					190,63	) *1,15	1	986,51	47,82	47 174,91
62,1	999999000 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	т	1,1115	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				789,21	70	33 022,44
		ЗТР	%	55				542,58	41	19 341,71
			чел-ч	16,84		) *1,15	1	87,15		
ВСЕГО работ по позиции:								2 318,30		99 539,06
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								2 318,30		99 539,06
63	6.67-5-10 <i>Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1</i>	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 40 мм								
		ЗП	100 м	3,6						
					332,69	) *1,15	1	1 377,34	47,82	65 864,40
63,1	999999000 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	т	1,7712	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				1 101,87	70	46 105,08
			%	55				757,54	41	27 004,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	29,39		) *1,15	1	121,67		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 236,75		138 973,88
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						3 236,75		138 973,88
64	6.67-5-9 Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1	Демонтаж трубных проводов, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	100 м	16,6						
		ЗП			190,63	) *1,15	1	3 639,13	47,82	174 023,20
64,1	999999000 1	Масса мусора	т	4,1002	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				2 911,30	70	121 816,24
		СП от ЗП	%	55				2 001,52	41	71 349,51
		ЗТР	чел-ч	16,84		) *1,15	1	321,48		
		ВСЕГО работ по позиции:						8 551,95		367 188,95
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						8 551,95		367 188,95
65	6.67-7-6 Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	2,71						
		ЗП			287,55	) *1,15	1	896,15	47,82	42 853,89
		НР от ЗП	%	80				716,92	70	29 997,72
		СП от ЗП	%	55				492,88	41	17 570,09
		ЗТР	чел-ч	25,72		) *1,15	1	80,16		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 105,95		90 421,70
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 105,95		90 421,70
66	4.8-252-2 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании, трехфазного	1 ШТ.	1						
		ЗП			10,39	) *1,15)*1,1 5	1	13,74	47,82	657,05
		ЭМ			0,83	) *1,25)*1,1 5	1	1,19	15,23	18,12
		в т.ч. ЗПМ			0,13	) *1,25)*1,1 5	1	0,19	47,82	9,09
		МР			0,43		1	0,43	7,26	3,12
		НР от ЗП	%	114				15,66	79	519,07
		СП от ЗП	%	67				9,21	41	269,39
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,33	160	14,54
		ЗТР	чел-ч	0,8		) *1,15)*1,1 5	1	1,06		
		ВСЕГО работ по позиции:						40,56		1 481,29
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						40,56		1 481,29
67	4.8-252-1 Поправка: ТСН- 2001.О.П. п.3.4. 6	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании, однофазного	1 ШТ.	270						
		ЗП			4,03	) *1,15)*1,1 5	1	1 439,01	47,82	68 813,46
		ЭМ			0,83	) *1,25)*1,1 5	1	322,14	15,23	4 906,19
		в т.ч. ЗПМ			0,13	) *1,25)*1,1 5	1	50,46	47,82	2 413,00
		МР			0,43		1	116,10	7,26	842,89
		НР от ЗП	%	114				1 640,47	79	54 362,63
		СП от ЗП	%	67				964,14	41	28 213,52
		НР и СП от ЗПМ	%	175				88,31	160	3 860,80
		ЗТР	чел-ч	0,31		) *1,15)*1,1 5	1	110,69		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 570,17		160 999,49
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						4 570,17		160 999,49
Итого по разделу: Демонтажные работы								29 328,68		1 221 091,55
Раздел: Разные работы										
68	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомоби- ли-самосвалы	1 Т	5,59						
		ЭМ			8,86		1	49,53	16,24	804,37
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	8,27	47,82	395,47
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,47	160	632,75
		ВСЕГО работ по позиции:						64,00		1 437,12
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						64,00		1 437,12
Итого по разделу: Разные работы								64,00		1 437,12
Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения								1 870 011,41		19 876 690,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт**Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения			
Раздел: ВРУ			
1	ДЕМОНТАЖ //Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высотой и шириной 1700х1100 мм	1 ШТ.	3
2	Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высотой и шириной 1700х1100 мм	1 ШТ.	3
3	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ, панели вводные, тип ЗВП-5-40 (ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ)	панель	1
4	Устройство вводно-распределительное типа ВРУ-8504МУ, панели распределительные с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами, типа ЗР-200-30. Степень защиты IP30 (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ)	КОМПЛЕКТ	2
5	Прочее оборудование электрочасофикации, реле времени программное тип 2РВМ	1 ШТ.	1
Раздел: Электрощиты			
6	Демонтаж// Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	1
7	Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	1
8	Щит автоматического переключения на резерв, типа ЩАП-33 (ЩАП-63М1)	КОМПЛЕКТ	1
Раздел: Ремонт поэтажных щитов (шкафы, боксы и аксессуары)			
9	ДЕМОНТАЖ // Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	90
10	Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	90
11	Щит этажный, учетно-распределительный, встраиваемый, на 3 квартиры, размер 1000х960х157 мм, металлоконструкция без аппаратов	шт.	90
12	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А (10 А)	шт.	270
13	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А (16 А)	шт.	270
14	Выключатель автоматический, однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А (32 А)	шт.	270
15	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип А, модульный, двухполюсный, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 30, 100 мА	шт.	270
16	Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без защиты от сверхтоков (УЗО), тип АС, модульный, двухполюсный, номинальный ток от 16 до 63 А, дифференциальный ток 30 мА, типа ВД1-63 (50 А)	шт.	270

1	2	3	4
17	Комплект шин земля-ноль, для установки в щитовом оборудовании, количество подключений до 24, количество полюсов 2, винтовой способ подключения, номинальный ток 63 А, в составе: скоба из оцинкованной стали, шины (2 шт.) латунные с никелированным покрытием (270шт/2=135шт.)	КОМПЛЕКТ	135
18	Установка монтажной рейки	100 м	1,89
Раздел: Светильники и источники света			
19	Монтаж светильника с люминесцентными лампами, светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	4,33
20	Световой указатель настенный/потолочный со светодиодными модулями, с автономным источником аварийного питания, мощность 6,3/7,6 Вт, яркость 110/55 кд/м2, степень защиты IP20, время работы в аварийном режиме 1/3 часа, для общественных и промышленных зданий (ДБО-10)	шт.	3
21	Светильник светодиодный накладной, мощность 10 Вт, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP54, с матовым рассеивателем из поликарбоната, с корпусом из поликарбоната, диаметр 181 мм, высота 38 мм (СА-7008У)	шт.	186
22	Светильник светодиодный накладной, мощность 10 Вт, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP54, с матовым рассеивателем из поликарбоната, с корпусом из поликарбоната, диаметр 181 мм, высота 38 мм (СА-7108Ф)	шт.	186
23	Светильник с лампой накаливания, типа НСП 02-100-003, со стопорным винтом и защитной сеткой	шт.	55
24	Лампа люминесцентная, компактная, энергосберегающая, спирального типа, напряжение 220 В, мощность от 12 до 13 Вт, цоколь Е14, Е27	10 шт.	5,5
25	Световой указатель настенный/потолочный со светодиодными модулями, с автономным источником аварийного питания, мощность 6,3/7,6 Вт, яркость 110/55 кд/м2, степень защиты IP20, время работы в аварийном режиме 1/3 часа, для общественных и промышленных зданий	шт.	3
Раздел: Ремонт внутридомовых систем. Провод, кабель			
26	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	12,4
27	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	8,7
28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	9,5
29	Прокладка по стальным конструкциям и панелям провода сечением до 16 мм2 (в лотке)	100 М ТРАССЫ	8,5
30	Прокладка по стальным конструкциям и панелям провода сечением до 70 мм2 (в лотках)	100 М ТРАССЫ	26,5
31	Монтаж двух-трехжильного провода групповых осветительных сетей в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,9
32	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х50 мм2	км	3,672
33	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	1,1639
34	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 мм2	км	0,7344
35	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 5х16 мм2	км	0,0153

1	2	3	4
36	Кабель силовой с жилами из медной проволоки, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-FRLS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,9888
37	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(A)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	0,0765
38	Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ПуГВнг(A)-LS, напряжение 450/750 В, число жил и сечение 1х25 мм2	км	0,153
Раздел: Электроустановочные изделия			
39	Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,15
40	Выключатель одноклавишный, открытой установки, типа ВА10-041, напряжение 250 В, сила тока 10 А	шт.	20
41	Коробка протяжная и ответвительная, стальная, типа У994 У2, для выполнения электропроводок в трубах (110х110х80)	шт.	60
42	Коробка распаечная, металлическая, с крышкой, открытой установки, типа МОК-4 (100х100х50мм скрытой установки)	шт.	80
43	Ящик протяжной, типа К654, климатическое исполнение У2, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм	шт.	2
44	Сжим, типа У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	810
Раздел: Электромонтажные материалы			
45	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами винипластовой трубы диаметром до 25 мм	100 м	7,4
46	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами винипластовой трубы диаметром до 50 мм	100 м	7,2
47	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами винипластовой трубы диаметром до 25 мм	100 м	2
48	Прокладка металлического рукава, наружный диаметр до 48 мм	100 м	2,5
49	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами стальной трубы диаметром до 25 мм	100 м	2
50	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами стальной трубы диаметром до 40 мм	100 м	3,6
51	Прокладка металлического штампованного лотка по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1 Т	0,395
52	Лоток кабельный, оцинкованный, неперфорированный, простой, без крышки, типа PNK-400 (300х2000х100 мм)	м	50
53	Крышка стальная, оцинкованная, для лотков простых, типа PNK-400 (300х2000 мм)	м	50
54	Перегородка для лотка стальная, оцинкованная, для разделения кабелей внутри лотка, толщина стали 0,8 мм, размер 100х2000 мм	шт.	250
55	Кронштейн стальной, оцинкованный, к потолку, для лотков, типа PNK-400, длина 450-600 мм (держатель горизонтальный 300 мм)	шт.	50
56	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию	100 м	1,5
57	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 50-10-11	шт.	6
Раздел: -Опломбирование приборов учета электроэнергии			
Раздел: Демонтажные работы			
58	Демонтаж кабеля	100 м	22,23
59	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки	100 шт.	0,15
60	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп	100 шт.	4,33
61	ДЕМОНТАЖ // Прокладка металлического штампованного лотка по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1 Т	0,395
62	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	100 м	4,5
63	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 40 мм	100 м	3,6
64	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	100 м	16,6
65	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	2,71
66	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании, трехфазного	1 шт.	1

1	2	3	4
67	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании, однофазного	1 ШТ.	270
Раздел: Общестроительные работы. АР.С (С-10)			
Раздел: -Восст. ремонт лестничной клетки. Потолки. Окраска (АР.С -10)			
Раздел: -Восст. ремонт лестничной клетки. Стены. Окраска (АР.С -10)			
Раздел: -Восст. ремонт лестничной клетки. Полы. Окраска (АР.С -1, 2)			
Раздел: -Восстановительный ремонт стенки тех. канала (АР.С 1,2)			
Раздел: -Восстановительный ремонт стен после замены щитков (АР.С - 2)			
Раздел: Разные работы			
68	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	5,59

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС2; АР: АР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	659,18	9 519,60	тыс.руб.
Строительные работы	659,18	9 519,60	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	55,97	2 676,51	тыс.руб.
Затраты труда	4 770,29		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Демонтажные работы

1	6.65-1-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	100 м	3,6						
		ЗП			284,19	*1,15	1	1 176,55	47,82	56 262,62
		ЭМ			0,70	*1,15	1	2,90	8,47	24,56
		МР			32,82	*1	1	118,15	14,88	1 758,07
1,1	9999990001	Масса мусора (возврат)	т	0,7632	0,00	к нр *1	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				941,24	70	39 383,83
		СП от ЗП	%	55				647,10	41	23 067,67
		ЗТР	чел-ч	26,56		*1,15	1	109,96		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 885,94		120 496,75
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 885,94		120 496,75
2	6.65-1-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	100 м	17,71						
		ЗП			495,71	*1,15	1	10 095,88	47,82	482 784,98
		ЭМ			1,26	*1,15	1	25,66	8,47	217,34
		МР			46,53	*1	1	824,05	14,88	12 261,86
2,1	9999990001	Масса мусора (возврат)	т	5,89743	0,00	к нр *1	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				8 076,70	70	337 949,49
		СП от ЗП	%	55				5 552,73	41	197 941,84
		ЗТР	чел-ч	45,52		*1,15	1	927,08		
		ВСЕГО работ по позиции:						24 575,02		1 031 155,51
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						24 575,02		1 031 155,51
3	3.16-26-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.13_0</i> <i>6.00.01.35.0</i> <i>03</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	ДЕМОНТАЖ // Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	270						
		ЗП								
		ЭМ			5,00	*0,4)*1,15	1	621,00	47,82	29 696,22
		в т.ч. ЗПМ			0,83	*0,4)*1,15	1	103,09	15,23	1 570,06
		НР от ЗП	%	110	0,13	*0,4)*1,15	1	16,15	47,82	772,29
								683,10	90	26 726,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	74				459,54	41	12 175,45
		НР и СП от ЗПМ	%	175				28,26	160	1 235,66
		ЗТР								
			чел-ч	0,41		*0,4)*1,15	1	50,92		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 894,99		71 403,99
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 894,99		71 403,99
Итого по разделу: Демонтажные работы								29 355,95		1 223 056,25
Раздел: Монтажные работы										
4	3.16-40-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 20 мм								
			100 м	3,6						
		ЗП			180,31	*1,15)*1,15	1	858,46	47,82	41 051,56
		ЭМ			18,38	*1,25)*1,15	1	95,12	10,83	1 030,15
		в т.ч. ЗПМ			0,50	*1,25)*1,15	1	2,59	47,82	123,85
		МР			153,13	*1)*1	1	551,27	2,36	1 301,00
4,1	1.12-2-1163 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего крепления полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм								
			шт.	35	17,33		1	606,55	0,98	594,42
4,2	1.12-5-987 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 7,4, номинальное давление PN 2 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм, стенка 2,8 мм								
			м	369	30,03	к нр *1)*1	1	11 081,07	8,01	88 759,37
4,3	1.7-3-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сверло победитовое, диаметр 8 мм, длина 80 мм								
			шт.	3,78	11,82		1	44,68	6,98	311,87
		НР от ЗП	%	110				944,31	90	36 946,40
		СП от ЗП	%	74				635,26	41	16 831,14
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,53	160	198,16
		ЗТР								
			чел-ч	14,56		*1,15)*1,15	1	69,32		
		ВСЕГО работ по позиции:						14 821,25		187 024,07
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						14 821,25		187 024,07
5	1.12-5-939 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Уголок из полипропилена PP-R, ГОСТ 32415-2013, комбинированный с металлом, с настенным креплением, для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, наружная резьба 1/2"								
			шт.	720	24,29		1	17 488,80	8,89	155 475,43
		ВСЕГО по позиции:						17 488,80		155 475,43
6	1.12-5-170	Муфта из полипропилена PP-R тип 3 (PPRC-R), ГОСТ 32415-2013, соединительная, наружный диаметр 25 мм	шт.	1080	3,41		1	3 682,80	1,54	5 671,51
		ВСЕГО по позиции:						3 682,80		5 671,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1.13-4-61	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм (1,6 МПа)	шт.	720	34,97		1	25 178,40	18,72	471 339,65
		ВСЕГО по позиции:						25 178,40		471 339,65
8	3.16-41-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм	100 сварных соединени й	25,2						
		ЗП								
		ЭМ			21,01	*1,15)*1,15	1	700,20	47,82	33 483,56
		НР от ЗП	%	110	1,10	*1,25)*1,15	1	39,85	10,84	431,97
		СП от ЗП	%	74				770,22	90	30 135,20
		ЗТР						518,15	41	13 728,26
			чел-ч	1,56		*1,15)*1,15	1	51,99		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 028,42		77 778,99
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 028,42		77 778,99
9	3.16-40-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 40 мм	100 м	17,71						
		ЗП								
		ЭМ			166,66	*1,15)*1,15	1	3 903,42	47,82	186 661,54
					24,17	*1,25)*1,15	1	615,32	12,11	7 451,53
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			1,51	*1,25)*1,15	1	38,44	47,82	1 838,20
					122,01	*1)*1	1	2 160,80	3,18	6 871,34
9,1	1.12-2-1165 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего крепления полипропиленовых труб, наружный диаметр 50 мм								
			шт.	1180	21,90		1	25 842,00	0,97	25 066,74
9,2	1.12-5-990 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, стенка 4,5 мм								
			м	1815,275	96,05	к нр *1)*1	1	174 357,16	8,03	1 400 087,99
9,3	1.7-3-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сверло победитовое, диаметр 8 мм, длина 80 мм								
			шт.	18,5955	11,82		1	219,80	6,98	1 534,20
		НР от ЗП	%	110				4 293,76	90	167 995,39
		СП от ЗП	%	74				2 888,53	41	76 531,23
		НР и СП от ЗПМ	%	175				67,27	160	2 941,12
		ЗТР								
			чел-ч	13,52		*1,15)*1,15	1	316,66		
		ВСЕГО работ по позиции:						214 348,06		1 875 141,08
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						214 348,06		1 875 141,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1.12-5-878	Муфта из полипропилена PP-R, ГОСТ 32415-2013, комбинированная разъемная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм, наружная резьба 1 1/4"	шт.	48	622,76		1	29 892,48	3,35	100 139,81
		ВСЕГО по позиции:						29 892,48		100 139,81
11	1.12-5-211 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Тройник из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), ГОСТ 32415-2013, переходной, диаметр 40-20-40 мм	шт.	720	24,67		1	17 762,40	1,69	30 018,46
		ВСЕГО по позиции:						17 762,40		30 018,46
12	1.12-5-181 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Уголок 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), ГОСТ 32415-2013, наружный диаметр 40 мм	шт.	624	8,47		1	5 285,28	4,02	21 246,83
		ВСЕГО по позиции:						5 285,28		21 246,83
13	1.12-5-1173	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, температура рабочей среды до +50°С, пожарно-технические характеристики: Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм, для трубопроводов систем пожаротушения	шт.	720	6,32		1	4 550,40	8,34	37 950,34
		ВСЕГО по позиции:						4 550,40		37 950,34
14	3.16-41-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, растровая сварка, наружный диаметр 40 мм	100 сварных соединени й	34,56						
		ЗП								
		ЭМ			46,28	*1,15)*1,15	1	2 115,26	47,82	101 151,73
		в т.ч. ЗПМ			5,46	*1,25)*1,15	1	271,25	10,45	2 834,56
		НР от ЗП	%	110	0,13	*1,25)*1,15	1	6,46	47,82	308,92
		СП от ЗП	%	74				2 326,79	90	91 036,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1 565,29	41	41 472,21
		ЗТР						11,31	160	494,27
		ВСЕГО работ по позиции:	чел-ч	3,45		*1,15)*1,15	1	157,68		
		ВСЕГО оборудование по позиции:						6 289,90		236 989,33
		ВСЕГО по позиции:						6 289,90		236 989,33
На квартиры										
15	3.16-26-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	270						
		ЗП								
		ЭМ			5,00	*1,15)*1,15	1	1 785,38	47,82	85 376,87
		в т.ч. ЗПМ			0,83	*1,25)*1,15	1	322,14	15,23	4 906,19
		МР			0,13	*1,25)*1,15	1	50,46	47,82	2 413,00
		НР от ЗП	%	110	0,91	*1)*1	1	245,70	5,16	1 267,81
		СП от ЗП	%	74				1 963,92	90	76 839,18
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1 321,18	41	35 004,52
		ЗТР						88,31	160	3 860,80
		ВСЕГО работ по позиции:	чел-ч	0,41		*1,15)*1,15	1	146,40		
		ВСЕГО оборудование по позиции:						5 726,63		207 255,37
		ВСЕГО по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по позиции:								5 726,63		207 255,37
Итого по разделу: Монтажные работы								347 054,82		3 406 030,87
Раздел: Изоляция трубопроводов										
16	3.26-16-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками								
			10 м изоляции	177,1						
		ЗП			28,60	*1,15)*1,15	1	6 698,54	47,82	320 324,18
		ЭМ			0,75	*1,25)*1,15	1	190,94	15,17	2 896,56
		в т.ч. ЗПМ			0,11	*1,25)*1,15	1	28,00	47,82	1 338,96
		МР			55,69	*1)*1	1	9 862,70	19,48	192 125,40
16,1	1.1-1-464	Краска на водной основе, эластичная, для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука, для наружных и внутренних работ	л	-164,703	34,75		1	- 5 723,43	30,45	- 174 278,44
16,2	1.1-1-2544	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, температура эксплуатации от -40 до +105°С, для приклеивания листовых и трубчатых каучуковых теплоизоляционных материалов	л	22,1375	231,64		1	5 127,93	5,29	27 126,75
16,3	1.1-1-2543	Лента армированная с клеевым слоем, универсального применения, типа ТПЛ, ширина 50 мм, серая	м	2656,5	1,50		1	3 984,75	3,13	12 472,27
		НР от ЗП	%	91				6 095,67	75	240 243,14
		СП от ЗП	%	70				4 688,98	41	131 332,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				49,00	160	2 142,34
		ЗТР	чел-ч	2,2		*1,15)*1,15	1	515,27		
ВСЕГО работ по позиции:								30 975,08		754 385,11
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								30 975,08		754 385,11
17	1.1-1-3120	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	м	1859,55	32,17		1	59 821,72	4,23	253 045,88
ВСЕГО по позиции:								59 821,72		253 045,88
Итого по разделу: Изоляция трубопроводов								90 796,80		1 007 430,99
Раздел: Восстановительный ремонт санузлов (АР.С.ВОР, лист 15)										
18	6.55-1-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами	100 м2	2,36						
		ЗП			541,35	)*1,15	1	1 469,22	47,82	70 258,10
18,1	999999000 1	Масса мусора	т	6,962	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				1 175,38	70	49 180,67
		СП от ЗП	%	55				808,07	41	28 805,82
		ЗТР	чел-ч	52,97		)*1,15	1	143,76		
ВСЕГО работ по позиции:								3 452,67		148 244,59
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								3 452,67		148 244,59
19	3.10-88-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородки	2,36						
		ЗП			1 250,17	*1,15)*1,15	1	3 901,91	47,82	186 589,34
		ЭМ			112,87	*1,25)*1,15	1	382,91	13,31	5 096,53
		в т.ч. ЗПМ			11,45	*1,25)*1,15	1	38,84	47,82	1 857,33
		МР			1 541,55	*1)*1	1	3 638,06	5,93	21 573,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19,1	1.1-1-3719	Лента уплотнительная, полимерная, микропористая, самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, для звукоизоляции и плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания								
			м	297,36	0,71		1	211,13	13,03	2 751,02
19,2	1.7-4-31	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС, сечение 50х50х0,6 мм								
			м	481,44	19,44		1	9 359,19	4,62	43 239,46
19,3	1.7-4-27	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН, сечение 50х40х0,6 мм								
			м	356,36	23,58		1	8 402,97	3,82	32 099,35
19,4	1.1-1-569	Лист гипсокартонный влагостойкий, толщина от 13 до 16 мм								
		НР от ЗП	м2	495,6	41,26		1	20 448,46	4,51	92 222,55
		СП от ЗП	%	91				3 550,74	75	139 942,01
		НР и СП от ЗПМ	%	70				2 731,34	41	76 501,63
		ЗТР	%	175				67,97	160	2 971,73
			чел-ч	105,93		*1,15)*1,15	1	330,62		
		ВСЕГО работ по позиции:						52 694,68		602 987,32
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						52 694,68		602 987,32
20	3.15-149-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по дереву и гипсовым плитам								
			100 м2	2,36						
		ЗП								
					1 916,73	*1,15)*1,15	1	5 982,31	47,82	286 074,06
		ЭМ			14,28	*1,25)*1,15	1	48,44	13,19	638,92
		в т.ч. ЗПМ			1,16	*1,25)*1,15	1	3,94	47,82	188,41
		МР			4 208,05	*1)*1	1	9 931,00	27,02	268 335,62
20,1	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная								
			т	0,16992	5 986,03		1	1 017,15	15,29	15 552,22
20,2	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ								
			т	0,885	1 677,56		1	1 484,64	7,98	11 847,43
20,3	1.1-1-834	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I								
			м2	257,24	52,32		1	13 458,80	7,06	95 019,13
		НР от ЗП	%	100				5 982,31	83	237 441,47
		СП от ЗП	%	64				3 828,68	41	117 290,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,90	160	301,46
		ЗТР								
			чел-ч	167,15		*1,15)*1,15	1	521,69		
		ВСЕГО работ по позиции:						41 740,23		1 032 500,67
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						41 740,23		1 032 500,67
Итого по разделу: Восстановительный ремонт санузлов (АР.С.ВОР, лист 15)								97 887,58		1 783 732,58
Раздел: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С.ВОР, лист 15)										
21	3.17-12-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами								
			100 шт.	1,25						
		ЗП								
					241,16	*1,15)*1,15	1	398,67	47,82	19 064,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			33,53	*1,25)*1,15	1	60,25	14,03	845,31
		в т.ч. ЗПМ			4,16	*1,25)*1,15	1	7,48	47,82	357,69
21,1	1.7-11-55	МР			671,14	*1)*1	1	838,93	5,46	4 580,56
		Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 300х500 мм	шт.	125	78,96		1	9 870,00	9,48	93 567,60
21,3	1.7-11-55	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 300х500 мм (300х300 мм)	шт.	125	78,96		1	9 870,00	9,48	93 567,60
		НР от ЗП	%	110				438,54	90	17 157,96
		СП от ЗП	%	74				295,02	41	7 816,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,09	160	572,30
		ЗТР								
			чел-ч	21,63		*1,15)*1,15	1	35,76		
		ВСЕГО работ по позиции:						21 784,50		237 172,13
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						21 784,50		237 172,13

Итого по разделу: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С.ВОР, лист 15) 21 784,50 237 172,13

Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1)

22	3.9-35-1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)								
	Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.3_06.00.01.03.001									
			1 Т	1,007						
		ЗП								
		ЭМ			1 531,20	*1,15)*1,15	1	2 039,19	47,82	97 514,07
		МР			52,66	*1,25)*1,15	1	76,23	9,11	694,46
22,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм			58,44		1	58,85	11,2	659,12
22,2	1.6-1-279	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,006042	17 876,91		1	108,01	7,55	815,48
22,3	1.6-1-284	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,893	21 505,37		1	19 204,30	6,95	133 469,89
		НР от ЗП	%	0,114	20 268,29		1	2 310,59	7,37	17 029,05
		СП от ЗП	%	85				1 733,31	70	68 259,85
		ЗТР	%	70				1 427,43	41	39 980,77
			чел-ч	116		*1,15)*1,15	1	154,48		
		ВСЕГО работ по позиции:						26 957,91		358 422,69
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						26 957,91		358 422,69

23	6.69-9-3	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов								
	Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.3_06.00.01.03.001									
			100							
			отверсти							
			й	8,16						
		ЗП			1 494,24	*1,15	1	14 021,95	47,82	670 529,65
		МР			862,81	*1	1	7 040,53	5,03	35 413,87
23,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	3,39456	478,96		1	1 625,86	11,2	18 209,63
		НР от ЗП	%	91				12 759,97	75	502 897,24
		СП от ЗП	%	70				9 815,37	41	274 917,16
		ЗТР	чел-ч	132		*1,15	1	1 238,69		
		ВСЕГО работ по позиции:						45 263,68		1 501 967,55
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						45 263,68		1 501 967,55

Итого по разделу: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1) 72 221,59 1 860 390,24

Раздел: Разные работы

24	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	6,962						
		ЭМ			8,86		1	61,68	16,24	1 001,68
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	10,30	47,82	492,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				18,03	160	788,08
		ВСЕГО работ по позиции:						79,71		1 789,76
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						79,71		1 789,76

Итого по разделу: Разные работы 79,71 1 789,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)
659 180,95
9 519 602,82

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистралей)
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС2; АР; АР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	153,03	1 866,48	тыс.руб.
Строительные работы	153,03	1 866,48	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	9,05	432,60	тыс.руб.
Затраты труда	758,23		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Демонтажные работы										
1	6.65-1-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 40 мм								
			100 м	3,36						
		ЗП			495,71	*1,15	1	1 915,42	47,82	91 595,38
		ЭМ			1,26	*1,15	1	4,87	8,47	41,25
		МР			46,53	*1	1	156,34	14,88	2 326,34
1,1	999999000 1	Масса мусора (возврат)	т	1,11888	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				1 532,34	70	64 116,77
		СП от ЗП	%	55				1 053,48	41	37 554,11
		ЗТР	чел-ч	45,52		*1,15	1	175,89		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 662,45		195 633,85
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						4 662,45		195 633,85
2	6.65-1-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 50 мм								
			100 м	0,25						
		ЗП			656,88	*1,15	1	188,85	47,82	9 030,81
		ЭМ			1,37	*1,15	1	0,39	8,47	3,30
		МР			55,73	*1	1	13,93	14,88	207,28
2,1	999999000 1	Масса мусора (возврат)	т	0,1055	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				151,08	70	6 321,57
		СП от ЗП	%	55				103,87	41	3 702,63
		ЗТР	чел-ч	60,32		*1,15	1	17,34		
		ВСЕГО работ по позиции:						458,12		19 265,59
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						458,12		19 265,59
3	6.65-11-5 Поправка: Сб.6- 65.т3.1.п.3. 1.6_06.65.01 .28.002 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм								
			100 м	2,25						
		ЗП			819,08	*0,82)*1,15	1	1 737,88	47,82	83 105,42
		ЭМ			1,82	*1)*1,15	1	4,71	8,47	39,89
		МР			77,45	*1)*1	1	174,26	14,88	2 592,99
3,1	999999000 1	Масса мусора (возврат)	т	2,25	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				1 390,30	70	58 173,79
		СП от ЗП	%	55				955,83	41	34 073,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			чел-ч	74,53	*0,82)*1,15		1	158,13		
ВСЕГО работ по позиции:								4 262,98		177 985,31
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								4 262,98		177 985,31
Итого по разделу: Демонтажные работы								9 383,55		392 884,75
Раздел: Монтажные работы										
4	3.16-38-2	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях диаметром 32 мм Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	100 м	3,36						
	ЗП				209,45	*1,15)*1,15	1	930,71	47,82	44 506,55
	ЭМ				4,01	*1,25)*1,15	1	19,37	11,97	231,86
	в т.ч. ЗПМ				0,30	*1,25)*1,15	1	1,45	47,82	69,34
	МР				26,88	*1)*1	1	90,32	1,96	177,03
4,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	м	0,042336	20 879,60		1	883,96	3,28	2 899,39
4,2	1.12-6-668	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	м	336	35,09	к нр *1)*1	1	11 790,24	7,1	83 710,70
	НР от ЗП		%	110				1 023,78	90	40 055,90
	СП от ЗП		%	74				688,73	41	18 247,69
	НР и СП от ЗПМ		%	175				2,54	160	110,94
	ЗТР		чел-ч	16,83	*1,15)*1,15		1	74,79		
ВСЕГО работ по позиции:								15 429,65		189 940,06
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								15 429,65		189 940,06
5	1.12-8-78	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	КОМПЛЕКТ	Т	168	33,29	1	5 592,72	8,52	47 649,97
ВСЕГО по позиции:								5 592,72		47 649,97
6	1.12-8-146	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2" // Переходной тройник под резьбу 32х32х32 мм	КОМПЛЕКТ	Т	12	33,36	1	400,32	8,5	3 402,72
ВСЕГО по позиции:								400,32		3 402,72
7	1.12-8-146	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2"// Концентрический переходник под резьбу 50х32мм	КОМПЛЕКТ	Т	48	33,36	1	1 601,28	8,5	13 610,88
ВСЕГО по позиции:								1 601,28		13 610,88
8	1.13-4-71	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 15 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.	48	38,95		1	1 869,60	30,34	56 723,66
ВСЕГО по позиции:								1 869,60		56 723,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	1.13-4-64	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм (1,6 МПа)	шт.	48	113,32			1	5 439,36	19,96	108 569,63
		ВСЕГО по позиции:						5 439,36		108 569,63	
10	3.16-38-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 50 мм									
			100 м	0,25							
		ЗП			284,12	*1,15)*1,15		1	93,94	47,82	4 492,21
		ЭМ			9,45	*1,25)*1,15		1	3,40	12,89	43,83
		в т.ч. ЗПМ			0,89	*1,25)*1,15		1	0,32	47,82	15,30
		МР			24,93	*1)*1		1	6,23	2,49	15,51
10,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	м	0,00315	20 879,60			1	65,77	3,28	215,73
10,2	1.12-6-670	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	25	52,67			1	1 316,75	7,64	10 059,97
		НР от ЗП	%	110					103,33	90	4 042,99
		СП от ЗП	%	74					69,52	41	1 841,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175					0,56	160	24,48
		ЗТР									
			чел-ч	23,23		*1,15)*1,15		1	7,68		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 659,50			20 736,53
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00			0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 659,50			20 736,53
11	1.12-8-80	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	КОМПЛЕКТ								
			Т	15	46,10			1	691,50	7,54	5 213,91
		ВСЕГО по позиции:						691,50			5 213,91
12	1.12-8-150	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х1/2" // Переходной тройник под резьбу 50х32х50 мм	КОМПЛЕКТ								
			Т	6	51,47			1	308,82	6,62	2 044,39
		ВСЕГО по позиции:						308,82			2 044,39
13	1.12-8-148	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х3/4" // Концентрический переходник под резьбу 50х32мм	КОМПЛЕКТ								
			Т	5	48,53			1	242,65	7,3	1 771,35
		ВСЕГО по позиции:						242,65			1 771,35
14	1.12-8-114	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 50 мм	шт.	11	134,30			1	1 477,30	5,28	7 800,14
		ВСЕГО по позиции:						1 477,30			7 800,14
15	3.16-38-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 65 мм									
			100 м	0,35							
		ЗП			303,89	*1,15)*1,15		1	140,66	47,82	6 726,36
		ЭМ			9,50	*1,25)*1,15		1	4,78	12,87	61,52
		в т.ч. ЗПМ			0,89	*1,25)*1,15		1	0,45	47,82	21,52
		МР			26,33	*1)*1		1	9,22	2,65	24,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей									
			m	0,00441	20 879,60			1	92,08	3,28	302,02
15,2	1.12-6-671	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм						1	2 990,05	6,83	20 422,04
		НР от ЗП	%	110	85,43				154,73	90	6 053,72
		СП от ЗП	%	74					104,09	41	2 757,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175					0,79	160	34,43
		ЗТР									
			чел-ч	24,89		*1,15)*1,15		1	11,52		
		ВСЕГО работ по позиции:							3 496,40		36 382,33
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:							3 496,40		36 382,33
16	1.12-8-81	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	КОМПЛЕК								
			Т	20	51,03			1	1 020,60	8,06	8 226,04
		ВСЕГО по позиции:							1 020,60		8 226,04
17	1.12-8-151	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х3/4" // Переходной тройник под резьбу 65х32х65 мм	КОМПЛЕК								
			Т	11	55,32			1	608,52	8,72	5 306,29
		ВСЕГО по позиции:							608,52		5 306,29
18	1.12-8-149	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х1" // Концентрический переходник под резьбу 50х32мм	КОМПЛЕК								
			Т	2	57,36			1	114,72	7,73	886,79
		ВСЕГО по позиции:							114,72		886,79
19	1.12-10-42	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 50х50 мм // Стандартный тройник под муфту 50 мм	шт.	2	20,75			1	41,50	23,29	966,54
		ВСЕГО по позиции:							41,50		966,54
20	1.12-8-115	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 65 мм	шт.	13	163,67			1	2 127,71	5,07	10 787,49
		ВСЕГО по позиции:							2 127,71		10 787,49
21	3.16-38-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 80 мм									
			100 м	0,4							
		ЗП									
					336,70	*1,15)*1,15		1	178,11	47,82	8 517,22
		ЭМ			9,79	*1,25)*1,15		1	5,63	12,75	71,78
		в т.ч. ЗПМ			0,89	*1,25)*1,15		1	0,51	47,82	24,39
		МР			25,21	*1)*1		1	10,08	3	30,24
21,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей									
			m	0,00504	20 879,60			1	105,23	3,28	345,15
21,2	1.12-6-672	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм						1	4 026,00	6,68	26 893,68
		НР от ЗП	%	110	100,65				195,92	90	7 665,50
		СП от ЗП	%	74					131,80	41	3 492,06
		НР и СП от ЗПМ	%	175					0,89	160	39,02
		ЗТР									
			чел-ч	27,72		*1,15)*1,15		1	14,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО работ по позиции:						4 653,66		47 054,65
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						4 653,66		47 054,65
22	1.12-8-82	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	КОМПЛЕКТ	20	67,35		1	1 347,00	7,26	9 779,22
		ВСЕГО по позиции:						1 347,00		9 779,22
23	1.12-8-152	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х1 1/4" // Переходной тройник под резьбу 80х32х80 мм	КОМПЛЕКТ	13	73,63		1	957,19	7,41	7 092,78
		ВСЕГО по позиции:						957,19		7 092,78
24	1.12-10-43	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х50 мм // Стандартный тройник под муфту 80мм	шт.	2	38,75		1	77,50	21,8	1 689,50
		ВСЕГО по позиции:						77,50		1 689,50
25	1.12-8-126	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х32 мм // Концентрический переходник под муфту 80х50мм	КОМПЛЕКТ	2	84,31		1	168,62	6,74	1 136,50
		ВСЕГО по позиции:						168,62		1 136,50
26	1.12-8-116	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 80 мм	шт.	4	180,07		1	720,28	5,26	3 788,67
		ВСЕГО по позиции:						720,28		3 788,67
27	3.16-38-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 100 мм								
				100 м	1,5					
		ЗП								
					406,56	*1,15)*1,15	1	806,51	47,82	38 567,31
		ЭМ			15,34	*1,25)*1,15	1	33,08	13	430,04
		в т.ч. ЗПМ			1,48	*1,25)*1,15	1	3,19	47,82	152,55
27,1	1.6-1-300	МР			28,59	*1)*1	1	42,89	3,29	141,11
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
			м	0,0189	20 879,60		1	394,62	3,28	1 294,35
27,2	1.12-6-674	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	150	152,11		1	22 816,50	6,29	143 515,79
		НР от ЗП	%	110				887,16	90	34 710,58
		СП от ЗП	%	74				596,82	41	15 812,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,58	160	244,08
		ЗТР	чел-ч	33,75		*1,15)*1,15	1	66,95		
		ВСЕГО работ по позиции:						25 583,16		234 715,86
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						25 583,16		234 715,86
28	1.12-8-83	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	КОМПЛЕКТ	75	105,76		1	7 932,00	5,97	47 354,04
		ВСЕГО по позиции:						7 932,00		47 354,04
29	1.12-10-30	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 100 мм	шт.	22	42,49		1	934,78	23,18	21 668,20
		ВСЕГО по позиции:						934,78		21 668,20
30	1.12-8-133	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм // Переходной тройник под муфту 100х32х32 мм	КОМПЛЕКТ	11	154,57		1	1 700,27	7,25	12 326,96
		ВСЕГО по позиции:						1 700,27		12 326,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	1.12-8-133	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм // Переходной тройник под муфту 100х80х100 мм	КОМПЛЕКТ Т	3	154,57		1	463,71	7,25	3 361,90
		ВСЕГО по позиции:						463,71		3 361,90
32	1.12-8-133	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм // Переходной тройник под муфту 100х100х100 мм	КОМПЛЕКТ Т	5	154,57		1	772,85	7,25	5 603,16
		ВСЕГО по позиции:						772,85		5 603,16
33	1.12-8-153	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х1 1/4" // Переходной тройник под резьбу 100 мм	КОМПЛЕКТ Т	10	101,16		1	1 011,60	6,96	7 040,74
		ВСЕГО по позиции:						1 011,60		7 040,74
34	1.12-8-153	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х1 1/4" // Переходной тройник под резьбу 100х25х100 мм	КОМПЛЕКТ Т	6	101,16		1	606,96	6,96	4 224,44
		ВСЕГО по позиции:						606,96		4 224,44
35	1.12-10-44	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм // Стандартный тройник под муфту 100 мм	шт.	2	59,50		1	119,00	23,64	2 813,16
		ВСЕГО по позиции:						119,00		2 813,16
36	1.12-8-117	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 100 мм	шт.	8	212,58		1	1 700,64	6,59	11 207,22
		ВСЕГО по позиции:						1 700,64		11 207,22
37	3.16-15-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм								
			1 шт.	2						
		ЗП			30,94	*1,15)*1,15	1	81,84	47,82	3 913,59
		ЭМ			6,14	*1,25)*1,15	1	17,65	12,53	221,15
		в т.ч. ЗПМ			0,25	*1,25)*1,15	1	0,72	47,82	34,43
		МР			42,20	*1)*1	1	84,40	8,62	727,53
		НР от ЗП	%	110				90,02	90	3 522,23
		СП от ЗП	%	74				60,56	41	1 604,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,26	160	55,09
		ЗТР								
			чел-ч	2,6		*1,15)*1,15	1	6,88		
		ВСЕГО работ по позиции:						335,73		10 044,16
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						335,73		10 044,16
41	1.12-9-7	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.	4	87,81		1	351,24	6,78	2 381,41
		ВСЕГО по позиции:						351,24		2 381,41
42	1.13-4-161	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.	2	2 001,09		1	4 002,18	12,54	50 187,34
		ВСЕГО по позиции:						4 002,18		50 187,34
Итого по разделу: Монтажные работы								95 560,52		1 003 488,63

Раздел: Гидравлическое испытание

45	3.16-29-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода		3,61						
		ЗП				76,45	*1,15	1	317,38	47,82	15 177,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			9,04	*1	1	32,63	6,83	222,86
		НР от ЗП	%	110				349,12	90	13 659,40
		СП от ЗП	%	74				234,86	41	6 222,62
		ЗТР	чел-ч	5,01		*1,15	1	20,80		
		ВСЕГО работ по позиции:						933,99		35 281,99
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						933,99		35 281,99
46	3.16-29-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопров ода	2,25						
		ЗП			76,45	*1,15	1	197,81	47,82	9 459,27
		МР			28,84	*1	1	64,89	7,17	465,26
		НР от ЗП	%	110				217,59	90	8 513,34
		СП от ЗП	%	74				146,38	41	3 878,30
		ЗТР	чел-ч	5,01		*1,15	1	12,96		
		ВСЕГО работ по позиции:						626,67		22 316,17
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						626,67		22 316,17
Итого по разделу: Гидравлическое испытание								1 560,66		57 598,16
Раздел: Изоляция трубопроводов										
47	3.26-16-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	10 м изоляция	58,6						
		ЗП			28,60	*1,15)*1,15	1	2 216,46	47,82	105 991,12
		ЭМ			0,75	*1,25)*1,15	1	63,18	15,17	958,44
		в т.ч. ЗПМ			0,11	*1,25)*1,15	1	9,27	47,82	443,29
47,1	1.1-1-464 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Краска на водной основе, эластичная, для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука, для наружных и внутренних работ			55,69	*1)*1	1	3 263,43	19,48	63 571,62
47,2	1.1-1-2544 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, температура эксплуатации от -40 до +105°С, для приклеивания листовых и трубчатых каучуковых теплоизоляционных материалов	л	-54,498	34,75	к нр *1)*1	1	- 1 893,81	30,45	- 57 666,51
47,3	1.1-1-2543 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Лента армированная с клеевым слоем, универсального применения, типа ТПЛ, ширина 50 мм, серая	л	7,325	231,64	к нр *1)*1	1	1 696,76	5,29	8 975,86
		НР от ЗП	м	879	1,50	к нр *1)*1	1	1 318,50	3,13	4 126,91
		СП от ЗП	%	91				2 016,98	75	79 493,34
		НР и СП от ЗПМ	%	70				1 551,52	41	43 456,36
		ЗТР	%	175				16,22	160	709,26
			чел-ч	2,2		*1,15)*1,15	1	170,50		
		ВСЕГО работ по позиции:						10 249,24		249 616,40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						10 249,24		249 616,40
48	1.1-1-3119	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м	352,8	28,69		1	10 121,83	3,71	37 551,99
		ВСЕГО по позиции:						10 121,83		37 551,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	1.1-1-3121	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	М	26,25	43,75		1	1 148,44	3,91	4 490,40
ВСЕГО по позиции:								1 148,44		4 490,40
50	1.1-1-3122	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	М	36,75	58,53		1	2 150,98	4,03	8 668,45
ВСЕГО по позиции:								2 150,98		8 668,45
51	1.1-1-3123	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	М	42	73,01		1	3 066,42	3,95	12 112,36
ВСЕГО по позиции:								3 066,42		12 112,36
52	1.1-1-3124	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм	М	157,5	118,18		1	18 613,35	3,91	72 778,20
ВСЕГО по позиции:								18 613,35		72 778,20
Итого по разделу: Изоляция трубопроводов								45 350,26		385 217,80
Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1)										
53	3.9-35-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)	1 Т	0,025						
		ЗП			1 531,20	*1,15)*1,15	1	50,63	47,82	2 421,13
		ЭМ			52,66	*1,25)*1,15	1	1,89	9,11	17,22
		МР			58,44		1	1,46	11,2	16,35
53,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,00015	17 876,91		1	2,68	7,55	20,23
53,2	1.6-1-279	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,025	21 505,37		1	537,63	6,95	3 736,53
		НР от ЗП	%	85				43,04	70	1 694,79
		СП от ЗП	%	70				35,44	41	992,66
		ЗТР								
				чел-ч	116	*1,15)*1,15	1	3,84		
ВСЕГО работ по позиции:								672,77		8 898,91
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								672,77		8 898,91
54	6.69-9-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов	100 отверсти й	0,13						
		ЗП			1 166,30	*1,15	1	174,36	47,82	8 337,90
		МР			277,42	*1	1	36,06	4,91	177,05
54,1	1.3-2-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементный, марка М75	м3	0,04056	396,06	к нр *1	1	16,06	12,47	200,27
		НР от ЗП	%	91				158,67	75	6 253,43
		СП от ЗП	%	70				122,05	41	3 418,54
		ЗТР	чел-ч	109		*1,15	1	16,30		
ВСЕГО работ по позиции:								507,20		18 387,19
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								507,20		18 387,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1)								1 179,97		27 286,10

Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистрали)								153 034,96		1 866 475,44
---	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--------------

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС2; АР; АР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	1 189,14	13 133,03	тыс.руб.
Строительные работы	1 189,14	13 133,03	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	64,35	3 077,00	тыс.руб.
Затраты труда	5 472,99		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сбора коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Демонтажные работы

1	6.65-1-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	100 м	2,88						
		ЗП			284,19	*1,15	1	941,24	47,82	45 010,10
		ЭМ			0,70	*1,15	1	2,32	8,47	19,65
		МР			32,82	*1	1	94,52	14,88	1 406,46
1,1	999999000 1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Масса мусора (возврат)								
		НР от ЗП	т	0,61056	0,00	к нр *1	1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				752,99	70	31 507,07
		ЗТР	%	55				517,68	41	18 454,14
			чел-ч	26,56		*1,15	1	87,97		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 308,75		96 397,42
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 308,75		96 397,42
2	6.65-1-2 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	100 м	17,856						
		ЗП			495,71	*1,15	1	10 179,11	47,82	486 765,04
		ЭМ			1,26	*1,15	1	25,87	8,47	219,12
		МР			46,53	*1	1	830,84	14,88	12 362,90
2,1	999999000 1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Масса мусора (возврат)								
		НР от ЗП	т	5,946048	0,00	к нр *1	1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				8 143,29	70	340 735,53
		ЗТР	%	55				5 598,51	41	199 573,67
			чел-ч	45,52		*1,15	1	934,73		
		ВСЕГО работ по позиции:						24 777,62		1 039 656,26
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						24 777,62		1 039 656,26
3	3.17-2-1 <i>Поправка:</i> <i>ТСН-2001.6.</i> <i>О.П. п.23.3</i>	ДЕМОНТАЖ // Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1 шт.	270						
		ЗП			7,26	)*0,4)*1,15	1	901,69	47,82	43 118,82
		ЭМ			0,85	)*0,4)*1,15	1	105,57	15,04	1 587,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
3,1	9999990001	Масса мусора (возврат)			0,13	)*0,4)*1,15	1	16,15	47,82	772,29
			<i>m</i>	2,025	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	110				991,86	90	38 806,94
		СП от ЗП	%	74				667,25	41	17 678,72
		НР и СП от ЗПМ	%	175				28,26	160	1 235,66
		ЗТР								
			<i>чел-ч</i>	0,61	)*0,4)*1,15		1	75,76		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 694,63		102 427,91
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 694,63		102 427,91
4	3.16-26-1 <i>Поправка:</i> <i>ТСН-2001.6.</i> <i>О.П. п.23.3</i>	ДЕМОНТАЖ // Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	<i>1 счетчик (водомер)</i>	270						
		ЗП								
		ЭМ			5,00	)*0,4)*1,15	1	621,00	47,82	29 696,22
					0,83	)*0,4)*1,15	1	103,09	15,23	1 570,06
		в т.ч. ЗПМ								
					0,13	)*0,4)*1,15	1	16,15	47,82	772,29
		НР от ЗП	%	110				683,10	90	26 726,60
		СП от ЗП	%	74				459,54	41	12 175,45
		НР и СП от ЗПМ	%	175				28,26	160	1 235,66
		ЗТР								
			<i>чел-ч</i>	0,41	)*0,4)*1,15		1	50,92		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 894,99		71 403,99
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 894,99		71 403,99
Итого по разделу: Демонтажные работы								31 675,99		1 309 885,58
Раздел: Монтажные работы										
5	3.16-40-1 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 20 мм	<i>100 м</i>	2,88						
		ЗП								
		ЭМ			180,31	*1,15)*1,15	1	686,76	47,82	32 840,86
					18,38	*1,25)*1,15	1	76,09	10,83	824,05
		в т.ч. ЗПМ								
					0,50	*1,25)*1,15	1	2,07	47,82	98,99
5,1	1.6-1-300	МР			153,13	*1)*1	1	441,01	2,36	1 040,78
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	<i>m</i>	0,036288	20 879,60		1	757,68	3,28	2 485,19
5,2	1.12-5-987 <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.6_06.</i> <i>00.01.07.001</i> <i>Поправка:</i> <i>Гл.6.Прил.2.</i> <i>2.п.2.2.3_06.</i> <i>00.01.03.001</i>	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 7,4, номинальное давление PN 2 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм, стенка 2,8 мм								
			<i>m</i>	295,2	30,03	к нр *1)*1	1	8 864,86	8,01	71 007,53
5,4	1.12-5-211	Тройник из полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), ГОСТ 32415-2013, переходной, диаметр 40-20-40 мм	<i>шт.</i>	578	24,67		1	14 259,26	1,69	24 098,15
5,5	1.12-5-964	Уголок из полипропилена PP-R, ГОСТ 32415-2013, комбинированный с металлом, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, внутренняя резьба 1/2" //наружная резьба	<i>шт.</i>	578	16,46		1	9 513,88	8,52	81 058,26
5,6	1.13-4-61	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм (1,6 МПа)	<i>шт.</i>	578	34,97		1	20 212,66	18,72	378 381,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5,7	1.7-3-8	Сверло победитовое, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	3,024	11,82		1	35,74	6,98	249,47
		НР от ЗП	%	110				755,44	90	29 556,77
		СП от ЗП	%	74				508,20	41	13 464,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,62	160	158,38
		ЗТР								
			чел-ч	14,56	*1,15)*1,15		1	55,46		
		ВСЕГО работ по позиции:						56 115,20		635 165,19
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						56 115,20		635 165,19
6	3.16-41-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм	100 сварных соединени й	28,9						
		ЗП			21,01	*1,15)*1,15	1	803,01	47,82	38 399,94
		ЭМ			1,10	*1,25)*1,15	1	45,70	10,84	495,39
		НР от ЗП	%	110				883,31	90	34 559,95
		СП от ЗП	%	74				594,23	41	15 743,98
		ЗТР								
			чел-ч	1,56	*1,15)*1,15		1	59,62		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 326,25		89 199,26
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 326,25		89 199,26
7	3.16-40-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 32 мм	100 м	1,44						
		ЗП			169,54	*1,15)*1,15	1	322,87	47,82	15 439,64
		ЭМ			21,06	*1,25)*1,15	1	43,59	11,59	505,21
		в т.ч. ЗПМ			1,01	*1,25)*1,15	1	2,09	47,82	99,94
		МР			125,92	*1)*1	1	181,32	2,81	509,51
7,1	1.12-2-1165	Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего крепления полипропиленовых труб, наружный диаметр 50 мм	шт.	345,6	21,90		1	7 568,64	0,97	7 341,58
7,2	1.12-5-989 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°C, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, стенка 3,6 мм	м	147,6	64,55	к нр *1)*1	1	9 527,58	8,01	76 315,92
7,6	1.12-5-215	Тройник из полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), ГОСТ 32415-2013, переходной, диаметр 40-32-40 мм	шт.	576	23,40		1	13 478,40	1,88	25 339,39
7,10	1.7-3-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сверло победитовое, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	1,1376	11,82		1	13,45	6,98	93,88
		НР от ЗП	%	110				355,16	90	13 895,68
		СП от ЗП	%	74				238,92	41	6 330,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,66	160	159,90
		ЗТР								
			чел-ч	13,73	*1,15)*1,15		1	26,15		
		ВСЕГО работ по позиции:						31 733,59		145 930,96
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						31 733,59		145 930,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	3.16-41-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 32 мм								
			100 сварных соединени й	11,52						
		ЗП			38,67	*1,15)*1,15	1	589,15	47,82	28 173,15
		ЭМ			1,93	*1,25)*1,15	1	31,96	10,85	346,77
		НР от ЗП	%	110				648,07	90	25 355,84
		СП от ЗП	%	74				435,97	41	11 550,99
		ЗТР								
			чел-ч	2,87		*1,15)*1,15	1	43,73		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 705,15		65 426,75
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 705,15		65 426,75
9	3.16-40-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 40 мм								
			100 м	16,416						
		ЗП			166,66	*1,15)*1,15	1	3 618,22	47,82	173 023,28
		ЭМ			24,17	*1,25)*1,15	1	570,36	12,11	6 907,06
		в т.ч. ЗПМ			1,51	*1,25)*1,15	1	35,63	47,82	1 703,83
		МР			122,01	*1)*1	1	2 002,92	3,18	6 369,29
9,1	1.12-2-1165 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего крепления полипропиленовых труб, наружный диаметр 50 мм								
			шт.	328,32	21,90		1	7 190,21	0,97	6 974,50
9,2	1.12-5-990 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Труба напорная из термостабилизированного полипропилена PPRT, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, армированная стекловолокном, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, температура рабочей среды до +80°С, SDR 9, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, стенка 4,5 мм								
			м	1682,64	96,05	к нр *1)*1	1	161 617,57	8,03	1 297 789,09
9,3	1.7-3-8 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сверло победитовое, диаметр 8 мм, длина 80 мм								
			шт.	11,4912	11,82	к нр *1)*1	1	135,83	6,98	948,09
		НР от ЗП	%	110				3 980,04	90	155 720,95
		СП от ЗП	%	74				2 677,48	41	70 939,54
		НР и СП от ЗПМ	%	175				62,35	160	2 726,13
		ЗТР								
			чел-ч	13,52		*1,15)*1,15	1	293,52		
		ВСЕГО работ по позиции:						181 854,98		1 721 397,93
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						181 854,98		1 721 397,93
10	1.12-5-878	Муфта из полипропилена PP-R, ГОСТ 32415-2013, комбинированная разъемная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм, наружная резьба 1 1/4"	шт.	600	622,76		1	373 656,00	3,35	1 251 747,60
		ВСЕГО по позиции:						373 656,00		1 251 747,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	1.12-5-172 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Муфта из полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), ГОСТ 32415-2013, соединительная, наружный диаметр 40 мм									
			шт.	1080	9,10		1	9 828,00	1,85	18 181,80	
		ВСЕГО по позиции:						9 828,00		18 181,80	
12	1.12-5-181	Уголок 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), ГОСТ 32415-2013, наружный диаметр 40 мм									
			шт.	700	8,47		1	5 929,00	4,02	23 834,58	
		ВСЕГО по позиции:						5 929,00		23 834,58	
13	1.12-5-972	Крепление-клипса полипропиленовая PP-R, одинарная (опора), для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм (40мм)									
			шт.	360	4,08		1	1 468,80	4,38	6 433,34	
		ВСЕГО по позиции:						1 468,80		6 433,34	
14	1.12-5-1173	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, температура рабочей среды до +50°С, пожарно-технические характеристики: Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм, для трубопроводов систем пожаротушения									
			шт.	768	6,32		1	4 853,76	8,34	40 480,36	
		ВСЕГО по позиции:						4 853,76		40 480,36	
15	3.16-41-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 40 мм									
				100 сварных соединени й	34,4						
		ЗП				46,28	*1,15)*1,15	1	2 105,46	47,82	100 683,10
		ЭМ				5,46	*1,25)*1,15	1	270,00	10,45	2 821,50
		в т.ч. ЗПМ				0,13	*1,25)*1,15	1	6,43	47,82	307,48
		НР от ЗП	%	110				2 316,01	90	90 614,79	
		СП от ЗП	%	74				1 558,04	41	41 280,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				11,25	160	491,97	
		ЗТР									
			чел-ч	3,45		*1,15)*1,15	1	156,95			
		ВСЕГО работ по позиции:						6 260,76		235 891,43	
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00	
		ВСЕГО по позиции:						6 260,76		235 891,43	
		На квартиры									
16	3.17-2-6 Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11 Поправка: ТСН-2001.3. Пр.2. п.3	Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали П-образных, М-образных, МП-образных									
			1 шт.	270							
		ЗП					*1,15)*1,1				
						21,10	5	1	7 534,28	47,82	360 289,27
		ЭМ					*1,25)*1,1				
						0,35	5	1	135,84	14,94	2 029,45
		в т.ч. ЗПМ					*1,25)*1,1				
						0,05	5	1	19,41	47,82	928,19
		МР				2,97		1	801,90	15,75	12 629,93
16,1	1.17-1-57	Полотенцесушитель из нержавеющей стали, П-образный, диаметр 32 мм, высота 320 мм, длина 700 мм	КОМПЛЕКТ								
			Т	270	396,39			1	107 025,30	5,36	573 655,61
16,2	1.13-4-64	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм									
			шт.	540	113,32			1	61 192,80	19,96	1 221 408,29
		НР от ЗП	%	114				8 589,08	79	284 628,52	
		СП от ЗП	%	67				5 047,97	41	147 718,60	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				33,97	160	1 485,10	
		ЗТР									
							*1,15)*1,1				
			чел-ч	1,79			5	1	639,16		
		ВСЕГО работ по позиции:						190 361,14		2 603 844,77	
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по позиции:								190 361,14		2 603 844,77
17	3.16-26-1 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм								
			1 счетчик (водомер)	270						
		ЗП								
		ЭМ			5,00	*1,15)*1,15	1	1 785,38	47,82	85 376,87
		в т.ч. ЗПМ			0,83	*1,25)*1,15	1	322,14	15,23	4 906,19
		МР			0,13	*1,25)*1,15	1	50,46	47,82	2 413,00
		НР от ЗП			0,91	*1)*1	1	245,70	5,16	1 267,81
		СП от ЗП	%	110				1 963,92	90	76 839,18
		НР и СП от ЗПМ	%	74				1 321,18	41	35 004,52
		ЗТР	%	175				88,31	160	3 860,80
			чел-ч	0,41		*1,15)*1,15	1	146,40		
ВСЕГО работ по позиции:								5 726,63		207 255,37
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								5 726,63		207 255,37
Итого по разделу: Монтажные работы								871 819,26		7 044 789,34
Раздел: Изоляция трубопроводов										
18	3.26-16-1 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками								
			10 м изоляция	164,16						
		ЗП								
		ЭМ			28,60	*1,15)*1,15	1	6 209,11	47,82	296 919,64
		в т.ч. ЗПМ			0,75	*1,25)*1,15	1	176,99	15,17	2 684,94
		МР			0,11	*1,25)*1,15	1	25,96	47,82	1 241,41
					55,69	*1)*1	1	9 142,07	19,48	178 087,52
18,1	1.1-1-464 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Краска на водной основе, эластичная, для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука, для наружных и внутренних работ								
			л	-152,6688	34,75	к нр *1)*1	1	- 5 305,24	30,45	- 161 544,56
18,2	1.1-1-2544 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, температура эксплуатации от -40 до +105°С, для приклеивания листовых и трубчатых каучуковых теплоизоляционных материалов								
			л	20,52	231,64	к нр *1)*1	1	4 753,25	5,29	25 144,69
18,3	1.1-1-2543 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл. 6. Прил. 2. 2.п. 2.2.3_06. 00.01.03.001	Лента армированная с клеевым слоем, универсального применения, типа ТПЛ, ширина 50 мм, серая								
			м	2462,4	1,50	к нр *1)*1	1	3 693,60	3,13	11 560,97
		НР от ЗП	%	91				5 650,29	75	222 689,73
		СП от ЗП	%	70				4 346,38	41	121 737,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				45,43	160	1 986,26
		ЗТР								
			чел-ч	2,2		*1,15)*1,15	1	477,62		
ВСЕГО работ по позиции:								28 711,88		699 266,24
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								28 711,88		699 266,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	1.1-1-2512	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	м	1723,68	43,41		1	74 824,95	3,87	289 572,56
ВСЕГО по позиции:								74 824,95		289 572,56
Итого по разделу: Изоляция трубопроводов								103 536,83		988 838,80
Раздел: Восстановительный ремонт санузлов (АР.С.ВОР, лист 15)										
20	6.55-1-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами	100 м2	2,36						
20,1	999999000 1	ЗП Масса мусора			541,35	)*1,15	1	1 469,22	47,82	70 258,10
		НР от ЗП	т	6,962	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				1 175,38	70	49 180,67
		ЗТР	%	55				808,07	41	28 805,82
			чел-ч	52,97		)*1,15	1	143,76		
ВСЕГО работ по позиции:								3 452,67		148 244,59
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								3 452,67		148 244,59
21	3.10-88-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородки	2,36						
		ЗП			1 250,17	*1,15)*1,15	1	3 901,91	47,82	186 589,34
		ЭМ			112,87	*1,25)*1,15	1	382,91	13,31	5 096,53
		в т.ч. ЗПМ			11,45	*1,25)*1,15	1	38,84	47,82	1 857,33
21,1	1.1-1-3719 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Лента уплотнительная, полимерная, микропористая, самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, для звукоизоляции и плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания			1 541,55	*1)*1	1	3 638,06	5,93	21 573,70
21,2	1.7-4-31 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС, сечение 50х50х0,6 мм	м	297,36	0,71	к нр *1)*1	1	211,13	13,03	2 751,02
21,3	1.7-4-27 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН, сечение 50х40х0,6 мм	м	481,44	19,44	к нр *1)*1	1	9 359,19	4,62	43 239,46
21,4	1.1-1-569 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Лист гипсокартонный влагостойкий, толщина от 13 до 16 мм	м	356,36	23,58	к нр *1)*1	1	8 402,97	3,82	32 099,35
		НР от ЗП	м2	495,6	41,26	к нр *1)*1	1	20 448,46	4,51	92 222,55
		СП от ЗП	%	91				3 550,74	75	139 942,01
		НР и СП от ЗПМ	%	70				2 731,34	41	76 501,63
			%	175				67,97	160	2 971,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР								
			чел-ч	105,93		*1,15)*1,15	1	330,62		
		ВСЕГО работ по позиции:						52 694,68		602 987,32
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						52 694,68		602 987,32
22	3.15-149-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по дереву и гипсовым плитам								
			100 м2	2,36						
		ЗП			1 916,73	*1,15)*1,15	1	5 982,31	47,82	286 074,06
		ЭМ			14,28	*1,25)*1,15	1	48,44	13,19	638,92
		в т.ч. ЗПМ			1,16	*1,25)*1,15	1	3,94	47,82	188,41
		МР			4 208,05	*1)*1	1	9 931,00	27,02	268 335,62
22,1	1.3-2-50 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная								
			т	0,16992	5 986,03		1	1 017,15	15,29	15 552,22
22,2	1.3-2-35 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ								
			т	0,885	1 677,56	к нр *1)*1	1	1 484,64	7,98	11 847,43
22,3	1.1-1-834 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I								
			м2	257,24	52,32	к нр *1)*1	1	13 458,80	7,06	95 019,13
		НР от ЗП	%	100				5 982,31	83	237 441,47
		СП от ЗП	%	64				3 828,68	41	117 290,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,90	160	301,46
		ЗТР								
			чел-ч	167,15		*1,15)*1,15	1	521,69		
		ВСЕГО работ по позиции:						41 740,23		1 032 500,67
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						41 740,23		1 032 500,67
Итого по разделу: Восстановительный ремонт санузлов (АР.С.ВОР, лист 15)								97 887,58		1 783 732,58

Раздел: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С.ВОР, лист 15)

23	3.17-12-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами								
			100 шт.	1,25						
		ЗП			241,16	*1,15)*1,15	1	398,67	47,82	19 064,40
		ЭМ			33,53	*1,25)*1,15	1	60,25	14,03	845,31
		в т.ч. ЗПМ			4,16	*1,25)*1,15	1	7,48	47,82	357,69
		МР			671,14	*1)*1	1	838,93	5,46	4 580,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23,2	1.7-11-55 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 300х500 мм (300х300 мм)								
			шт.	125	78,96		1	9 870,00	9,48	93 567,60
		НР от ЗП	%	110				438,54	90	17 157,96
		СП от ЗП	%	74				295,02	41	7 816,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,09	160	572,30
		ЗТР								
			чел-ч	21,63	*1,15)*1,15		1	35,76		
		ВСЕГО работ по позиции:						11 914,50		143 604,53
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						11 914,50		143 604,53
Итого по разделу: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С.ВОР, лист 15)								11 914,50		143 604,53
Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1)										
24	3.9-35-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)								
			1 Т	1,007						
		ЗП								
					1 531,20	*1,15)*1,15	1	2 039,19	47,82	97 514,07
		ЭМ								
					52,66	*1,25)*1,15	1	76,23	9,11	694,46
		МР			58,44		1	58,85	11,2	659,12
24,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,006042	17 876,91		1	108,01	7,55	815,48
24,2	1.6-1-279	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,893	21 505,37		1	19 204,30	6,95	133 469,89
24,3	1.6-1-284	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,114	20 268,29		1	2 310,59	7,37	17 029,05
		НР от ЗП	%	85				1 733,31	70	68 259,85
		СП от ЗП	%	70				1 427,43	41	39 980,77
		ЗТР								
			чел-ч	116	*1,15)*1,15		1	154,48		
		ВСЕГО работ по позиции:						26 957,91		358 422,69
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						26 957,91		358 422,69
25	6.69-9-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверсти й	8,16						
		ЗП			1 494,24	*1,15	1	14 021,95	47,82	670 529,65
		МР			862,81	*1	1	7 040,53	5,03	35 413,87
25,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементный, марка М150								
			мЗ	3,39456	478,96	к нр *1	1	1 625,86	11,2	18 209,63
		НР от ЗП	%	91				12 759,97	75	502 897,24
		СП от ЗП	%	70				9 815,37	41	274 917,16
		ЗТР	чел-ч	132		*1,15	1	1 238,69		
		ВСЕГО работ по позиции:						45 263,68		1 501 967,55
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						45 263,68		1 501 967,55
Итого по разделу: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1)								72 221,59		1 860 390,24
Раздел: Разные работы										
26	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	6,962						
		ЭМ			8,86		1	61,68	16,24	1 001,68
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	10,30	47,82	492,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				18,03	160	788,08
		ВСЕГО работ по позиции:						79,71		1 789,76
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						79,71		1 789,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу: Разные работы								79,71		1 789,76
Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)								1 189 135,46		13 133 030,83
Составил _____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)										
Проверил _____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)										

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11

Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (магистралей)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС2; АР; АР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	406,19	4 511,04	тыс.руб.
Строительные работы	406,19	4 511,04	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	19,22	919,06	тыс.руб.
Затраты труда	1 611,20		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффици- енты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Демонтажные работы

1	6.65-1-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	100 м	6,02						
		ЗП			495,71	*1,15	1	3 431,80	47,82	164 108,68
		ЭМ			1,26	*1,15	1	8,72	8,47	73,86
		МР			46,53	*1	1	280,11	14,88	4 168,04
1,1	999999000 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Масса мусора (возврат)	т	2,00466	0,00	к нр *1	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				2 745,44	70	114 876,08
		СП от ЗП	%	55				1 887,49	41	67 284,56
		ЗТР	чел-ч	45,52		*1,15	1	315,13		
		ВСЕГО работ по позиции:						8 353,56		350 511,22
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						8 353,56		350 511,22
2	6.65-1-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	100 м	0,5						
		ЗП			656,88	*1,15	1	377,71	47,82	18 062,09
		ЭМ			1,37	*1,15	1	0,79	8,47	6,69
		МР			55,73	*1	1	27,87	14,88	414,71
2,1	999999000 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Масса мусора (возврат)	т	0,211	0,00	к нр *1	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				302,17	70	12 643,46
		СП от ЗП	%	55				207,74	41	7 405,46
		ЗТР	чел-ч	60,32		*1,15	1	34,68		
		ВСЕГО работ по позиции:						916,28		38 532,41
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						916,28		38 532,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	6.65-11-5 Поправка: Сб.6- 65.т3.1.п.3. 1.6_06.65.01 .28.002 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм								
			100 м	5,75						
		ЗП			819,08	*0,82)*1,15	1	4 441,26	47,82	212 381,05
		ЭМ			1,82	*1)*1,15	1	12,03	8,47	101,89
		МР			77,45	*1)*1	1	445,34	14,88	6 626,66
3,1	999999000 1 Поправка: Сб.6- 65.т3.1.п.3. 1.6_06.65.01 .28.002 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Масса мусора (возврат)								
			т	5,75	0,00	к нр *1)*1	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				3 553,01	70	148 666,74
		СП от ЗП	%	55				2 442,69	41	87 076,23
		ЗТР								
			чел-ч	74,53		*0,82)*1,15	1	404,12		
		ВСЕГО работ по позиции:						10 894,33		454 852,57
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						10 894,33		454 852,57
Итого по разделу: Демонтажные работы								20 164,17		843 896,20
Раздел: Монтажные работы										
4	3.16-38-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях диаметром 32 мм								
			100 м	6,02						
		ЗП			209,45	*1,15)*1,15	1	1 667,53	47,82	79 741,28
		ЭМ			4,01	*1,25)*1,15	1	34,70	11,97	415,36
		в т.ч. ЗПМ			0,30	*1,25)*1,15	1	2,60	47,82	124,33
		МР			26,88	*1)*1	1	161,82	1,96	317,17
4,1	1.6-1-300 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
			т	0,075852	20 879,60	к нр *1)*1	1	1 583,76	3,28	5 194,73
4,2	1.12-6-668 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм								
			м	602	35,09	к нр *1)*1	1	21 124,18	7,1	149 981,68
		НР от ЗП	%	110				1 834,28	90	71 767,15
		СП от ЗП	%	74				1 233,97	41	32 693,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,55	160	198,93
		ЗТР								
			чел-ч	16,83		*1,15)*1,15	1	133,99		
		ВСЕГО работ по позиции:						27 644,79		340 310,22
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						27 644,79		340 310,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1.13-4-71	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 15 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм								
			шт.	96	38,95		1	3 739,20	30,34	113 447,33
		ВСЕГО по позиции:						3 739,20		113 447,33
6	1.13-4-64	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм								
			шт.	96	113,32		1	10 878,72	19,96	217 139,25
		ВСЕГО по позиции:						10 878,72		217 139,25
7	1.13-3-181	Клапан балансировочный, латунный, с дренажем, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°С, пропускная способность 14,20 м3/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм (1,6 МПа)								
			шт.	48	1 559,15		1	74 839,20	8,52	637 629,98
		ВСЕГО по позиции:						74 839,20		637 629,98
8	1.12-8-78	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	350	46,10		1	16 135,00	7,54	121 657,90
		ВСЕГО по позиции:						16 135,00		121 657,90
9	1.12-10-29	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм								
			шт.	4	17,58		1	70,32	23,99	1 686,98
		ВСЕГО по позиции:						70,32		1 686,98
10	1.12-8-146	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2" // Переходной тройник под резьбу 32х32х32 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	24	33,36		1	800,64	8,5	6 805,44
		ВСЕГО по позиции:						800,64		6 805,44
11	1.12-8-146	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2"	КОМПЛЕКТ							
			Т	48	33,36		1	1 601,28	8,5	13 610,88
		ВСЕГО по позиции:						1 601,28		13 610,88
12	3.16-38-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях диаметром 50 мм								
			100 м	0,5						
		ЗП								
		ЭМ			284,12	*1,15)*1,15	1	187,87	47,82	8 983,94
					9,45	*1,25)*1,15	1	6,79	12,89	87,52
		в т.ч. ЗПМ			0,89	*1,25)*1,15	1	0,64	47,82	30,60
		МР			24,93	*1)*1	1	12,47	2,49	31,05
12,1	1.6-1-300 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
			т	0,0063	20 879,60	к нр *1)*1	1	131,54	3,28	431,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12,2	1.12-6-670 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			м	50	52,67		1	2 633,50	7,64	20 119,94
		НР от ЗП	%	110				206,66	90	8 085,55
		СП от ЗП	%	74				139,02	41	3 683,42
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,12	160	48,96
		ЗТР								
			чел-ч	23,23	*1,15)*1,15		1	15,36		
		ВСЕГО работ по позиции:						3 318,97		41 471,83
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						3 318,97		41 471,83
13	1.12-8-80	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	КОМПЛЕК							
			Т	25	46,10		1	1 152,50	7,54	8 689,85
		ВСЕГО по позиции:						1 152,50		8 689,85
14	1.12-10-29	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм	шт.	4	17,58		1	70,32	23,99	1 686,98
		ВСЕГО по позиции:						70,32		1 686,98
15	1.12-8-150	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х1/2" // Переходной тройник под резьбу 50х32х50 мм	КОМПЛЕК							
			Т	12	51,47		1	617,64	6,62	4 088,78
		ВСЕГО по позиции:						617,64		4 088,78
16	1.12-8-148	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х3/4" // Концентрический переходник под резьбу 50х32мм	КОМПЛЕК							
			Т	5	48,53		1	242,65	7,3	1 771,35
		ВСЕГО по позиции:						242,65		1 771,35
17	3.16-38-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях диаметром 65 мм								
			100 м	0,7						
		ЗП								
		ЭМ			303,89	*1,15)*1,15	1	281,33	47,82	13 453,20
					9,50	*1,25)*1,15	1	9,56	12,87	123,04
		в т.ч. ЗПМ			0,89	*1,25)*1,15	1	0,90	47,82	43,04
		МР			26,33	*1)*1	1	18,43	2,65	48,84
17,1	1.6-1-300 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
			т	0,00882	20 879,60		1	184,16	3,28	604,04
17,2	1.12-6-671 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм								
			м	70	85,43	к нр *1)*1	1	5 980,10	6,83	40 844,08
		НР от ЗП	%	110				309,46	90	12 107,88
		СП от ЗП	%	74				208,18	41	5 515,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,58	160	68,86
		ЗТР								
			чел-ч	24,89	*1,15)*1,15		1	23,04		
		ВСЕГО работ по позиции:						6 992,80		72 765,75
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО по позиции:						6 992,80		72 765,75
18	1.12-8-81	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	35	51,03		1	1 786,05	8,06	14 395,56
		ВСЕГО по позиции:						1 786,05		14 395,56
19	1.12-10-29	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм // Колено коротное под муфту 65 мм	шт.	4	17,58		1	70,32	23,99	1 686,98
		ВСЕГО по позиции:						70,32		1 686,98
20	1.12-8-151	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х3/4" // Переходной тройник под резьбу 65х32х65 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	22	55,32		1	1 217,04	8,72	10 612,59
		ВСЕГО по позиции:						1 217,04		10 612,59
21	1.12-8-151	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х3/4" // Концентрический переходник под резьбу 65 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	2	55,32		1	110,64	8,72	964,78
		ВСЕГО по позиции:						110,64		964,78
22	3.16-38-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях диаметром 80 мм								
			100 м	0,8						
		ЗП								
		ЭМ			336,70	*1,15)*1,15	1	356,23	47,82	17 034,92
					9,79	*1,25)*1,15	1	11,26	12,75	143,57
		в т.ч. ЗПМ			0,89	*1,25)*1,15	1	1,02	47,82	48,78
		МР			25,21	*1)*1	1	20,17	3	60,51
22,1	1.6-1-300 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
			т	0,01008	20 879,60		1	210,47	3,28	690,34
22,2	1.12-6-672 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм								
			м	80	100,65	к нр *1)*1	1	8 052,00	6,68	53 787,36
		НР от ЗП	%	110				391,85	90	15 331,43
		СП от ЗП	%	74				263,61	41	6 984,32
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,79	160	78,05
		ЗТР								
			чел-ч	27,72		*1,15)*1,15	1	29,33		
		ВСЕГО работ по позиции:						9 307,38		94 110,50
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						9 307,38		94 110,50
23	1.12-8-82	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	40	67,35		1	2 694,00	7,26	19 558,44
		ВСЕГО по позиции:						2 694,00		19 558,44
24	1.12-10-30	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 100 мм // диаметр 80 мм	шт.	4	42,49		1	169,96	23,18	3 939,67
		ВСЕГО по позиции:						169,96		3 939,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	1.12-8-152	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х1 1/4" // Переходной тройник под резьбу 80х32х80 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	26	73,63		1	1 914,38	7,41	14 185,56
		ВСЕГО по позиции:						1 914,38		14 185,56
26	1.12-8-152	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х1 1/4" // Концентрический переходник под резьбу 80 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	2	73,63		1	147,26	7,41	1 091,20
		ВСЕГО по позиции:						147,26		1 091,20
27	3.16-38-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях диаметром 100 мм								
			100 м	4,25						
		ЗП								
					406,56	*1,15)*1,15	1	2 285,12	47,82	109 274,44
		ЭМ			15,34	*1,25)*1,15	1	93,72	13	1 218,36
		в т.ч. ЗПМ			1,48	*1,25)*1,15	1	9,04	47,82	432,29
		МР			28,59	*1)*1	1	121,51	3,29	399,77
27,1	1.6-1-300 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
			т	0,05355	20 879,60		1	1 118,10	3,28	3 667,37
27,2	1.12-6-674 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм								
			м	425	152,11	к нр *1)*1	1	64 646,75	6,29	406 628,06
		НР от ЗП	%	110				2 513,63	90	98 347,00
		СП от ЗП	%	74				1 690,99	41	44 802,52
		НР и СП от ЗПМ	%	175				15,82	160	691,66
		ЗТР								
			чел-ч	33,75		*1,15)*1,15	1	189,70		
		ВСЕГО работ по позиции:						72 485,64		665 029,18
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						72 485,64		665 029,18
28	1.12-8-83	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	25	105,76		1	2 644,00	5,97	15 784,68
		ВСЕГО по позиции:						2 644,00		15 784,68
29	1.12-10-30	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 100 мм	шт.	4	42,49		1	169,96	23,18	3 939,67
		ВСЕГО по позиции:						169,96		3 939,67
30	1.12-10-44	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм // Переходной тройник под муфту 100х32х100 мм	шт.	22	59,50		1	1 309,00	23,64	30 944,76
		ВСЕГО по позиции:						1 309,00		30 944,76
31	1.12-10-44	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм // Переходной тройник под муфту 100х80х100 мм	шт.	6	59,50		1	357,00	23,64	8 439,48
		ВСЕГО по позиции:						357,00		8 439,48
32	1.12-10-44	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм // Переходной тройник под резьбу 100х100х100 мм	шт.	10	59,50		1	595,00	23,64	14 065,80
		ВСЕГО по позиции:						595,00		14 065,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	1.12-8-153	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х1 1/4" // Концентрический переходник под резьбу 100 мм	КОМПЛЕКТ							
			Т	10	101,16		1	1 011,60	6,96	7 040,74
		ВСЕГО по позиции:						1 011,60		7 040,74
34	3.16-15-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм								
			1 ШТ.	4						
		ЗП								
		ЭМ			30,94	*1,15)*1,15	1	163,67	47,82	7 826,70
					6,14	*1,25)*1,15	1	35,31	12,53	442,43
		в т.ч. ЗПМ								
					0,25	*1,25)*1,15	1	1,44	47,82	68,86
		МР			42,20	*1)*1	1	168,80	8,62	1 455,06
34,5	1.12-9-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм								
			шт.	8	87,81		1	702,48	6,78	4 762,81
34,6	1.13-4-161 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм								
			шт.	4	2 001,09		1	8 004,36	12,54	100 374,67
		НР от ЗП	%	110				180,04	90	7 044,03
		СП от ЗП	%	74				121,12	41	3 208,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,52	160	110,18
		ЗТР								
			чел-ч	2,6	*1,15)*1,15		1	13,75		
		ВСЕГО работ по позиции:						9 378,30		125 224,83
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						9 378,30		125 224,83
Итого по разделу: Монтажные работы								253 471,56		2 613 776,94
Раздел: Гидравлическое испытание										
35	3.16-29-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопроводов	6,52						
		ЗП			76,45	*1,15	1	573,22	47,82	27 411,38
		МР			9,04	*1	1	58,94	6,83	402,56
		НР от ЗП	%	110				630,54	90	24 670,24
		СП от ЗП	%	74				424,18	41	11 238,67
		ЗТР	чел-ч	5,01		*1,15	1	37,56		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 686,88		63 722,85
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 686,88		63 722,85
36	3.16-29-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопроводов	5,75						
		ЗП			76,45	*1,15	1	505,53	47,82	24 174,44
		МР			28,84	*1	1	165,83	7,17	1 189,00
		НР от ЗП	%	110				556,08	90	21 757,00
		СП от ЗП	%	74				374,09	41	9 911,52
		ЗТР	чел-ч	5,01		*1,15	1	33,13		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 601,53		57 031,96
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 601,53		57 031,96
Итого по разделу: Гидравлическое испытание								3 288,41		120 754,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел: Изоляция трубопроводов

37	3.26-16-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками								
	Поправка:									
	Гл. 6. Прил. 2.									
	2.п. 2.2. 6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл. 6. Прил. 2.									
	2.п. 2.2. 3_06.									
	00.01.03.001									
			10 м							
			изоляции	122,7						
		ЗП								
		ЭМ			28,60	*1,15)*1,15	1	4 640,94	47,82	221 929,75
					0,75	*1,25)*1,15	1	132,29	15,17	2 006,84
		в т.ч. ЗПМ			0,11	*1,25)*1,15	1	19,40	47,82	927,71
		МР			55,69	*1)*1	1	6 833,16	19,48	133 109,96
37,1	1.1-1-464	Краска на водной основе, эластичная, для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука, для наружных и внутренних работ								
	Поправка:									
	Гл. 6. Прил. 2.									
	2.п. 2.2. 6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл. 6. Прил. 2.									
	2.п. 2.2. 3_06.									
	00.01.03.001									
			л	-114,111	34,75	к нр *1)*1	1	- 3 965,36	30,45	- 120 745,21
37,2	1.1-1-2544	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, температура эксплуатации от -40 до +105°С, для приклеивания листовых и трубчатых каучуковых теплоизоляционных материалов								
	Поправка:									
	Гл. 6. Прил. 2.									
	2.п. 2.2. 6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл. 6. Прил. 2.									
	2.п. 2.2. 3_06.									
	00.01.03.001									
			л	15,3375	231,64	к нр *1)*1	1	3 552,78	5,29	18 794,21
37,3	1.1-1-2543	Лента армированная с клеевым слоем, универсального применения, типа ТПЛ, ширина 50 мм, серая								
	Поправка:									
	Гл. 6. Прил. 2.									
	2.п. 2.2. 6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл. 6. Прил. 2.									
	2.п. 2.2. 3_06.									
	00.01.03.001									
			м	1840,5	1,50	к нр *1)*1	1	2 760,75	3,13	8 641,15
		НР от ЗП	%	91				4 223,26	75	166 447,31
		СП от ЗП	%	70				3 248,66	41	90 991,20
		НР и СП от ЗПМ	%	175				33,95	160	1 484,34
		ЗТР								
			чел-ч	2,2		*1,15)*1,15	1	357,00		
		ВСЕГО работ по позиции:						21 460,43		522 659,55
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						21 460,43		522 659,55
38	1.1-1-2511	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм								
			м	632,1	38,97		1	24 632,94	3,65	89 910,23
		ВСЕГО по позиции:						24 632,94		89 910,23
39	1.1-1-2513	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм								
			м	52,5	60,84		1	3 194,10	3,58	11 434,88
		ВСЕГО по позиции:						3 194,10		11 434,88
40	1.1-1-2514	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм								
			м	73,5	74,64		1	5 486,04	3,34	18 323,37
		ВСЕГО по позиции:						5 486,04		18 323,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1.1-1-2515	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	<i>м</i>	84	91,56		1	7 691,04	4,23	32 533,10
ВСЕГО по позиции:								7 691,04		32 533,10
42	1.1-1-3126	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	<i>м</i>	446,25	146,59		1	65 415,79	3,44	225 030,32
ВСЕГО по позиции:								65 415,79		225 030,32

Итого по разделу: Изоляция трубопроводов **127 880,34** **899 891,45**

Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 2)

43	3.9-35-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)									
				1 Т	0,0283						
		ЗП				1 531,20	*1,15)*1,15	1	57,31	47,82	2 740,56
		ЭМ				52,66	*1,25)*1,15	1	2,14	9,11	19,50
		МР				58,44		1	1,65	11,2	18,48
43,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,00017	17 876,91			1	3,04	7,55	22,95
43,2	1.6-1-279	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,0283	21 505,37			1	608,60	6,95	4 229,77
		НР от ЗП	%	85					48,71	70	1 918,39
		СП от ЗП	%	70					40,12	41	1 123,63
		ЗТР									
			чел-ч	116		*1,15)*1,15		1	4,34		
		ВСЕГО работ по позиции:							761,57		10 073,28
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:							761,57		10 073,28
44	6.69-9-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов									
				100 отверсти й	0,16						
		ЗП				1 166,30	*1,15	1	214,60	47,82	10 262,17
		МР				277,42	*1	1	44,39	4,91	217,95
44,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	0,04992	478,96			1	23,91	11,2	267,79
		НР от ЗП	%	91					195,29	75	7 696,63
		СП от ЗП	%	70					150,22	41	4 207,49
		ЗТР	чел-ч	109		*1,15		1	20,06		
		ВСЕГО работ по позиции:							628,41		22 652,03
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:							628,41		22 652,03

Итого по разделу: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 2) **1 389,98** **32 725,31**

Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (магистралей) **406 194,46** **4 511 044,71**

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт**Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)			
Раздел: Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	100 м	3,6
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	100 м	17,71
3	ДЕМОНТАЖ // Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	270
Раздел: Монтажные работы			
4	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 20 мм	100 м	3,6
5	Уголок из полипропилена PP-R, ГОСТ 32415-2013, комбинированный с металлом, с настенным креплением, для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 20 мм, наружная резьба 1/2"	шт.	720
6	Муфта из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), ГОСТ 32415-2013, соединительная, наружный диаметр 25 мм	шт.	1080
7	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°C, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм (1,6 МПа)	шт.	720
8	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм	100 сварных соединений	25,2
9	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 40 мм	100 м	17,71
10	Муфта из полипропилена PP-R, ГОСТ 32415-2013, комбинированная разъемная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм, наружная резьба 1 1/4"	шт.	48
11	Тройник из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), ГОСТ 32415-2013, переходной, диаметр 40-20-40 мм	шт.	720
12	Уголок 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), ГОСТ 32415-2013, наружный диаметр 40 мм	шт.	624
13	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, температура рабочей среды до +50°C, пожарно-технические характеристики: Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм, для трубопроводов систем пожаротушения	шт.	720
14	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 40 мм	100 сварных соединений	34,56

1	2	3	4
15	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	270
Раздел: ---Гидравлическое испытание			
Раздел: Изоляция трубопроводов			
16	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	10 м изоляции	177,1
17	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	м	1859,55
Раздел: Восст. ремонт лестничной клетки. Потолки. Окраска (АР.С-3)			
Раздел: Восст. ремонт лестничной клетки. Полы. Плитка (АР.С-3)			
Раздел: Короб ГКЛ приквартирного коридора (ППС-007-25-АР.С.ВОР, лист С-3)			
Раздел: Восстановительный ремонт санузлов (АР.С.ВОР, лист 15)			
18	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами	100 м2	2,36
19	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородки	2,36
20	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по дереву и гипсовым плитам	100 м2	2,36
Раздел: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С.ВОР, лист 15)			
21	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами	100 шт.	1,25
Раздел: ---Восстановительный ремонт санузлов. Стены. Окраска (АР.С-4)			
Раздел: ---Восстановительный ремонт санузлов. Стены. Плитка (АР.С-2)			
Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1)			
22	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)	1 Т	1,007
23	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	8,16
Раздел: Разные работы			
24	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	6,962
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистраль)			
Раздел: Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	100 м	3,36
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	100 м	0,25
3	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм	100 м	2,25
Раздел: Монтажные работы			
4	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях диаметром 32 мм	100 м	3,36
5	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	КОМПЛЕКТ	168
6	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2" // Переходной тройник под резьбу 32х32х32 мм	КОМПЛЕКТ	12
7	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2"// Концентрический переходник под резьбу 50х32мм	КОМПЛЕКТ	48
8	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 15 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.	48
9	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм (1,6 МПа)	шт.	48

1	2	3	4
10	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 50 мм	100 м	0,25
11	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	КОМПЛЕКТ	15
12	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50x1/2" // Переходной тройник под резьбу 50x32x50 мм	КОМПЛЕКТ	6
13	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50x3/4" // Концентрический переходник под резьбу 50x32мм	КОМПЛЕКТ	5
14	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 50 мм	шт.	11
15	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 65 мм	100 м	0,35
16	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	КОМПЛЕКТ	20
17	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65x3/4" // Переходной тройник под резьбу 65x32x65 мм	КОМПЛЕКТ	11
18	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65x1" // Концентрический переходник под резьбу 50x32мм	КОМПЛЕКТ	2
19	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 50x50 мм // Стандартный тройник под муфту 50 мм	шт.	2
20	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 65 мм	шт.	13
21	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 80 мм	100 м	0,4
22	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	КОМПЛЕКТ	20
23	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80x1 1/4" // Переходной тройник под резьбу 80x32x80 мм	КОМПЛЕКТ	13
24	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100x50 мм // Стандартный тройник под муфту 80мм	шт.	2
25	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80x32 мм // Концентрический переходник под муфту 80x50мм	КОМПЛЕКТ	2
26	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 80 мм	шт.	4
27	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 100 мм	100 м	1,5
28	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	КОМПЛЕКТ	75
29	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 100 мм	шт.	22
30	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100x80 мм // Переходной тройник под муфту 100x32x32 мм	КОМПЛЕКТ	11
31	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100x80 мм // Переходной тройник под муфту 100x80x100 мм	КОМПЛЕКТ	3
32	Отвод чугунный, бессварной, под муфту, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100x80 мм // Переходной тройник под муфту 100x100x100 мм	КОМПЛЕКТ	5
33	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100x1 1/4" // Переходной тройник под резьбу 100 мм	КОМПЛЕКТ	10
34	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100x1 1/4" // Переходной тройник под резьбу 100x25x100 мм	КОМПЛЕКТ	6
35	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100x100 мм // Стандартный тройник под муфту 100 мм	шт.	2
36	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 100 мм	шт.	8

1	2	3	4
37	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	2
38	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.	4
39	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°C, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.	2
Раздел: Гидравлическое испытание			
40	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	3,61
41	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,25
Раздел: Изоляция трубопроводов			
42	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	10 м изоляции	58,6
43	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м	352,8
44	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	м	26,25
45	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м	36,75
46	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	м	42
47	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм	м	157,5
Раздел: Зачистное устройство мусоропровода. Мусорокамера.			
Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1)			
48	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)	1 Т	0,025
49	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	0,13
Раздел: ---Разные работы			
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)			
Раздел: Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	100 м	2,88
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	100 м	17,856
3	ДЕМОНТАЖ // Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1 ШТ.	270
4	ДЕМОНТАЖ // Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	270
Раздел: Монтажные работы			
5	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 20 мм	100 м	2,88
6	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм	100 сварных соединений	28,9
7	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 32 мм	100 м	1,44

1	2	3	4
8	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 32 мм	100 сварных соединений	11,52
9	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 40 мм	100 м	16,416
10	Муфта из полипропилена PP-R, ГОСТ 32415-2013, комбинированная разъемная, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 40 мм, наружная резьба 1 1/4"	шт.	600
11	Муфта из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), ГОСТ 32415-2013, соединительная, наружный диаметр 40 мм	шт.	1080
12	Уголок 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), ГОСТ 32415-2013, наружный диаметр 40 мм	шт.	700
13	Крепление-клипса полипропиленовая PP-R, одинарная (опора), для полипропиленовых труб, номинальное давление PN 25, номинальный диаметр DN 32 мм (40мм)	шт.	360
14	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, температура рабочей среды до +50°C, пожарно-технические характеристики: Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм, для трубопроводов систем пожаротушения	шт.	768
15	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 40 мм	100 сварных соединений	34,4
16	Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали П-образных, М-образных, МП-образных	1 шт.	270
17	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	270
Раздел: ---Гидравлическое испытание			
Раздел: Изоляция трубопроводов			
18	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	10 м изоляции	164,16
19	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	м	1723,68
Раздел: Восст. ремонт лестничной клетки. Потолки. Окраска (АР.С-3)			
Раздел: Восст. ремонт лестничной клетки. Полы. Плитка (АР.С-3)			
Раздел: Короб ГКЛ приквартирного коридора (ППС-007-25-АР.С.ВОР, лист С-3)			
Раздел: Восстановительный ремонт санузлов (АР.С.ВОР, лист 15)			
20	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами	100 м2	2,36
21	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородки	2,36
22	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по дереву и гипсовым плитам	100 м2	2,36
Раздел: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С.ВОР, лист 15)			
23	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами	100 шт.	1,25
Раздел: ---Стены. Окраска (АР.С-4)			
Раздел: ---Восстановительный ремонт санузлов. Стены. Плитка (АР.С-2)			
Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 1)			
24	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)	1 Т	1,007
25	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	8,16
Раздел: Разные работы			
26	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	6,962
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (магистраль)			
Раздел: Демонтажные работы			

1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	100 м	6,02
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	100 м	0,5
3	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм	100 м	5,75
Раздел: Монтажные работы			
4	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 32 мм	100 м	6,02
5	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 15 м³/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.	96
6	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.	96
7	Клапан балансировочный, латунный, с дренажем, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°С, пропускная способность 14,20 м³/ч, номинальное давление PN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм (1,6 МПа)	шт.	48
8	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	КОМПЛЕКТ	350
9	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм	шт.	4
10	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2" // Переходной тройник под резьбу 32х32х32 мм	КОМПЛЕКТ	24
11	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2"	КОМПЛЕКТ	48
12	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 50 мм	100 м	0,5
13	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	КОМПЛЕКТ	25
14	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм	шт.	4
15	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х1/2" // Переходной тройник под резьбу 50х32х50 мм	КОМПЛЕКТ	12
16	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, малый, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х3/4" // Концентрический переходник под резьбу 50х32мм	КОМПЛЕКТ	5
17	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 65 мм	100 м	0,7
18	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	КОМПЛЕКТ	35
19	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм // Колено короткое под муфту 65 мм	шт.	4
20	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х3/4" // Переходной тройник под резьбу 65х32х65 мм	КОМПЛЕКТ	22
21	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х3/4" // Концентрический переходник под резьбу 65 мм	КОМПЛЕКТ	2
22	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 80 мм	100 м	0,8
23	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	КОМПЛЕКТ	40
24	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 100 мм // диаметр 80 мм	шт.	4
25	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х1 1/4" // Переходной тройник под резьбу 80х32х80 мм	КОМПЛЕКТ	26
26	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х1 1/4" // Концентрический переходник под резьбу 80 мм	КОМПЛЕКТ	2

1	2	3	4
27	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях диаметром 100 мм	100 м	4,25
28	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	КОМПЛЕКТ	25
29	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 100 мм	шт.	4
30	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм // Переходной тройник под муфту 100х32х100 мм	шт.	22
31	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм // Переходной тройник под муфту 100х80х100 мм	шт.	6
32	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм // Переходной тройник под резьбу 100х100х100 мм	шт.	10
33	Отвод чугунный, бессварной, с переходом на резьбу, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х1 1/4" // Концентрический переходник под резьбу 100 мм	КОМПЛЕКТ	10
34	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	4
Раздел: Гидравлическое испытание			
35	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	6,52
36	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	5,75
Раздел: Изоляция трубопроводов			
37	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	10 м изоляции	122,7
38	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	632,1
39	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	м	52,5
40	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	73,5
41	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	м	84
42	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	м	446,25
Раздел: Для м/к			
Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 2)			
43	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)	1 Т	0,0283
44	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	0,16
Раздел: ---Разные работы			

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома , расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки)
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОСЗ; АР.С.ВОР; КР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	1 970,48	10 367,64	тыс.руб.
Строительные работы	1 970,48	10 367,64	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	55,30	2 644,56	тыс.руб.
Затраты труда	4 500,47		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Демонтажные работы										
1	6.65-2-2 Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	11,75	1 003,13	)*1,15	1	13 554,79	47,82	648 190,06
1,1	999999000 1	Масса мусора (возврат, чугун)	т	15,745	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				10 843,83	70	453 733,04
		СП от ЗП	%	55				7 455,13	41	265 757,92
		ЗТР	чел-ч	85,3		)*1,15	1	1 152,62		
ВСЕГО работ по позиции:								31 853,75		1 367 681,02
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								31 853,75		1 367 681,02
Итого по разделу: Демонтажные работы								31 853,75		1 367 681,02

Раздел: Монтажные работы										
2	3.16-35-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях, диаметр 100 мм	100 м	11,75						
		ЗП			1 846,14	*1,15)*1,15	1	28 687,86	47,82	1 371 853,47
		ЭМ			20,47	*1,25)*1,15	1	345,75	12,57	4 346,08
		в т.ч. ЗПМ			1,77	*1,25)*1,15	1	29,90	47,82	1 429,82
		МР			68,80	*1)*1	1	808,40	2,4	1 940,16
2,1	1.12-5-540	Комплект деталей трубопроводов из полипропилена: раструбные трубы, фасонные части, крепеж, для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 110 мм	КОМПЛЕК	Т	1175	1 323,19	1	1 554 748,25	2,57	3 995 703,00
		НР от ЗП		%	110			31 556,65	90	1 234 668,12
		СП от ЗП		%	74			21 229,02	41	562 459,92
		НР и СП от ЗПМ		%	175			52,33	160	2 287,71
		ЗТР	чел-ч	143,71		*1,15)*1,15	1	2 233,16		
ВСЕГО работ по позиции:								1 637 428,26		7 173 258,46
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								1 637 428,26		7 173 258,46
3	1.12-5-133	Ревизия из полиэтилена, диаметр 110 мм	шт.	192	53,05		1	10 185,60	3,92	39 927,55
ВСЕГО по позиции:								10 185,60		39 927,55
4	1.12-5-134	Крышка ревизии из полиэтилена, диаметр 110 мм	шт.	192	20,21		1	3 880,32	4,75	18 431,52
ВСЕГО по позиции:								3 880,32		18 431,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	3.16-33-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб в междуэтажных перекрытиях, муфт обжимных								
			100 шт.	7,68						
		ЗП			184,13	*1,15)*1,15	1	1 870,17	47,82	89 431,53
5,1	1.12-5-455	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, с вкладышем из огнезащитного терморасширяющегося материала, огнестойкость EI 180, внешний диаметр 132 мм, высота 62 мм, диаметр трубы 110 мм, для предотвращения распространения пожара по коммуникациям	шт.	768	285,64		1	219 371,52	0,86	188 659,51
		НР от ЗП	%	110				2 057,19	90	80 488,38
		СП от ЗП	%	74				1 383,93	41	36 666,93
		ЗТР								
			чел-ч	14,63		*1,15)*1,15	1	148,59		
ВСЕГО работ по позиции:								224 682,81		395 246,35
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								224 682,81		395 246,35
Итого по разделу: Монтажные работы								1 876 176,99		7 626 863,88
Раздел: Восстановительный ремонт санузлов (AP.C-7)										
6	6.63-7-5 Поправка: ТСН-2001.6. прил.2. п.1 Поправка: ТСН-2001.6-63. р3. п.3.1.1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
			100 м2 облицовки	0,661						
		ЗП			781,64	)*1,15)*0,6	1	356,50	47,82	17 047,83
6,1	999999000 1	Масса мусора	т	2,91501	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				285,20	70	11 933,48
		СП от ЗП	%	55				196,08	41	6 989,61
		ЗТР								
			чел-ч	74,3		)*1,15)*0,6	1	33,89		
ВСЕГО работ по позиции:								837,78		35 970,92
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								837,78		35 970,92
7	6.55-1-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами								
			100 м2	0,661						
		ЗП			541,35	*1,15	1	411,51	47,82	19 678,41
7,1	999999000 1	Масса мусора	т	1,94995	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				329,21	70	13 774,89
		СП от ЗП	%	55				226,33	41	8 068,15
		ЗТР	чел-ч	52,97		*1,15	1	40,27		
ВСЕГО работ по позиции:								967,05		41 521,45
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								967,05		41 521,45
8	3.10-96-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом								
			100 м2	0,661						
		ЗП			843,48	*1,15)*1,15	1	737,35	47,82	35 260,08
		ЭМ			54,13	*1,25)*1,15	1	51,43	13,59	698,93
		в т.ч. ЗПМ			5,91	*1,25)*1,15	1	5,62	47,82	268,75
		МР			1 830,50	*1)*1	1	1 209,96	4,16	5 033,43
8,1	1.1-1-3719	Лента уплотнительная, полимерная, микропористая, самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, для звукоизоляции и плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания	м	76,676	0,71		1	54,44	13,03	709,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,2	1.7-4-27	Профиль направляющий П-образный, стальной оцинкованный, для использования в качестве направляющих элементов стоечных профилей и устройства перемычек между ними в каркасах гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПН, сечение 50х40х0,6 мм	м	79,981	23,58		1	1 885,95	3,82	7 204,33
8,3	1.7-4-31	Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, для устройства вертикальных стоек каркасов гипсокартонных перегородок и облицовок, типа ПС, сечение 50х50х0,6 мм	м	148,725	19,44		1	2 891,21	4,62	13 357,39
8,4	1.1-1-569	Лист гипсокартонный влагостойкий, толщина от 13 до 16 мм	м2	70,727	41,26		1	2 918,20	4,51	13 161,08
		НР от ЗП	%	91				670,99	75	26 445,06
		СП от ЗП	%	70				516,15	41	14 456,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				9,84	160	430,00
		ЗТР								
			чел-ч	71		*1,15)*1,15	1	62,07		
		ВСЕГО работ по позиции:						10 945,52		116 756,28
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						10 945,52		116 756,28
9	3.15-149-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону								
			100 м2	0,661						
		ЗП								
		ЭМ			1 362,19	*1,15)*1,15	1	1 190,79	47,82	56 943,58
					14,28	*1,25)*1,15	1	13,57	13,19	178,99
		в т.ч. ЗПМ			1,16	*1,25)*1,15	1	1,10	47,82	52,60
		МР			83,42	*1)*1	1	55,14	2,75	151,64
9,1	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,047592	5 986,03		1	284,89	15,29	4 355,97
9,2	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,247875	1 677,56		1	415,83	7,98	3 318,32
9,3	1.1-1-834	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I	м2	72,049	52,32		1	3 769,60	7,06	26 613,38
		НР от ЗП	%	100				1 190,79	83	47 263,17
		СП от ЗП	%	64				762,11	41	23 346,87
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,93	160	84,16
		ЗТР								
			чел-ч	115,26		*1,15)*1,15	1	100,76		
		ВСЕГО работ по позиции:						7 684,65		162 256,08
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						7 684,65		162 256,08
Итого по разделу: Восстановительный ремонт санузлов (АР.С-7)								20 435,00		356 504,73
Раздел: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С-7)										
10	3.17-12-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами								
			100 шт.	0,2						
		ЗП								
		ЭМ			241,16	*1,15)*1,15	1	63,79	47,82	3 050,44
					33,53	*1,25)*1,15	1	9,64	14,03	135,25
		в т.ч. ЗПМ			4,16	*1,25)*1,15	1	1,20	47,82	57,38
		МР			671,14	*1)*1	1	134,23	5,46	732,90
10,1	1.7-11-55	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размер 300х500 мм	шт.	20	78,96		1	1 579,20	9,48	14 970,82
		НР от ЗП	%	110				70,17	90	2 745,40
		СП от ЗП	%	74				47,20	41	1 250,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,10	160	91,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	21,63	*1,15)*1,15		1	5,72		
ВСЕГО работ по позиции:								1 906,33	22 977,30	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
ВСЕГО по позиции:								1 906,33	22 977,30	
Итого по разделу: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С-7)								1 906,33	22 977,30	
Раздел: Заделка отверстий (КР.С-2)										
11	3.9-35-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06 .00.01.07.00 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (ГИЛЬЗЫ)								
			1 Т	0,6783						
ЗП					1 531,20	*1,15)*1,15	1	1 373,57	47,82	65 684,12
ЭМ					52,66	*1,25)*1,15	1	51,35	9,11	467,80
МР					58,44		1	39,64	11,2	443,97
11,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,00407	17 876,91			1	72,76	549,34
11,2	1.6-1-279	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,0043	21 505,37			1	92,47	642,67
11,3	1.6-1-284	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,674	20 268,29			1	13 660,83	100 680,32
НР от ЗП			%	85				1 167,53	70	45 978,88
СП от ЗП			%	70				961,50	41	26 930,49
ЗТР							1	104,06		
			чел-ч	116	*1,15)*1,15		1	104,06		
ВСЕГО работ по позиции:								17 419,65	241 377,59	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
ВСЕГО по позиции:								17 419,65	241 377,59	
12	6.69-9-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06 .00.01.03.00 1	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверсти й	4,08						
ЗП					1 494,24	*1,15	1	7 010,97	47,82	335 264,59
МР					862,81	*1	1	3 520,26	5,03	17 706,91
12,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	1,69728	478,96			1	812,93	9 104,82
НР от ЗП			%	91				6 379,98	75	251 448,44
СП от ЗП			%	70				4 907,68	41	137 458,48
ЗТР			чел-ч	132	*1,15		1	619,34		
ВСЕГО работ по позиции:								22 631,82	750 983,24	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
ВСЕГО по позиции:								22 631,82	750 983,24	
Итого по разделу: Заделка отверстий (КР.С-2)								40 051,47	992 360,83	
Раздел: Разные работы										
13	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	4,865						
ЭМ					8,86			1	43,10	699,94
в т.ч. ЗПМ					1,48			1	7,20	344,30
НР и СП от ЗПМ			%	175				12,60	160	550,88
ВСЕГО работ по позиции:								55,70	1 250,82	
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00	0,00	
ВСЕГО по позиции:								55,70	1 250,82	
Итого по разделу: Разные работы								55,70	1 250,82	
Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки)								1 970 479,24	10 367 638,58	

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Капитальный ремонт многоквартирного дома , расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (магистрали)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОСЗ; АР.С.ВОР; КР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	151,47	3 168,59	тыс.руб.
Строительные работы	151,47	3 168,59	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	12,96	619,75	тыс.руб.
Затраты труда	1 055,63		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Демонтажные работы

1	6.65-2-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм		100 м	4,15					
		ЗП			1 294,51	*1,15	1	6 178,05	47,82	295 434,35
1,1	999999000 1	Масса мусора (возврат, чугун)		т	9,047	0,00	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП		%	80			4 942,44	70	206 804,05
		СП от ЗП		%	55			3 397,93	41	121 128,08
		ЗТР		чел-ч	111,5	*1,15	1	532,13		
		ВСЕГО работ по позиции:						14 518,42		623 366,48
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						14 518,42		623 366,48
Итого по разделу: Демонтажные работы								14 518,42		623 366,48

Раздел: Монтажные работы

2	3.16-5-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм		100 м трубопров ода	3,82					
		ЗП			1 164,80	*1,15)*1,15	1	5 884,51	47,82	281 397,27
		ЭМ			138,61	*1,25)*1,15	1	761,14	13,83	10 526,57
		в т.ч. ЗПМ			15,91	*1,25)*1,15	1	87,37	47,82	4 178,03
		МР			349,19	*1)*1	1	1 333,91	11,05	14 739,71
2,1	1.6-1-300 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей		т	0,048132	20 879,60	1	1 004,98	3,28	3 296,33
2,2	1.12-1-70	Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 150 мм		м	380,854	254,69	1	96 999,71	16,46	1 596 615,23
		НР от ЗП		%	110			6 472,96	90	253 257,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	74				4 354,54	41	115 372,88
		НР и СП от ЗПМ	%	175				152,90	160	6 684,85
		ЗТР								
			чел-ч	91		*1,15)*1,15	1	459,73		
		ВСЕГО работ по позиции:						116 964,65		2 281 890,38
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						116 964,65		2 281 890,38
Итого по разделу: Монтажные работы								116 964,65		2 281 890,38

Раздел: Монтажные работы (фановая труба на чердаке)

3	3.16-5-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			100 м							
			трубопрово							
			ода	0,33						
		ЗП			1 164,80	*1,15)*1,15	1	508,35	47,82	24 309,30
		ЭМ			138,61	*1,25)*1,15	1	65,75	13,83	909,32
		в т.ч. ЗПМ			15,91	*1,25)*1,15	1	7,55	47,82	361,04
		МР			349,19	*1)*1	1	115,23	11,05	1 273,29
3,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			м	0,004158	20 879,60		1	86,82	3,28	284,77
3,2	1.12-1-70	Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 150 мм	м	32,901	254,69		1	8 379,56	16,46	137 927,56
		НР от ЗП	%	110				559,19	90	21 878,37
		СП от ЗП	%	74				376,18	41	9 966,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,21	160	577,66
		ЗТР								
			чел-ч	91		*1,15)*1,15	1	39,71		
		ВСЕГО работ по позиции:						10 104,29		197 127,08
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						10 104,29		197 127,08
Итого по разделу: Монтажные работы (фановая труба на чердаке)								10 104,29		197 127,08

Раздел: Изоляция трубопроводов (фан.труба)

4	3.26-16-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			10 м							
			изоляции	3,3						
		ЗП			28,60	*1,15)*1,15	1	124,82	47,82	5 968,89
		ЭМ			0,75	*1,25)*1,15	1	3,56	15,17	54,01
		в т.ч. ЗПМ			0,11	*1,25)*1,15	1	0,52	47,82	24,87
		МР			55,69	*1)*1	1	183,78	19,48	3 580,03
4,1	1.1-1-464	Краска на водной основе, эластичная, для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука, для наружных и внутренних работ	л	-3,069	34,75		1	- 106,65	30,45	- 3 247,49
4,2	1.1-1-2544	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, температура эксплуатации от -40 до +105°С, для приклеивания листовых и трубчатых каучуковых теплоизоляционных материалов	л	0,4125	231,64		1	95,55	5,29	505,46
4,3	1.1-1-2543	Лента армированная с клеевым слоем, универсального применения, типа ТПЛ, ширина 50 мм, серая	м	49,5	1,50		1	74,25	3,13	232,40
		НР от ЗП	%	91				113,59	75	4 476,67
		СП от ЗП	%	70				87,37	41	2 447,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,91	160	39,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР								
			чел-ч	2,2		*1,15)*1,15	1	9,60		
		ВСЕГО работ по позиции:						577,18		14 057,00
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						577,18		14 057,00
5	1.1-1-3168	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм (158 мм)	м	34,65	231,82		1	8 032,56	3,62	29 077,87
		ВСЕГО по позиции:						8 032,56		29 077,87
Итого по разделу: Изоляция трубопроводов (фан.труба)								8 609,74		43 134,87
Раздел: Заделка отверстий (АР.С-9)										
6	3.9-35-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (ГИЛЬЗЫ)	1 Т	0,037						
		ЗП			1 531,20	*1,15)*1,15	1	74,93	47,82	3 583,15
		ЭМ			52,66	*1,25)*1,15	1	2,80	9,11	25,51
		МР			58,44		1	2,16	11,2	24,19
6,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,000222	17 876,91		1	3,97	7,55	29,97
6,2	1.6-1-279	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,037	21 505,37		1	795,70	6,95	5 530,12
		НР от ЗП	%	85				63,69	70	2 508,21
		СП от ЗП	%	70				52,45	41	1 469,09
		ЗТР	чел-ч	116		*1,15)*1,15	1	5,68		
		ВСЕГО работ по позиции:						995,70		13 170,24
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						995,70		13 170,24
7	6.69-9-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов	100 отверсти й	0,07						
		ЗП			1 166,30	*1,15	1	93,89	47,82	4 489,82
		МР			277,42	*1	1	19,42	4,91	95,35
7,1	1.3-2-4	Раствор цементный, марка М75	м3	0,02184	396,06		1	8,65	12,47	107,87
		НР от ЗП	%	91				85,44	75	3 367,37
		СП от ЗП	%	70				65,72	41	1 840,83
		ЗТР	чел-ч	109		*1,15	1	8,77		
		ВСЕГО работ по позиции:						273,12		9 901,24
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						273,12		9 901,24
Итого по разделу: Заделка отверстий (АР.С-9)								1 268,82		23 071,48
Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (магистрали)								151 465,92		3 168 590,29

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

Капитальный ремонт многоквартирного дома , расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки)			
Раздел: Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	11,75
Раздел: Монтажные работы			
2	Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях, диаметр 100 мм	100 м	11,75
3	Ревизия из полиэтилена, диаметр 110 мм	шт.	192
4	Крышка ревизии из полиэтилена, диаметр 110 мм	шт.	192
5	Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб в междуэтажных перекрытиях, муфт обжимных	100 шт.	7,68
Раздел: -Штроба с восстановлением (Система хозяйственно-бытовой канализации ВК.ВОР п.2)			
Раздел: -Восст. ремонт лестничной клетки. Потолки. Окраска (АР.С-3)			
Раздел: -Восст. ремонт лестничной клетки. Полы. Плитка (АР.С-3)			
Раздел: -Короб ГКЛ приквартирного коридора (ППС-007-25-АР.С.ВОР, лист С-3)			
Раздел: Восстановительный ремонт санузлов (АР.С-7)			
6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 облицовки	0,661
7	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами	100 м2	0,661
8	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом	100 м2	0,661
9	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону	100 м2	0,661
Раздел: -Стены. Окрашивание (АР.С-4)			
Раздел: -Стены. Плитка (АР.С-2,4)			
Раздел: Восст. ремонт санузлов. Люки (АР.С-7)			
10	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами	100 шт.	0,2
Раздел: Заделка отверстий (КР.С-2)			
11	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (ГИЛЬЗЫ)	1 Т	0,6783
12	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	4,08
Раздел: Разные работы			
13	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	4,865
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (магистраль)			
Раздел: Демонтажные работы			

1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм	100 м	4,15
Раздел: Монтажные работы			
2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода	3,82
Раздел: Монтажные работы (фановая труба на чердаке)			
3	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода	0,33
Раздел: Изоляция трубопроводов (фан.труба)			
4	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	10 м изоляции	3,3
5	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м x К), внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм (158 мм)	м	34,65
Раздел: Заделка отверстий (АР.С-9)			
6	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (ГИЛЬЗЫ)	1 Т	0,037
7	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	0,07
Раздел: -Вскрытие пола подвала с восстановлением (АР.С - 6)			
8	Техчасть		48
Раздел: -Разные работы			

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-14

Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС4; АР; АР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	1 192,65	25 401,53	тыс.руб.
Строительные работы	1 192,65	25 401,53	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	165,43	7 910,83	тыс.руб.
Затраты труда	13 878,50		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Демонтажные работы										
1	6.65-11-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001 Поправка: Сб.6- 65.т3.1.п.3. 1.6_06.65.01 .28.002	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм								
			100 м	83,85						
		ЗП			542,25	) *1,15)*0,82	1	42 876,01	47,82	2 050 330,80
		ЭМ			0,95	) *1,15)*1	1	91,61	8,48	776,85
		МР			40,24	) *1)*1	1	3 374,12	14,88	50 206,91
1,1	999999000 1	Масса мусора (возврат)	т	38,0679	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				34 300,81	70	1 435 231,56
		СП от ЗП	%	55				23 581,81	41	840 635,63
		ЗТР	чел-ч	49,34		) *1,15)*0,82	1	3 901,34		
		ВСЕГО работ по позиции:						104 224,36		4 377 181,75
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						104 224,36		4 377 181,75
2	3.18-6-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.13_0 6.00.01.35.0 03 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	ДЕМОНТАЖ // Установка конвекторов								
			100 кВт радиаторов в конвекторах	20,241						
		ЗП			1 046,61	) *0,4)*1,15	1	9 744,84	47,82	465 998,25
		ЭМ			180,70	) *0,4)*1,15	1	1 682,47	15,03	25 287,52
		в т.ч. ЗПМ			26,59	) *0,4)*1,15	1	247,58	47,82	11 839,28
2,1	999999000 1	Масса мусора (возврат)	т	30,170733	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	110				10 719,32	90	419 398,43
		СП от ЗП	%	74				7 211,18	41	191 059,28
		НР и СП от ЗПМ	%	175				433,27	160	18 942,85
		ЗТР	чел-ч	87		) *0,4)*1,15	1	810,04		
		ВСЕГО работ по позиции:						29 791,08		1 120 686,33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						29 791,08		1 120 686,33
Итого по разделу: Демонтажные работы								134 015,44		5 497 868,08

Раздел: Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3.16-6-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопров ода	6,45						
		ЗП			370,95	)*1,15)*1,15	1	3 164,25	47,82	151 314,44
		ЭМ			41,95	)*1,25)*1,15	1	388,96	14,52	5 647,70
		в т.ч. ЗПМ			5,60	)*1,25)*1,15	1	51,92	47,82	2 482,81
		МР			32,22	)*1)*1	1	207,82	7,1	1 475,52
3,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
3,2	1.12-1-40	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм	т	0,08127	20 879,60		1	1 696,89	3,28	5 565,80
			м		645	30,15	1	19 446,75	11,25	218 775,94
		НР от ЗП	%		110			3 480,68	90	136 183,00
		СП от ЗП	%		74			2 341,55	41	62 038,92
		НР и СП от ЗПМ	%		175			90,86	160	3 972,50
		ЗТР								
			чел-ч	29,7		)*1,15)*1,15	1	253,34		
		ВСЕГО работ по позиции:						30 817,76		584 973,82
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						30 817,76		584 973,82
4	3.16-6-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопров ода	77,4						
		ЗП			370,95	)*1,15)*1,15	1	37 971,00	47,82	1 815 773,22
		ЭМ			41,95	)*1,25)*1,15	1	4 667,46	14,52	67 771,52
		в т.ч. ЗПМ			5,60	)*1,25)*1,15	1	623,07	47,82	29 795,21
		МР			32,56	)*1)*1	1	2 520,14	7,1	17 892,99
4,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
4,2	1.12-1-41	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 20 мм	т	0,97524	20 879,60		1	20 362,62	3,28	66 789,39
			м		7740	31,32	1	242 416,80	11,71	2 838 700,73
		НР от ЗП	%		110			41 768,10	90	1 634 195,90
		СП от ЗП	%		74			28 098,54	41	744 467,02
		НР и СП от ЗПМ	%		175			1 090,37	160	47 672,34
		ЗТР								
			чел-ч	29,7		)*1,15)*1,15	1	3 040,14		
		ВСЕГО работ по позиции:						378 895,03		7 233 263,11
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						378 895,03		7 233 263,11
5	1.13-4-62	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм (1,6 МПа)	шт.	1290	47,24		1	60 939,60	20,7	1 261 449,72
		ВСЕГО по позиции:						60 939,60		1 261 449,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1.13-4-27	Кран двойной регулировки, латунный, проходной, муфтовый, КРДП (116256к), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм								
			шт.	1290	16,17		1	20 859,30	25,41	530 034,81
		ВСЕГО по позиции:						20 859,30		530 034,81
7	1.13-4-40	Кран спуска воздуха из систем водяного отопления (кран Маевского), латунный, цапковый, максимальная температура +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм								
			шт.	1290	4,99		1	6 437,10	6,76	43 514,80
		ВСЕГО по позиции:						6 437,10		43 514,80
8	3.18-6-2	Установка радиаторов стальных								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
		100 кВт радиаторов в и конвекторов		20,241						
		ЗП								
		ЭМ			695,02	*1,15)*1,15	1	18 604,80	47,82	889 681,54
		в т.ч. ЗПМ			185,33	*1,25)*1,15	1	5 392,44	14,91	80 401,28
		МР			26,59	*1,25)*1,15	1	773,67	47,82	36 996,90
8,1	1.12-10-26	Кронштейн настенный, охватывающий, с подпружиненным верхним захватом, для крепления радиаторов отопления			853,04	*1)*1	1	17 266,38	21,74	375 371,10
8,2	1.18-4-667	Рadiator отопительный, биметаллический, секционный, размер секции 80x95x560 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,185 кВт, количество секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	шт.	2580	7,24		1	18 679,20	25,61	478 374,31
		НР от ЗП	секция	1290	193,16		1	249 176,40	5,05	1 258 340,82
		СП от ЗП	%	110				20 465,28	90	800 713,39
		НР и СП от ЗПМ	%	74				13 767,55	41	364 769,43
		ЗТР	%	175				1 353,92	160	59 195,04
			чел-ч	59,1		*1,15)*1,15	1	1 582,03		
		ВСЕГО работ по позиции:						344 705,97		4 306 846,91
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						344 705,97		4 306 846,91
Итого по разделу: Монтажные работы								842 654,76		13 960 083,17
Раздел: Гидравлическое испытание										
9	3.16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
		100 м трубопровода		83,85						
		ЗП			76,45	)*1,15	1	7 371,88	47,82	352 523,30
		МР			9,04	)*1	1	758,00	6,83	5 177,14
		НР от ЗП	%	110				8 109,07	90	317 270,97
		СП от ЗП	%	74				5 455,19	41	144 534,55
		ЗТР	чел-ч	5,01		)*1,15	1	483,10		
		ВСЕГО работ по позиции:						21 694,14		819 505,96
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						21 694,14		819 505,96
Итого по разделу: Гидравлическое испытание								21 694,14		819 505,96
Раздел: Окраска трубопроводов										
10	3.15-107-4	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
		100 м2 окрашиваемой поверхности		10,772						
		ЗП			759,70	*1,15)*1,15	1	10 822,66	47,82	517 539,60
		ЭМ			2,49	*1,25)*1,15	1	38,56	15,23	587,27
		в т.ч. ЗПМ			0,38	*1,25)*1,15	1	5,88	47,82	281,18
		МР			0,48	*1)*1	1	5,17	14,98	77,45
10,1	1.1-1-455	Краска, типа БТ-177, серебристая	т	0,264991	10 337,29		1	2 739,29	17,79	48 731,97
10,3	1.1-1-733	Олифа для окраски натуральная	кг	29,0844	20,19		1	587,21	7,45	4 374,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	100				10 822,66	83	429 557,87
		СП от ЗП	%	64				6 926,50	41	212 191,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,29	160	449,89
		ЗТР								
			чел-ч	64,6		*1,15)*1,15	1	920,29		
		ВСЕГО работ по позиции:						31 952,34		1 213 510,00
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						31 952,34		1 213 510,00
Итого по разделу: Окраска трубопроводов								31 952,34		1 213 510,00

Раздел: Восстановительный ремонт квартир (АР.ВОР, лист 15)

<u>Потолки. Окраска.</u>										
11	6.62-31-1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001			1 м2 поверхнос ти	138					
		ЗП				6,13	*1,15	1	972,83	47,82
		НР от ЗП	%		100				972,83	83
		СП от ЗП	%		64				622,61	41
		ЗТР	чел-ч		0,6		*1,15	1	95,22	
		ВСЕГО работ по позиции:							2 568,27	104 206,44
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00	0,00
		ВСЕГО по позиции:							2 568,27	104 206,44
12	3.15-165-2	Обработка поверхностей потолков грунтовой глубокого проникновения внутри помещения								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
				100 м2	1,38					
		ЗП				63,49	*1,15)*1,15	1	115,87	47,82
		ЭМ				0,84	*1,25)*1,15	1	1,67	15,11
		в т.ч. ЗПМ				0,13	*1,25)*1,15	1	0,26	47,82
12,1	1.1-1-3552	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
			л		14,214	40,17	к нр *1)*1	1	570,98	2,64
		НР от ЗП	%		100				115,87	83
		СП от ЗП	%		64				74,16	41
		НР и СП от ЗПМ	%		175				0,46	160
		ЗТР	чел-ч		5,68		*1,15)*1,15	1	10,37	
		ВСЕГО работ по позиции:							879,01	13 964,13
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0,00	0,00
		ВСЕГО по позиции:							879,01	13 964,13
13	3.15-55-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолков								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
				100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,38					
		ЗП				516,15	)*1,15)*1,15	1	942,00	47,82
		ЭМ				38,45	)*1,25)*1,15	1	76,28	18,96
		в т.ч. ЗПМ				8,93	)*1,25)*1,15	1	17,71	47,82
13,1	1.1-1-118	Вода	м3		0,13524	7,07		1	0,96	7,33
13,2	1.3-2-24	Смесь сухая, цементно-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т		0,7728	796,76		1	615,74	8,45
13,3	1.3-2-13	Раствор цементно-известковый, марка М75	м3		0,483	481,69		1	232,66	10,69
		НР от ЗП	%		100				942,00	83
		СП от ЗП	%		64				602,88	41
		НР и СП от ЗПМ	%		175				30,99	160
		ЗТР	чел-ч		45		)*1,15)*1,15	1	82,13	
		ВСЕГО работ по позиции:							3 443,51	111 402,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						3 443,51		111 402,50
14	3.15-176-6	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений								
	Поправка:	Гл.6.Прил.2.								
	2.п.2.2.6_06.	00.01.07.001								
	Поправка:	Гл.6.Прил.2.								
	2.п.2.2.3_06.	00.01.03.001								
			100 м2	1,38						
		ЗП								
		ЭМ			397,38	*1,15)*1,15	1	725,24	47,82	34 680,98
					6,21	*1,25)*1,15	1	12,32	15,04	185,29
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25)*1,15	1	1,75	47,82	83,69
		МР			50,25	*1)*1	1	69,35	1,51	104,72
14,1	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17								
	Поправка:	Гл.6.Прил.2.								
	2.п.2.2.6_06.	00.01.07.001								
	Поправка:	Гл.6.Прил.2.								
	2.п.2.2.3_06.	00.01.03.001								
			т	0,03094	22 652,13	к нр *1)*1	1	700,86	3,06	2 144,63
14,2	1.1-1-3552	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью								
	Поправка:	Гл.6.Прил.2.								
	2.п.2.2.6_06.	00.01.07.001								
	Поправка:	Гл.6.Прил.2.								
	2.п.2.2.3_06.	00.01.03.001								
			л	0,04278	40,17	к нр *1)*1	1	1,72	2,64	4,54
14,3	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная								
	Поправка:	Гл.6.Прил.2.								
	2.п.2.2.6_06.	00.01.07.001								
	Поправка:	Гл.6.Прил.2.								
	2.п.2.2.3_06.	00.01.03.001								
			т	0,111808	2 278,84	к нр *1)*1	1	254,79	10,13	2 581,02
		НР от ЗП	%	100				725,24	83	28 785,21
		СП от ЗП	%	64				464,15	41	14 219,20
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,06	160	133,90
		ЗТР								
			чел-ч	35,02		*1,15)*1,15	1	63,91		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 956,73		82 839,49
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 956,73		82 839,49
		Полы. Плитка (кухня)								
15	6.57-2-7	Разборка покрытий из керамических плиток								
	Поправка:	Сб.6-								
	57.т3.1.п.3.	1.1_06.57.01								
	23.001	Поправка:								
	Гл.6.Прил.2.	2.п.2.2.3_06.								
	00.01.03.001									
			100 м2	0,46						
		ЗП								
		ЭМ			781,15	)*0,6)*1,15	1	247,94	47,82	11 856,49
					50,37	)*0,6)*1,15	1	15,99	24,35	389,36
		в т.ч. ЗПМ			18,17	)*0,6)*1,15	1	5,77	47,82	275,92
15,1	999999000	Масса мусора								
	1		т	2,392	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				198,35	70	8 299,54
		СП от ЗП	%	55				136,37	41	4 861,16
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,10	160	441,47
		ЗТР								
			чел-ч	69,87		)*0,6)*1,15	1	22,18		
		ВСЕГО работ по позиции:						608,75		25 848,02
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						608,75		25 848,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	3.11-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов								
			100 м2	0,46						
		ЗП			986,98	)*1,15)*1,15	1	600,43	47,82	28 712,56
		ЭМ			81,71	)*1,25)*1,15	1	54,03	15,09	815,31
		в т.ч. ЗПМ			11,86	)*1,25)*1,15	1	7,84	47,82	374,91
		МР			0,92	)*1)*1	1	0,42	7,33	3,08
16,1	1.1-1-8209	Клин пластиковый для системы выравнивания плитки	100 шт.	20,7	7,17		1	148,42	9,75	1 447,10
16,2	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований	т	0,00644	69 883,65		1	450,05	3	1 350,15
16,3	1.3-2-50	Смесь сухая, цементная, фуговочная, для наружных и внутренних работ, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,63 мм, для заполнения швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, цветная	т	0,0276	5 986,03		1	165,21	15,29	2 526,06
16,4	1.3-2-35	Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, для наружных и внутренних работ, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для плиточных работ	т	0,257554	1 677,56		1	432,06	7,98	3 447,84
16,5	1.1-1-2398	Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	48,76	92,02		1	4 486,90	9,12	40 920,53
		НР от ЗП	%	104				624,45	87	24 979,93
		СП от ЗП	%	70				420,30	41	11 772,15
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,72	160	599,86
		ЗТР	чел-ч	84,08	)*1,15)*1,15		1	51,15		
		ВСЕГО работ по позиции:						7 395,99		116 574,57
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						7 395,99		116 574,57
	Полы. Ламинат (комнаты)									
17	6.57-2-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка покрытий из щитового паркета	100 м2 покрытия	0,46						
		ЗП			414,42	)*1,15	1	219,23	47,82	10 483,58
17,1	999999000 1	Масса мусора	т	1,334	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				175,38	70	7 338,51
		СП от ЗП	%	55				120,58	41	4 298,27
		ЗТР	чел-ч	40,55	)*1,15		1	21,45		
		ВСЕГО работ по позиции:						515,19		22 120,36
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						515,19		22 120,36
18	3.11-37-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство ламинированного напольного покрытия бесклеевым (замковым) способом	100 м2	0,46						
		ЗП			298,30	*1,15)*1,15	1	181,47	47,82	8 677,90
		ЭМ			18,10	*1,25)*1,15	1	11,97	16,73	200,26
		в т.ч. ЗПМ			3,16	*1,25)*1,15	1	2,09	47,82	99,94
		МР			25,65	*1)*1	1	11,80	7,45	87,91
18,1	1.1-1-8215	Материал рулонный из вспененного полиэтилена (подложка), толщина 2 мм	м2	47,38	6,60		1	312,71	2,12	662,95
18,2	1.1-1-744	Покрывание напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 31, соединение элементов бесклеевое, толщина 7 мм	м2	47,15	193,84		1	9 139,56	2,6	23 762,86
		НР от ЗП	%	104				188,73	87	7 549,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	70				127,03	41	3 557,94
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,66	160	159,90
		ЗТР								
			чел-ч	26,33		*1,15)*1,15	1	16,02		
		ВСЕГО работ по позиции:						9 976,93		44 659,49
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						9 976,93		44 659,49
		Полы. Линолеум (комнаты)								
19	6.57-2-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка покрытий из линолеума и релина								
			100 м2 покрытия	0,46						
		ЗП			116,41	)*1,15	1	61,58	47,82	2 944,76
19,1	999999000 1	Масса мусора	т	0,2162	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				49,26	70	2 061,33
		СП от ЗП	%	55				33,87	41	1 207,35
		ЗТР	чел-ч	11,39		)*1,15	1	6,03		
		ВСЕГО работ по позиции:						144,71		6 213,44
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						144,71		6 213,44
20	3.11-26-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе								
			100 м2 покрытия	0,46						
		ЗП			454,58	)*1,15)*1,15	1	276,54	47,82	13 224,14
		ЭМ			55,68	)*1,25)*1,15	1	36,82	15,21	560,03
		в т.ч. ЗПМ			8,46	)*1,25)*1,15	1	5,59	47,82	267,31
		МР			0,81		1	0,37	14,79	5,47
20,1	1.1-1-387	Клей типа Бустилат	т	0,023	8 653,93		1	199,04	8,62	1 715,72
20,2	1.1-1-553	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий на подоснове, толщина 3,6 мм	м2	49,22	67,60		1	3 327,27	4,41	14 673,26
		НР от ЗП	%	104				287,60	87	11 505,00
		СП от ЗП	%	70				193,58	41	5 421,90
		НР и СП от ЗПМ	%	175				9,78	160	427,70
		ЗТР								
			чел-ч	38,2		)*1,15)*1,15	1	23,24		
		ВСЕГО работ по позиции:						4 331,00		47 533,22
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						4 331,00		47 533,22
		Стены. Окраска.								
Итого по разделу: Восстановительный ремонт квартир (АР.ВОР, лист 15)								32 820,09		575 361,66
Раздел: -Восстановительный ремонт коридора (АР.С -1,2,3)										
		Потолки. Окраска								
		Стены. Окраска								
		Полы. Плитка								
Итого по разделу: -Восстановительный ремонт коридора (АР.С -1,2,3)								0,00		0,00
Раздел: -Замена зашивки главного стояка отопления ГКЛ-короб (АР.С -2,5)										
Итого по разделу: -Замена зашивки главного стояка отопления ГКЛ-короб (АР.С -2,5)								0,00		0,00
Раздел: Заделка отверстий (КР.ВОР, лист 2)										
21	3.9-35-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)								
			1 Т	1,807						
		ЗП			1 531,20	*1,15)*1,15	1	3 659,20	47,82	174 982,94
		ЭМ			52,66	*1,25)*1,15	1	136,79	9,11	1 246,16
		МР			58,44		1	105,60	11,2	1 182,72
21,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	т	0,010842	17 876,91		1	193,82	7,55	1 463,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21,2	1.6-1-279	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	m	1,6	21 505,37		1	34 408,59	6,95	239 139,70
21,3	1.6-1-284	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	m	0,207	20 268,29		1	4 195,54	7,37	30 921,13
		НР от ЗП	%	85				3 110,32	70	122 488,06
		СП от ЗП	%	70				2 561,44	41	71 743,01
		ЗТР	чел-ч	116		*1,15)*1,15	1	277,21		
		ВСЕГО работ по позиции:						48 371,30		643 167,06
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						48 371,30		643 167,06
22	6.69-9-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверсти й	14,62						
		ЗП			1 494,24	*1,15	1	25 122,66	47,82	1 201 365,60
		МР			862,81	*1	1	12 614,28	5,03	63 449,83
22,1	1.3-2-6	Раствор цементный, марка М150	м3	6,08192	478,96		1	2 913,00	11,2	32 625,60
		НР от ЗП	%	91				22 861,62	75	901 024,20
		СП от ЗП	%	70				17 585,86	41	492 559,90
		ЗТР	чел-ч	132		*1,15	1	2 219,32		
		ВСЕГО работ по позиции:						81 097,42		2 691 025,13
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						81 097,42		2 691 025,13
Итого по разделу: Заделка отверстий (КР.ВОР, лист 2)								129 468,72		3 334 192,19
Раздел: Разные работы										
23	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	3,942						
		ЭМ			8,86		1	34,93	16,24	567,26
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	5,83	47,82	278,79
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,20	160	446,06
		ВСЕГО работ по позиции:						45,13		1 013,32
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						45,13		1 013,32
Итого по разделу: Разные работы								45,13		1 013,32
Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки)								1 192 650,62		25 401 534,38
Составил _____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)										
Проверил _____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)										

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15

Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистральной)
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС4; АР.С.ВОР; КР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	378,99	6 350,43 тыс.руб.
Строительные работы	378,99	6 350,43 тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00 тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда	31,19	1 491,63 тыс.руб.
Затраты труда	2 541,46	чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Элеваторный узел - 1 шт.

ДЕМОНТАЖ УЗЛА

1	6.65-3-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж вентиля	100 шт.	0,04						
1,1	999999000 1	ЗП Масса мусора			576,73	) *1,15	1	26,53	47,82	1 268,66
		НР от ЗП	т	0,0036	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				21,22	70	888,06
		ЗТР	%	55				14,59	41	520,15
		ЗТР	чел-ч	45,7		) *1,15	1	2,10		
		ВСЕГО работ по позиции:						62,34		2 676,87
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						62,34		2 676,87
2	6.65-31-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов, манометров	100 шт.	0,04						
2,1	999999000 1	ЗП Масса мусора			25,83	) *1,15	1	1,19	47,82	56,91
		НР от ЗП	т	0,0028	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				0,95	70	39,84
		ЗТР	%	55				0,65	41	23,33
		ЗТР	чел-ч	2,31		) *1,15	1	0,11		
		ВСЕГО работ по позиции:						2,79		120,08
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2,79		120,08
3	6.65-31-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов, термометров	100 шт.	0,04						
3,1	999999000 1	ЗП Масса мусора			49,30	) *1,15	1	2,27	47,82	108,55
		НР от ЗП	т	0,00024	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				1,82	70	75,99
		ЗТР	%	55				1,25	41	44,51
		ЗТР	чел-ч	4,41		) *1,15	1	0,20		
		ВСЕГО работ по позиции:						5,34		229,05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						5,34		229,05
4	6.65-13-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	100 приборов	0,01						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,1	9999990001	ЗП Масса мусора			2 230,75	) *1,15	1	25,65	47,82	1 226,58
			<i>m</i>	0,0502	0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	80				20,52	70	858,61
		СП от ЗП	%	55				14,11	41	502,90
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	199,53		) *1,15	1	2,29		
ВСЕГО работ по позиции:								60,28		2 588,09
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								60,28		2 588,09
МОНТАЖ										
5	3.18-20-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка манометров с трехходовым краном								
			<i>1 комплект</i>	4						
		ЗП			2,86	) *1,15)*1,15	1	15,13	47,82	723,52
5,1	1.18-5-1	МР Манометр показывающий, для измерения избыточного давления, в пылебрызгозащищенном исполнении, типа МП-ЗУ, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, диаметр корпуса 100 мм, присоединение резьбовое М20х1,5, класс точности 1,5, диапазон измерения от 0 до 1,0 МПа			0,93	) *1)*1	1	3,72	5,01	18,64
5,2	1.13-4-93	Кран трехходовой, латунный, муфтовый, с фланцем для контрольного манометра, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	<i>шт.</i>	4	145,64		1	582,56	4,1	2 388,50
			<i>шт.</i>	4	30,19		1	120,76	7,76	937,10
		НР от ЗП	%	110				16,64	90	651,17
		СП от ЗП	%	74				11,20	41	296,64
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,22		) *1,15)*1,15	1	1,16		
ВСЕГО работ по позиции:								750,01		5 015,57
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								750,01		5 015,57
6	3.18-20-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			<i>1 комплект</i>	4						
		ЗП			3,82	) *1,15)*1,15	1	20,21	47,82	966,44
6,1	1.18-7-5	МР Термометр технический, стеклянный, ртутный, прямой, для измерения температур жидких и газообразных сред			1,48	) *1)*1	1	5,92	11,44	67,72
			<i>шт.</i>	4	100,71		1	402,84	20,5	8 258,22
		НР от ЗП	%	110				22,23	90	869,80
		СП от ЗП	%	74				14,96	41	396,24
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,31		) *1,15)*1,15	1	1,64		
ВСЕГО работ по позиции:								466,16		10 558,42
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								466,16		10 558,42
7	3.18-14-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм								
			<i>1 шт.</i>	1						
		ЗП			43,64	*1,15)*1,15	1	57,71	47,82	2 759,69
		ЭМ			13,85	*1,25)*1,15	1	19,91	12,37	246,29
		в т.ч. ЗПМ			0,59	*1,25)*1,15	1	0,85	47,82	40,65
		МР			410,09	*1	1	410,09	7,13	2 923,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7,1	1.18-6-48 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Грязевик вертикальный, стальной, фланцевый, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, максимальная температура рабочей среды +150°C, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм								
			шт.	1	1 081,18	к нр *1	1	1 081,18	8,85	9 568,44
7,2	1.12-9-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм								
			шт.	2	87,81	к нр *1	1	175,62	6,78	1 190,70
		НР от ЗП	%	110				63,48	90	2 483,72
		СП от ЗП	%	74				42,71	41	1 131,47
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,49	160	65,04
		ЗТР								
			чел-ч	3,58		*1,15)*1,15	1	4,73		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 852,19		20 369,29
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 852,19		20 369,29
8	3.16-15-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм								
			1 ШТ.	4						
		ЗП								
		ЭМ			17,49	*1,15)*1,15	1	92,52	47,82	4 424,31
					4,15	*1,25)*1,15	1	23,86	13	310,18
		в т.ч. ЗПМ			0,25	*1,25)*1,15	1	1,44	47,82	68,86
		МР			21,82	*1)*1	1	87,28	8,42	734,90
8,1	1.13-4-62	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°C, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.	3	47,24		1	141,72	20,7	2 933,60
8,2	1.13-4-63	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°C, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.	1	74,37		1	74,37	18,86	1 402,62
		НР от ЗП	%	110				101,77	90	3 981,88
		СП от ЗП	%	74				68,46	41	1 813,97
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,52	160	110,18
		ЗТР								
			чел-ч	1,47		*1,15)*1,15	1	7,78		
		ВСЕГО работ по позиции:						592,50		15 711,64
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						592,50		15 711,64
9	3.16-15-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм								
			1 ШТ.	4						
		ЗП								
		ЭМ			30,94	*1,15)*1,15	1	163,67	47,82	7 826,70
					6,14	*1,25)*1,15	1	35,31	12,53	442,43
		в т.ч. ЗПМ			0,25	*1,25)*1,15	1	1,44	47,82	68,86
		МР			42,20	*1)*1	1	168,80	8,62	1 455,06
9,3	1.12-9-7	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.	8	87,81		1	702,48	6,78	4 762,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9,8	1.13-4-161	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.	4	2 001,09		1	8 004,36	12,54	100 374,67
		НР от ЗП	%	110				180,04	90	7 044,03
		СП от ЗП	%	74				121,12	41	3 208,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,52	160	110,18
		ЗТР								
			чел-ч	2,6		*1,15)*1,15	1	13,75		

ВСЕГО работ по позиции: **9 378,30** **125 224,83**
ВСЕГО оборудование по позиции: **0,00** **0,00**
ВСЕГО по позиции: **9 378,30** **125 224,83**

Итого по разделу: Элеваторный узел - 1 шт. **13 169,91** **182 493,84**

Раздел: Демонтажные работы

10	6.65-11-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001 Поправка: Сб.6- 65.т3.1.п.3. 1.6_06.65.01 .28.002	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм								
		ЗП	100 м	10,5						
		ЭМ			542,25	)*1,15)*0,82	1	5 369,09	47,82	256 749,88
		МР			0,95	)*1,15)*1	1	11,47	8,48	97,27
10,1	999999000 1	Масса мусора (возврат)			40,24	)*1)*1	1	422,52	14,88	6 287,10
		НР от ЗП	т	4,767	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				4 295,27	70	179 724,92
		ЗТР	%	55				2 953,00	41	105 267,45
			чел-ч	49,34		)*1,15)*0,82	1	488,54		

ВСЕГО работ по позиции: **13 051,35** **548 126,62**
ВСЕГО оборудование по позиции: **0,00** **0,00**
ВСЕГО по позиции: **13 051,35** **548 126,62**

11	6.65-11-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001 Поправка: Сб.6- 65.т3.1.п.3. 1.6_06.65.01 .28.002	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм								
		ЗП	100 м	5,7						
		ЭМ			819,08	)*1,15)*0,82	1	4 402,64	47,82	210 534,24
		МР			1,82	)*1,15)*1	1	11,93	8,47	101,05
11,1	999999000 1	Масса мусора (возврат)			77,45	)*1)*1	1	441,47	14,88	6 569,07
		НР от ЗП	т	5,7	0,00		1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				3 522,11	70	147 373,97
		ЗТР	%	55				2 421,45	41	86 319,04
			чел-ч	74,53		)*1,15)*0,82	1	400,61		

ВСЕГО работ по позиции: **10 799,60** **450 897,37**
ВСЕГО оборудование по позиции: **0,00** **0,00**
ВСЕГО по позиции: **10 799,60** **450 897,37**

Итого по разделу: Демонтажные работы **23 850,95** **999 023,99**

Раздел: Монтажные работы

12	3.16-6-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопров ода	7,5						
		ЗП			370,95	)*1,15)*1,15	1	3 679,36	47,82	175 947,00
		ЭМ			41,95	)*1,25)*1,15	1	452,27	14,52	6 566,96
		в т.ч. ЗПМ			5,60	)*1,25)*1,15	1	60,38	47,82	2 887,37
		МР			32,56	)*1)*1	1	244,20	7,1	1 733,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
			m	0,0945	20 879,60		1	1 973,12	3,28	6 471,83
12,2	1.12-1-41	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 20 мм								
			m	750	31,32		1	23 490,00	11,71	275 067,90
		НР от ЗП	%	110				4 047,30	90	158 352,30
		СП от ЗП	%	74				2 722,73	41	72 138,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175				105,67	160	4 619,79
		ЗТР								
			чел-ч	29,7		) *1,15) *1,15	1	294,59		
		ВСЕГО работ по позиции:						36 714,65		700 897,87
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						36 714,65		700 897,87
13	1.13-4-71	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 15 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм								
			шт.	172	38,95		1	6 699,40	30,34	203 259,80
		ВСЕГО по позиции:						6 699,40		203 259,80
14	1.13-4-62	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм (1,6 МПа)								
			шт.	172	47,24		1	8 125,28	20,7	168 193,30
		ВСЕГО по позиции:						8 125,28		168 193,30
15	1.13-3-186	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм								
			шт.	86	510,16		1	43 873,76	9,56	419 433,15
		ВСЕГО по позиции:						43 873,76		419 433,15
16	3.16-6-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм								
			100 м трубопров ода	0,4						
		ЗП			370,95	) *1,15) *1,15	1	196,23	47,82	9 383,72
		ЭМ			41,95	) *1,25) *1,15	1	24,12	14,52	350,22
		в т.ч. ЗПМ			5,60	) *1,25) *1,15	1	3,22	47,82	153,98
		МР			33,01	) *1) *1	1	13,20	7,1	93,72
16,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
			m	0,00504	20 879,60		1	105,23	3,28	345,15
16,2	1.12-1-42	Узел трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 25 мм								
			m	40	31,75		1	1 270,00	14,46	18 364,20
		НР от ЗП	%	110				215,85	90	8 445,35
		СП от ЗП	%	74				145,21	41	3 847,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,64	160	246,37
		ЗТР								
			чел-ч	29,7		) *1,15) *1,15	1	15,71		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 975,48		41 076,06
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по позиции:								1 975,48		41 076,06
17	3.16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
			100 м трубопров ода	0,4						
		ЗП								
		ЭМ			370,95	)*1,15)*1,15	1	196,23	47,82	9 383,72
		в т.ч. ЗПМ			41,95	)*1,25)*1,15	1	24,12	14,52	350,22
		МР			5,60	)*1,25)*1,15	1	3,22	47,82	153,98
					33,79	)*1)*1	1	13,52	7,11	96,13
17,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
17,2	1.12-1-43	Узел трубопровода из стальных водопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 32 мм	m	0,00504	20 879,60		1	105,23	3,28	345,15
			m	40	33,31		1	1 332,40	16,48	21 957,95
		НР от ЗП	%	110				215,85	90	8 445,35
		СП от ЗП	%	74				145,21	41	3 847,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,64	160	246,37
		ЗТР								
			чел-ч	29,7		)*1,15)*1,15	1	15,71		
ВСЕГО работ по позиции:								2 038,20		44 672,22
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								2 038,20		44 672,22
18	3.16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
			100 м трубопров ода	1						
		ЗП								
		ЭМ			370,95	)*1,15)*1,15	1	490,58	47,82	23 459,54
		в т.ч. ЗПМ			41,95	)*1,25)*1,15	1	60,30	14,52	875,56
		МР			5,60	)*1,25)*1,15	1	8,05	47,82	384,95
					34,97	)*1)*1	1	34,97	7,11	248,64
18,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
18,2	1.12-1-44	Узел трубопровода из стальных водопроводных неоцинкованных труб, с гильзами, для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм	m	0,0126	20 879,60		1	263,08	3,28	862,90
			m	100	36,01		1	3 601,00	24,44	88 008,44
		НР от ЗП	%	110				539,64	90	21 113,59
		СП от ЗП	%	74				363,03	41	9 618,41
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,09	160	615,92
		ЗТР								
			чел-ч	29,7		)*1,15)*1,15	1	39,28		
ВСЕГО работ по позиции:								5 366,69		144 803,00
ВСЕГО оборудование по позиции:								0,00		0,00
ВСЕГО по позиции:								5 366,69		144 803,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	3.16-10-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопров ода	1,2						
		ЗП			707,84	) *1,15) *1,15	1	1 123,34	47,82	53 718,12
		ЭМ			90,00	) *1,25) *1,15	1	155,25	14,53	2 255,78
		в т.ч. ЗПМ			12,16	) *1,25) *1,15	1	20,98	47,82	1 003,26
		МР			33,44	) *1) *1	1	40,13	11,45	459,49
19,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
19,2	1.12-1-46	Узел трубопровода отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб, с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5 мм	м	0,01512	20 879,60		1	315,70	3,28	1 035,50
		НР от ЗП	%	120	44,54		1	5 344,80	20,45	109 301,16
		СП от ЗП	%	110				1 235,67	90	48 346,31
		НР и СП от ЗПМ	%	74				831,27	41	22 024,43
		ЗТР	%	175				36,72	160	1 605,22
			чел-ч	55,3		) *1,15) *1,15	1	87,76		
		ВСЕГО работ по позиции:						9 082,88		238 746,01
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						9 082,88		238 746,01
20	3.16-10-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопров ода	1,6						
		ЗП			827,87	) *1,15) *1,15	1	1 751,77	47,82	83 769,64
		ЭМ			105,25	) *1,25) *1,15	1	242,08	14,47	3 502,90
		в т.ч. ЗПМ			14,10	) *1,25) *1,15	1	32,43	47,82	1 550,80
		МР			46,94	) *1) *1	1	75,10	11,12	835,11
20,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
20,2	1.12-1-47	Узел трубопровода отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб, с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5 мм	м	0,02016	20 879,60		1	420,93	3,28	1 380,65
		НР от ЗП	%	160	79,10		1	12 656,00	22,42	283 747,52
		СП от ЗП	%	110				1 926,95	90	75 392,68
		НР и СП от ЗПМ	%	74				1 296,31	41	34 345,55
		ЗТР	%	175				56,75	160	2 481,28
			чел-ч	65,6		) *1,15) *1,15	1	138,81		
		ВСЕГО работ по позиции:						18 425,89		485 455,33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						18 425,89		485 455,33
21	3.16-10-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопров ода	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21,1	1.6-1-300	ЗП								
		ЭМ			905,52	)*1,15)*1,15	1	2 395,10	47,82	114 533,68
		в т.ч. ЗПМ			144,03	)*1,25)*1,15	1	414,09	14,49	6 000,16
		МР			19,36	)*1,25)*1,15	1	55,66	47,82	2 661,66
		Конструктивные элементы			71,55	)*1)*1	1	143,10	11,05	1 581,26
		вспомогательного назначения, элементы								
		крепления подвесных потолков,								
		трубопроводов, воздухопроводов, закладные								
		детали, детали крепления стеновых								
		панелей, ворот, переплетов решеток,								
21,2	1.12-1-48	массой не более 50 кг, с преобладанием								
		профильного проката, с отверстиями,								
		собираемые из двух и более деталей								
		Узел трубопровода отопления,		т	0,0252	20 879,60	1	526,17	3,28	1 725,84
		водоснабжения из стальных								
		электросварных труб, с гильзами,								
		наружный диаметр (толщина стенки)								
		89х3,5 мм		м	200	87,93	1	17 586,00	14,09	247 786,74
		НР от ЗП		%	110			2 634,61	90	103 080,31
		СП от ЗП		%	74			1 772,37	41	46 958,81
		НР и СП от ЗПМ		%	175			97,41	160	4 258,66
		ЗТР								
				чел-ч	72,5	)*1,15)*1,15	1	191,76		
		ВСЕГО работ по позиции:						25 568,85		525 925,46
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						25 568,85		525 925,46
22	3.16-10-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления и								
		водоснабжения из стальных								
		электросварных труб диаметром 100 мм								
22,1	1.6-1-300	ЗП								
		ЭМ			905,52	*1,15)*1,15	1	1 796,33	47,82	85 900,50
		в т.ч. ЗПМ			144,03	*1,25)*1,15	1	310,56	14,49	4 500,01
		МР			19,36	*1,25)*1,15	1	41,75	47,82	1 996,49
		Конструктивные элементы			80,28	*1)*1	1	120,42	10,65	1 282,47
		вспомогательного назначения, элементы								
		крепления подвесных потолков,								
		трубопроводов, воздухопроводов, закладные								
		детали, детали крепления стеновых								
		панелей, ворот, переплетов решеток,								
22,2	1.12-1-49	массой не более 50 кг, с преобладанием								
		профильного проката, с отверстиями,								
		собираемые из двух и более деталей								
		Узел трубопровода отопления,		т	0,0189	20 879,60	1	394,62	3,28	1 294,35
		водоснабжения из стальных								
		электросварных труб, с гильзами,								
		наружный диаметр (толщина стенки)								
		108х4,0 мм		м	150	108,80	1	16 320,00	16,68	272 217,60
		НР от ЗП		%	110			1 975,96	90	77 310,45
		СП от ЗП		%	74			1 329,28	41	35 219,21
		НР и СП от ЗПМ		%	175			73,06	160	3 194,38
		ЗТР								
				чел-ч	72,5	*1,15)*1,15	1	143,82		
		ВСЕГО работ по позиции:						22 320,23		480 918,97
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						22 320,23		480 918,97
23	3.16-9-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов отопления и								
		газоснабжения из стальных бесшовных								
		труб диаметром 100 мм								
		ЗП								
		ЭМ			914,95	)*1,15)*1,15	1	726,01	47,82	34 717,80
		в т.ч. ЗПМ			144,03	)*1,25)*1,15	1	124,23	14,49	1 800,09
		МР			19,36	*1,25)*1,15	1	16,70	47,82	798,59
					80,28	)*1)*1	1	48,17	10,65	513,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23,1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	m	0,00756	20 879,60		1	157,85	3,28	517,75
23,2	1.12-6-163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	m	60	113,39		1	6 803,40	11,62	79 055,51
		НР от ЗП	%	110				798,61	90	31 246,02
		СП от ЗП	%	74				537,25	41	14 234,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				29,23	160	1 277,74
		ЗТР								
			чел-ч	72,5	) *1,15) *1,15		1	57,53		
		ВСЕГО работ по позиции:						9 224,75		163 362,22
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						9 224,75		163 362,22
24	3.16-15-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	10						
		ЗП								
		ЭМ			30,94	*1,15) *1,15	1	409,18	47,82	19 566,99
		в т.ч. ЗПМ			6,14	*1,25) *1,15	1	88,26	12,53	1 105,90
					0,25	*1,25) *1,15	1	3,59	47,82	171,67
		МР			42,20	*1) *1	1	422,00	8,62	3 637,64
24,3	1.12-9-6	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.	16	73,55		1	1 176,80	6,24	7 343,23
24,4	1.13-4-160	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.	8	1 306,38		1	10 451,04	13,99	146 210,05
24,5	1.12-9-7	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.	4	87,81		1	351,24	6,78	2 381,41
24,7	1.13-4-161	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.	2	2 001,09		1	4 002,18	12,54	50 187,34
		НР от ЗП	%	110				450,10	90	17 610,29
		СП от ЗП	%	74				302,79	41	8 022,47
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,28	160	274,67
		ЗТР								
			чел-ч	2,6	*1,15) *1,15		1	34,39		
		ВСЕГО работ по позиции:						17 659,87		256 339,99
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						17 659,87		256 339,99
25	3.18-15-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка воздухохоборников наружным диаметром до 219 мм	1 ШТ.	2						
		ЗП								
		ЭМ			13,86	*1,15) *1,15	1	36,66	47,82	1 753,08
		в т.ч. ЗПМ			6,82	*1,25) *1,15	1	19,61	14,6	286,31
					0,93	*1,25) *1,15	1	2,67	47,82	127,68
		МР			119,34	*1) *1	1	238,68	8,9	2 124,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25,1	1.18-6-2	Воздухосборник стальной, из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной трубы, под приварку, горизонтальный и вертикальный, номинальное давление PN от 0,6 до 1,2 МПа, номинальный диаметр входа/выхода теплоносителя DN 32 мм, диаметр корпуса 219 мм	шт.	2	604,13		1	1 208,26	9,82	11 865,11
		НР от ЗП	%	110				40,33	90	1 577,77
		СП от ЗП	%	74				27,13	41	718,76
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,67	160	204,29
		ЗТР								
			чел-ч	1,11	) *1,15)	*1,15	1	2,94		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 575,34		18 529,57
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 575,34		18 529,57
Итого по разделу: Монтажные работы								208 651,27		3 891 612,95
Раздел: Гидравлическое испытание										
26	3.16-29-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопров ода	10,5						
		ЗП			76,45	) *1,15	1	923,13	47,82	44 144,08
		МР			9,04	) *1	1	94,92	6,83	648,30
		НР от ЗП	%	110				1 015,44	90	39 729,67
		СП от ЗП	%	74				683,12	41	18 099,07
		ЗТР	чел-ч	5,01		) *1,15	1	60,50		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 716,61		102 621,12
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 716,61		102 621,12
27	3.16-29-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопров ода	5,7						
		ЗП			76,45	) *1,15	1	501,13	47,82	23 964,04
		МР			28,84	) *1	1	164,39	7,17	1 178,68
		НР от ЗП	%	110				551,24	90	21 567,64
		СП от ЗП	%	74				370,84	41	9 825,26
		ЗТР	чел-ч	5,01		) *1,15	1	32,84		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 587,60		56 535,62
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 587,60		56 535,62
Итого по разделу: Гидравлическое испытание								4 304,21		159 156,74
Раздел: Изоляция трубопроводов										
28	3.26-16-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	10 м изоляции	156						
		ЗП			28,60	) *1,15)	1	5 900,47	47,82	282 160,48
		ЭМ			0,75	) *1,25)	1	168,19	15,17	2 551,44
		в т.ч. ЗПМ			0,11	) *1,25)	1	24,67	47,82	1 179,72
		МР			55,69	) *1)	1	8 687,64	19,48	169 235,23
28,1	1.1-1-464	Краска на водной основе, эластичная, для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука, для наружных и внутренних работ	л	-145,08	34,75		1	- 5 041,53	30,45	- 153 514,59
28,2	1.1-1-2543	Лента армированная с клеевым слоем, универсального применения, типа ТПЛ, ширина 50 мм, серая	м	2340	1,50		1	3 510,00	3,13	10 986,30
28,3	1.1-1-2544	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, температура эксплуатации от -40 до +105°С, для приклеивания листовых и трубчатых каучуковых теплоизоляционных материалов	л	25,896	231,64		1	5 998,55	5,29	31 732,33
		НР от ЗП	%	91				5 369,43	75	211 620,36
		СП от ЗП	%	70				4 130,33	41	115 685,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				43,17	160	1 887,55
		ЗТР								
			чел-ч	2,2		) *1,15)	1	453,88		
		ВСЕГО работ по позиции:						28 766,25		672 344,90
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						28 766,25		672 344,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	1.1-1-2509	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	М	787,5	28,05		1	22 089,38	3,92	86 590,37	
ВСЕГО по позиции:								22 089,38		86 590,37	
30	1.1-1-2510	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	М	42	34,08		1	1 431,36	3,87	5 539,36	
ВСЕГО по позиции:								1 431,36		5 539,36	
31	1.1-1-2511	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	М	42	38,97		1	1 636,74	3,65	5 974,10	
ВСЕГО по позиции:								1 636,74		5 974,10	
32	1.1-1-2512	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	М	105	43,41		1	4 558,05	3,87	17 639,65	
ВСЕГО по позиции:								4 558,05		17 639,65	
33	1.1-1-2513	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	М	126	60,84		1	7 665,84	3,58	27 443,71	
ВСЕГО по позиции:								7 665,84		27 443,71	
34	1.1-1-2514	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	М	168	74,64		1	12 539,52	3,34	41 882,00	
ВСЕГО по позиции:								12 539,52		41 882,00	
35	1.1-1-2515	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	М	210	91,56		1	19 227,60	4,23	81 332,75	
ВСЕГО по позиции:								19 227,60		81 332,75	
36	1.1-1-3126	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°С, коэффициент теплопроводности при температуре 0°С не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	М	157,5	146,59		1	23 087,93	3,44	79 422,48	
ВСЕГО по позиции:								23 087,93		79 422,48	
37	3.26-12-1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	1 м3 изоляции		0,78						
	ЗП					458,11	*1,15)*1,15	1	472,56	47,82	22 597,82
	ЭМ					57,34	*1,25)*1,15	1	64,29	15,21	977,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			8,71	*1,25)*1,15	1	9,77	47,82	467,20
		НР от ЗП	%	91	367,80	*1)*1	1	286,88	7,03	2 016,77
		СП от ЗП	%	70				430,03	75	16 948,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				330,79	41	9 265,11
		ЗТР						17,10	160	747,52
			чел-ч	36,3		*1,15)*1,15	1	37,45		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 601,65		52 553,44
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 601,65		52 553,44
38	1.1-1-1374	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 30 мм								
			м	63	89,59		1	5 644,17	5,49	30 986,49
		ВСЕГО по позиции:						5 644,17		30 986,49
Итого по разделу: Изоляция трубопроводов								128 248,49		1 101 709,25
Раздел: Окраска трубопроводов										
Итого по разделу: Окраска трубопроводов								0,00		0,00
Раздел: Восстановительный ремонт подъезда (ППС-014-25-АР.С.ВОР, лист 8)										
Итого по разделу: Восстановительный ремонт подъезда (ППС-014-25-АР.С.ВОР, лист 8)								0,00		0,00
Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 2,3)										
39	3.9-35-1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (КР.С-19)								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001									
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
			1 Т	0,0183						
		ЗП								
		ЭМ			1 531,20	*1,15)*1,15	1	37,06	47,82	1 772,21
		МР			52,66	*1,25)*1,15	1	1,39	9,11	12,66
					58,44		1	1,07	11,2	11,98
39,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм								
39,2	1.6-1-279	Элементы отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,00011	17 876,91		1	1,97	7,55	14,87
		НР от ЗП	%	85				31,50	70	1 240,55
		СП от ЗП	%	70				25,94	41	726,61
		ЗТР								
			чел-ч	116		*1,15)*1,15	1	2,81		
		ВСЕГО работ по позиции:						492,48		6 514,05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						492,48		6 514,05
40	6.69-9-1	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов								
	Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001									
			100							
			отверстий	0,07						
		ЗП			1 166,30	)*1,15	1	93,89	47,82	4 489,82
		МР			277,42	)*1	1	19,42	4,91	95,35
40,1	1.3-2-4	Раствор цементный, марка М75	м3	0,02184	396,06		1	8,65	12,47	107,87
		НР от ЗП	%	91				85,44	75	3 367,37
		СП от ЗП	%	70				65,72	41	1 840,83
		ЗТР	чел-ч	109		)*1,15	1	8,77		
		ВСЕГО работ по позиции:						273,12		9 901,24
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						273,12		9 901,24
Итого по разделу: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 2,3)								765,60		16 415,29
Раздел: Разные работы										
41	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	0,057						
		ЭМ			8,86		1	0,51	16,24	8,28
		в т.ч. ЗПМ			1,48		1	0,08	47,82	3,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,14	160	6,13
		ВСЕГО работ по позиции:						0,65		14,41
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						0,65		14,41
Итого по разделу: Разные работы								0,65		14,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистралаи)

378 991,08

6 350 426,47

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

На капитальный ремонт 02-01-14, -15 02-01-14, -15 ОВ Капитальный ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки)			
Раздел: Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм	100 м	83,85
2	ДЕМОНТАЖ // Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	20,241
Раздел: Монтажные работы			
3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	6,45
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	77,4
5	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°C, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм (1,6 МПа)	шт.	1290
6	Кран двойной регулировки, латунный, проходной, муфтовый, КРДП (11625бк), номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.	1290
7	Кран спуска воздуха из систем водяного отопления (кран Маевского), латунный, цапковый, максимальная температура +110°C, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.	1290
8	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	20,241
Раздел: Гидравлическое испытание			
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	83,85
Раздел: Окраска трубопроводов			
10	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	10,772
Раздел: Восстановительный ремонт квартир (АР.ВОР, лист 15)			
11	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	1 м ² поверхности	138
12	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м ²	1,38
13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолков	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1,38
14	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м ²	1,38

1	2	3	4
15	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,46
16	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,46
17	Разборка покрытий из щитового паркета	100 м2 покрытия	0,46
18	Устройство ламинированного напольного покрытия бесклеевым (замковым) способом	100 м2	0,46
19	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,46
20	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	100 м2 покрытия	0,46
Раздел: -Восстановительный ремонт коридора (АР.С -1,2,3)			
Раздел: -Замена зашивки главного стояка отопления ГКЛ-короб (АР.С -2,5)			
Раздел: Заделка отверстий (КР.ВОР, лист 2)			
21	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (гильза)	1 Т	1,807
22	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	14,62
Раздел: Разные работы			
23	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	3,942
Локальная смета: Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистрала)			
Раздел: Элеваторный узел - 1 шт.			
1	Демонтаж вентиля	100 шт.	0,04
2	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов, манометров	100 шт.	0,04
3	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов, термометров	100 шт.	0,04
4	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	100 приборов	0,01
5	Установка манометров с трехходовым краном	1 комплект	4
6	Установка термометров в опрессовку прямых или угловых	1 комплект	4
7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1 ШТ.	1
8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	4
9	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	4
Раздел: Демонтажные работы			
10	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм	100 м	10,5
11	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм	100 м	5,7
Раздел: Монтажные работы			
12	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	7,5
13	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 15 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.	172
14	Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм (1,6 МПа)	шт.	172
15	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 2,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.	86
16	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,4
17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,4
18	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1

1	2	3	4
19	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	1,2
20	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	1,6
21	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	2
22	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	1,5
23	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,6
24	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	10
25	Установка воздухоотборников наружным диаметром до 219 мм	1 ШТ.	2
Раздел: Гидравлическое испытание			
26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	10,5
27	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	5,7
Раздел: Изоляция трубопроводов			
28	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	10 м изоляции	156
29	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	787,5
30	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	42
31	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	42
32	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	м	105
33	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	м	126
34	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	168
35	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	м	210
36	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	м	157,5
37	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,78
38	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 30 мм	м	63
Раздел: Окраска трубопроводов			
Раздел: Восстановительный ремонт подъезда (ППС-014-25-АР.С.ВОР, лист 8)			
Раздел: Заделка отверстий (КР.С.ВОР, лист 2,3)			
39	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (КР.С-19)	1 Т	0,0183
40	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	0,07

1	2	3	4
Раздел: Разные работы			
41	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	0,057

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-17

Ремонт внутридомовой инженерной системы пожарного водопровода

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС2; АР.С.ВОР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	585,04	5 284,78	тыс.руб.
Строительные работы	585,04	5 284,78	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	26,15	1 250,57	тыс.руб.
Затраты труда	2 099,59		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Демонтажные работы.

1	6.65-11-5 Поправка: Сб.6- 65.т3.1.п.3. 1.6_06.65.01 .28.002 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм								
		ЗП	100 м	6,8						
		ЭМ			819,08	*0,82)*1,15	1	5 252,27	47,82	251 163,55
		МР			1,82	*1)*1,15	1	14,23	8,47	120,53
1,1	999999000 1 Поправка: Сб.6- 65.т3.1.п.3. 1.6_06.65.01 .28.002 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Масса мусора (возврат)			77,45	*1)*1	1	526,66	14,88	7 836,70
		НР от ЗП	т	6,8	0,00	к нр *1)*1	1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	80				4 201,82	70	175 814,49
		ЗТР	%	55				2 888,75	41	102 977,06
			чел-ч	74,53		*0,82)*1,15	1	477,92		
		ВСЕГО работ по позиции:						12 883,73		537 912,33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						12 883,73		537 912,33
2	3.16-37-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	ДЕМОНТАЖ // Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 20 кг								
		ЗП	1 шт.	128						
		ЭМ			21,31	*0,6)*1,15	1	1 882,10	47,82	90 002,02
		в т.ч. ЗПМ			2,83	*0,6)*1,15	1	249,95	13,37	3 341,83
		МР			0,30	*0,6)*1,15	1	26,50	47,82	1 267,23
					6,52	*0,6)*1	1	500,74	3,89	1 947,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,1	999999000 1 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.16_0 6.00.01.35.0 06 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Масса мусора (возврат)								
			<i>m</i>	1,152	0,00	к нр *0,6)*1	1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	110				2 070,31	90	81 001,82
		СП от ЗП	%	74				1 392,75	41	36 900,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175				46,38	160	2 027,57
		ЗТР								
			<i>чел-ч</i>	2,01		*0,6)*1,15	1	177,52		
		ВСЕГО работ по позиции:						6 142,23		215 221,95
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						6 142,23		215 221,95

Итого по разделу: Демонтажные работы.

19 025,96

753 134,28

Раздел: Монтажные работы

3	3.16-38-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 65 мм								
			<i>100 м</i>	4						
		ЗП								
		ЭМ			303,89	*1,15)*1,15	1	1 607,58	47,82	76 874,48
		в т.ч. ЗПМ			9,50	*1,25)*1,15	1	54,63	12,87	703,09
		МР			0,89	*1,25)*1,15	1	5,12	47,82	244,84
					26,33	*1)*1	1	105,32	2,65	279,10
3,1	1.6-1-300 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей								
3,2	1.12-6-671 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	<i>m</i>	0,0504	20 879,60	к нр *1)*1	1	1 052,33	3,28	3 451,64
3,3	1.12-8-81 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	<i>m</i>	400	85,43	к нр *1)*1	1	34 172,00	6,83	233 394,76
			КОМПЛЕК							
			<i>Т</i>	200	51,03		1	10 206,00	8,06	82 260,36
3,4	1.12-10-42	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 50х50 мм	<i>шт.</i>	128	20,75		1	2 656,00	23,29	61 858,24
3,5	1.12-10-29 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм								
3,6	1.13-4-71 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, полнопроходной, со спускным элементом, с алюминиевой ручкой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, пропускная способность 15 м3/ч, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	<i>шт.</i>	16	17,58		1	281,28	23,99	6 747,91
			<i>шт.</i>	16	38,95		1	623,20	30,34	18 907,89
		НР от ЗП	%	110				1 768,34	90	69 187,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	74				1 189,61	41	31 518,54
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,96	160	391,74
		ЗТР								
			чел-ч	24,89		*1,15)*1,15	1	131,67		
		ВСЕГО работ по позиции:						53 725,25		585 574,78
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						53 725,25		585 574,78
4	3.16-38-7 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 100 мм								
			100 м	2,8						
		ЗП			406,56	*1,15)*1,15	1	1 505,49	47,82	71 992,53
		ЭМ			15,34	*1,25)*1,15	1	61,74	13	802,62
		в т.ч. ЗПМ			1,48	*1,25)*1,15	1	5,96	47,82	285,01
		МР			28,59	*1)*1	1	80,05	3,29	263,36
4,1	1.6-1-300 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,03528	20 879,60	к нр *1)*1	1	736,63	3,28	2 416,15
4,2	1.12-6-674 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм								
			м	280	152,11	к нр *1)*1	1	42 590,80	6,29	267 896,13
4,3	1.12-8-83 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Муфта чугунная, бессварная, жесткая, в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм								
			КОМПЛЕК							
			Т	140	105,76		1	14 806,40	5,97	88 394,21
4,4	1.12-10-43	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х50 мм	шт.	16	38,75		1	620,00	21,8	13 516,00
4,5	1.12-10-44	Тройник прямой, чугунный, под углом 90°, диаметр 100х100 мм	шт.	5	59,50		1	297,50	23,64	7 032,90
4,6	1.12-10-29 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Колено чугунное под углом 90°, диаметр 50 мм								
			шт.	5	17,58		1	87,90	23,99	2 108,72
		НР от ЗП	%	110				1 656,04	90	64 793,28
		СП от ЗП	%	74				1 114,06	41	29 516,94
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,43	160	456,02
		ЗТР								
			чел-ч	33,75		*1,15)*1,15	1	124,98		
		ВСЕГО работ по позиции:						63 567,04		549 188,86
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						63 567,04		549 188,86
5	3.16-15-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм								
			1 шт.	16						
		ЗП			30,94	*1,15)*1,15	1	654,69	47,82	31 307,28
		ЭМ			6,14	*1,25)*1,15	1	141,22	12,53	1 769,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			0,25	*1,25)*1,15	1	5,75	47,82	274,97
5,1	1.12-9-5	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, из стали СтЗсп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм			42,20	*1)*1	1	675,20	8,62	5 820,22
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
5,2	1.13-4-159	Кран шаровой, стальной, неполнопроходной, фланцевый, с плавающим шаром из нержавеющей стали, с рукояткой, для систем теплоснабжения, температура рабочей среды от -40 до +200°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.	32	55,09	к нр *1)*1	1	1 762,88	7,81	13 768,09
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
	НР от ЗП		шт.	16	1 105,23	к нр *1)*1	1	17 683,68	12,52	221 399,67
	СП от ЗП		%	110				720,16	90	28 176,55
	НР и СП от ЗПМ		%	74				484,47	41	12 835,98
	ЗТР		%	175				10,06	160	439,95
			чел-ч	2,6		*1,15)*1,15	1	55,02		
		ВСЕГО работ по позиции:						22 132,36		315 517,23
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						22 132,36		315 517,23
6	3.16-20-2	Установка кранов пожарных диаметром 70 мм								
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			1 кран	128						
	ЗП									
	ЭМ				11,24	*1,15)*1,15	1	1 902,71	47,82	90 987,59
					3,32	*1,25)*1,15	1	610,88	15,23	9 303,70
	в т.ч. ЗПМ									
	МР				0,50	*1,25)*1,15	1	92,00	47,82	4 399,44
6,1	1.13-1-109	Клапан пожарного крана, чугунный, угловой, присоединение муфта-цапка, КПК 65-1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм			211,25	*1)*1	1	27 040,00	3,26	88 150,40
6,2	1.17-7-33	Ствол пожарный ручной, марка РС-50, диаметр 106 мм	шт.	128	296,16		1	37 908,48	3,02	114 483,61
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
6,3	1.17-7-18	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	128	62,05	к нр *1)*1	1	7 942,40	2,28	18 108,67
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
6,4	1.17-7-42	Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, цапковая ГЦ-70	м	2560	38,42		1	98 355,20	4,49	441 614,85
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
6,5	1.17-7-9	Головка рукавная напорная, давление 1,6 МПа, марка ГР-65	шт.	128	35,88		1	4 592,64	4,85	22 274,30
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.6_06.									
	00.01.07.001									
	Поправка:									
	Гл.6.Прил.2.									
	2.п.2.2.3_06.									
	00.01.03.001									
			шт.	256	48,48		1	12 410,88	2,89	35 867,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	110				2 092,98	90	81 888,83
		СП от ЗП	%	74				1 408,01	41	37 304,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				161,00	160	7 039,10
		ЗТР								
			чел-ч	0,9		*1,15)*1,15	1	152,35		
		ВСЕГО работ по позиции:						194 425,18		947 023,40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						194 425,18		947 023,40
7	3.16-37-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 20 кг								
			1 ШТ.	128						
		ЗП								
		ЭМ			21,31	*1,15)*1,15	1	3 607,36	47,82	172 503,96
		в т.ч. ЗПМ			2,83	*1,25)*1,15	1	520,72	13,37	6 962,03
		МР			0,30	*1,25)*1,15	1	55,20	47,82	2 639,66
7,1	1.7-8-11 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Шкаф пожарного крана металлический, навесной, закрытый, окрашенный порошковыми красками, двухсекционный, вертикальный, с местом для двух огнетушителей, размеры 540x1300x230 мм, с замком-защелкой			6,52	*1)*1	1	834,56	3,89	3 246,44
			шт.	128	1 479,80	к нр *1)*1	1	189 414,40	3,39	642 114,82
		НР от ЗП	%	110				3 968,10	90	155 253,56
		СП от ЗП	%	74				2 669,45	41	70 726,62
		НР и СП от ЗПМ	%	175				96,60	160	4 223,46
		ЗТР								
			чел-ч	2,01		*1,15)*1,15	1	340,25		
		ВСЕГО работ по позиции:						201 111,19		1 055 030,89
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						201 111,19		1 055 030,89
Итого по разделу: Монтажные работы								534 961,02		3 452 335,16
Раздел: Гидравлическое испытание										
8	3.16-29-2 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.6_06. 00.01.07.001	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопроводов	6,8						
		ЗП			76,45	*1,15	1	597,84	47,82	28 588,71
		МР			28,84	*1	1	196,11	7,17	1 406,11
		НР от ЗП	%	110				657,62	90	25 729,84
		СП от ЗП	%	74				442,40	41	11 721,37
		ЗТР	чел-ч	5,01		*1,15	1	39,18		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 893,97		67 446,03
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						1 893,97		67 446,03
Итого по разделу: Гидравлическое испытание								1 893,97		67 446,03
Раздел: Заделка отверстий (ППС-002-25-АР.С.ВОР, лист 5)										
9	6.69-9-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	1,02						
		ЗП			1 494,24	*1,15	1	1 752,74	47,82	83 816,03
		МР			862,81	*1	1	880,07	5,03	4 426,75
9,1	1.3-2-6 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементный, марка М150								
			м3	0,42432	478,96	к нр *1	1	203,23	11,2	2 276,18
		НР от ЗП	%	91				1 594,99	75	62 862,02
		СП от ЗП	%	70				1 226,92	41	34 364,57
		ЗТР	чел-ч	132		*1,15	1	154,84		
		ВСЕГО работ по позиции:						5 657,95		187 745,55
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						5 657,95		187 745,55
Итого по разделу: Заделка отверстий (ППС-002-25-АР.С.ВОР, лист 5)								5 657,95		187 745,55

Раздел: --Штроба с восстановлением (ВС. ВОР Система противопожарного водоснабжения п. 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	6.69-5-3 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 100 см2								
			100 м борозд	2,6						
		ЗП			505,26	) *1,15	1	1 510,73	47,82	72 243,11
		ЭМ			692,36	) *1,15	1	2 070,16	20,89	43 245,64
		в т.ч. ЗПМ			200,57	) *1,15	1	599,70	47,82	28 677,65
10,1	999999000 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	т	-0,052	0,00	к нр) *1	1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	91				1 374,76	75	54 182,33
		НР и СП от ЗПМ	%	70				1 057,51	41	29 619,68
		ЗТР	%	175				1 049,48	160	45 884,24
			чел-ч	42		) *1,15	1	125,58		
		ВСЕГО работ по позиции:						7 062,64		245 175,00
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						7 062,64		245 175,00
11	6.69-5-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Пробивка борозд в кирпичных стенах, добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к позиции 6.69-5-3								
			100 м борозд	2,6						
		ЗП			185,62	) *5) *1,15	1	2 775,02	47,82	132 701,46
		ЭМ			257,00	) *5) *1,15	1	3 842,15	20,89	80 262,51
		в т.ч. ЗПМ			74,45	) *5) *1,15	1	1 113,03	47,82	53 225,09
11,1	999999000 1	Масса мусора								
		НР от ЗП	т	-0,052	0,00	к нр) *1	1	0,00	1	0,00
		СП от ЗП	%	91				2 525,27	75	99 526,10
		НР и СП от ЗПМ	%	70				1 942,51	41	54 407,60
		ЗТР	%	175				1 947,80	160	85 160,14
			чел-ч	15,43		) *5) *1,15	1	230,68		
		ВСЕГО работ по позиции:						13 032,75		452 057,81
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						13 032,75		452 057,81
12	6.69-10-4 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм								
			100 м борозд	2,6						
12,1	1.3-2-13 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементно-известковый, марка М75			318,68	*1,15	1	952,85	47,82	45 565,29
		НР от ЗП	м3	0,286	481,69	к нр *1	1	137,76	10,69	1 472,65
		СП от ЗП	%	91				867,09	75	34 173,97
		ЗТР	%	70				667,00	41	18 681,77
			чел-ч	23,8		*1,15	1	71,16		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 624,70		99 893,68
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						2 624,70		99 893,68
13	6.69-10-5 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к позиции 6.69-10-4								
			100 м борозд	2,6						
13,1	1.3-2-13 Поправка: Гл.6.Прил.2. 2.п.2.2.3_06. 00.01.03.001	Раствор цементно-известковый, марка М75			82,62	*1,15	1	247,03	47,82	11 812,97
		НР от ЗП	м3	0,286	481,69	к нр *1	1	137,76	10,69	1 472,65
		СП от ЗП	%	91				224,80	75	8 859,73
		ЗТР	%	70				172,92	41	4 843,32
			чел-ч	6,17		*1,15	1	18,45		
		ВСЕГО работ по позиции:						782,51		26 988,67
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						782,51		26 988,67

Итого по разделу: --Штроба с восстановлением (ВС. ВОР Система противопожарного водоснабжения п. 2) 23 502,60 824 115,16

Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовой инженерной системы пожарного водопровода 585 041,50 5 284 776,18

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Локальная смета: Ремонт внутридомовой инженерной системы пожарного водопровода			
Раздел: Демонтажные работы.			
1	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм	100 м	6,8
2	ДЕМОНТАЖ // Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 20 кг	1 ШТ.	128
Раздел: Монтажные работы			
3	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 65 мм	100 м	4
4	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 100 мм	100 м	2,8
5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	16
6	Установка кранов пожарных диаметром 70 мм	1 кран	128
7	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 20 кг	1 ШТ.	128
Раздел: Гидравлическое испытание			
8	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	6,8
Раздел: Заделка отверстий (ППС-002-25-АР.С.ВОР, лист 5)			
9	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	1,02
Раздел: --Штроба с восстановлением (ВС. ВОР Система противопожарного водоснабжения п. 2)			
10	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 100 см2	100 м борозд	2,6
11	Пробивка борозд в кирпичных стенах, добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к позиции 6.69-5-3	100 м борозд	2,6
12	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100 м борозд	2,6
13	Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к позиции 6.69-10-4	100 м борозд	2,6
Раздел: Двери шкафа коммуникаций (ППС-007-25-АР.ВОР, С-2,3, п.21-22)			
Раздел: ---Разные работы			

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01

Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25-ИОС5.1

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	46,99	1 935,27	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	46,99	1 935,27	тыс.руб.
Средства на оплату труда	19,18	917,19	тыс.руб.
Затраты труда	1 203,84		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения

1	5.10-8-1 Поправка: Гл.5.Прил.2. 2.п.2.2.23_0 5.00.01.37.0 01	Электротехнические устройства жилого дома								
			1 этаж 1- ой секции	48						
		ЗП			499,48	*0,8	1	19 180,03	47,82	917 189,03
		НР от ЗП	%	75				14 385,02	70	642 032,32
		СП от ЗП	%	70				13 426,02	41	376 047,50
		ЗТР	чел-ч	31,35		*0,8	1	1 203,84		
		ВСЕГО работ по позиции:						46 991,07		1 935 268,85
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
		ВСЕГО по позиции:						46 991,07		1 935 268,85
Итого по разделу: Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения								46 991,07		1 935 268,85
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы								46 991,07		1 935 268,85

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Локальная смета: Пусконаладочные работы			
Раздел: Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения			
1	Электротехнические устройства жилого дома	1 этаж 1-ой секции	48

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02

Затраты на перевозку отходов строительства и сноса, в том числе грунта автотранспортными средствами

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	46,80	755,32	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	46,80	755,32	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	0,00	тыс.руб.
Затраты труда	0,00		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-01 Ремонт фасада)	m	205,464						
		ЭМ			49,72		1	10 215,67	16,14	164 880,91
		ВСЕГО работ по позиции:						10 215,67		164 880,91
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
2	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-02 Ремонт кровли)	m	2,688						
		ЭМ			49,72		1	133,65	16,14	2 157,11
		ВСЕГО работ по позиции:						133,65		2 157,11
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
3	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-03 Ремонт подвала)	m	266,573						
		ЭМ			49,72		1	13 254,01	16,14	213 919,72
		ВСЕГО работ по позиции:						13 254,01		213 919,72
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
4	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-04 Ремонт подъезда)	m	431,662						
		ЭМ			49,72		1	21 462,23	16,14	346 400,39
		ВСЕГО работ по позиции:						21 462,23		346 400,39
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
5	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-05 Ремонт мусоропровода)	m	12,056						
		ЭМ			49,72		1	599,42	16,14	9 674,64
		ВСЕГО работ по позиции:						599,42		9 674,64
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-08 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)								
		ЭМ	m	6,962	49,72		1	346,15	16,14	5 586,86
		ВСЕГО работ по позиции:						346,15		5 586,86
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
7	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-08 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)								
		ЭМ	m	6,962	49,72		1	346,15	16,14	5 586,86
		ВСЕГО работ по позиции:						346,15		5 586,86
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
8	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-12 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки)								
		ЭМ	m	4,865	49,72		1	241,89	16,14	3 904,10
		ВСЕГО работ по позиции:						241,89		3 904,10
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
9	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-15 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки)								
		ЭМ	m	3,942	49,72		1	196,00	16,14	3 163,44
		ВСЕГО работ по позиции:						196,00		3 163,44
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
10	15.2-45-11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-15 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистраль)								
		ЭМ	m	0,057	49,72		1	2,83	16,14	45,68
		ВСЕГО работ по позиции:						2,83		45,68
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

Итого по локальной смете: Затраты на перевозку отходов строительства и сноса, в том числе грунта автотранспортными средствами

46 798,00

755 319,71

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт
На капитальный ремонт 09-01-02 09-01-02 Вывоз мусора Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта и постановили произвести ремонт объекта в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Затраты на перевозку отходов строительства и сноса, в том числе грунта автотранспортными средствами				
1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-01 Ремонт фасада)	т	205,464	
2	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-02 Ремонт кровли)	т	2,688	
3	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-03 Ремонт подвала)	т	266,573	
4	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-04 Ремонт подъезда)	т	431,662	
5	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-05 Ремонт мусоропровода)	т	12,056	
6	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-08 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки))	т	6,962	
7	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-08 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки))	т	6,962	
8	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-12 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки))	т	4,865	
9	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-15 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки))	т	3,942	
10	Перевозка строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (По ЛС 02-01-15 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистралей))	т	0,057	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-03

Затраты на прием отходов строительства (ремонта) и сноса отходополучателями

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	29,81	1 292,81	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	29,81	1 292,81	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	0,00	тыс.руб.
Затраты труда	0,00		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-01 Ремонт фасада) ЭМ	1 Т	205,464	31,67		1	6 507,04	43,37	282 210,32
		ВСЕГО работ по позиции:						6 507,04		282 210,32
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
2	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-02 Ремонт кровли) ЭМ	1 Т	2,688	31,67		1	85,13	43,37	3 692,09
		ВСЕГО работ по позиции:						85,13		3 692,09
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
3	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-03 Ремонт подвала) ЭМ	1 Т	266,573	31,67		1	8 442,37	43,37	366 145,59
		ВСЕГО работ по позиции:						8 442,37		366 145,59
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
4	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-04 Ремонт подъезда) ЭМ	1 Т	431,662	31,67		1	13 670,74	43,37	592 899,99
		ВСЕГО работ по позиции:						13 670,74		592 899,99
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
5	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-05 Ремонт мусоропровода) ЭМ	1 Т	12,056	31,67		1	381,81	43,37	16 559,10
		ВСЕГО работ по позиции:						381,81		16 559,10
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
6	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-08 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) ЭМ	1 Т	6,962	31,67		1	220,49	43,37	9 562,65
		ВСЕГО работ по позиции:						220,49		9 562,65
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-10 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)	1 T	6,962	31,67		1	220,49	43,37	9 562,65
		ЭМ								
		ВСЕГО работ по позиции:						220,49		9 562,65
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
8	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-12 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)	1 T	4,865	31,67		1	154,07	43,37	6 682,02
		ЭМ								
		ВСЕГО работ по позиции:						154,07		6 682,02
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
9	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-14 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки)	1 T	3,942	31,67		1	124,84	43,37	5 414,31
		ЭМ								
		ВСЕГО работ по позиции:						124,84		5 414,31
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00
10	15.1-1500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-15 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистраль)	1 T	0,057	31,67		1	1,81	43,37	78,50
		ЭМ								
		ВСЕГО работ по позиции:						1,81		78,50
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0,00		0,00

Итого по локальной смете: Затраты на прием отходов строительства (ремонта) и сноса отходополучателями

29 808,791 292 807,22

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт
На капитальный ремонт 09-01-03 09-01-03 Содержание Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Затраты на прием отходов строительства (ремонта) и сноса отходополучателями				
1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-01 Ремонт фасада)	1 Т	205,464	
2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-02 Ремонт кровли)	1 Т	2,688	
3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-03 Ремонт подвала)	1 Т	266,573	
4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-04 Ремонт подъезда)	1 Т	431,662	
5	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-05 Ремонт мусоропровода)	1 Т	12,056	
6	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-08 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки))	1 Т	6,962	
7	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-10 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки))	1 Т	6,962	
8	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-12 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки))	1 Т	4,865	
9	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-14 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки))	1 Т	3,942	
10	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (По ЛС 02-01-15 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистралей))	1 Т	0,057	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО, Бутырская ул., д.21

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6/н

Определение стоимости возвратных средств

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ПКРД-001004-25

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0,00	0,00	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	0,00	тыс.руб.
Затраты труда	0,00		чел.-ч.
Кроме того:			
Возврат материалов	319,80	3 042,85	тыс.руб.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №216 III квартал 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-01 Ремонт фасада)	m	5,047	1 853,64		1	9 355,32	9,62	89 998,18
		ВСЕГО по позиции:						9 355,32		89 998,18
2	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-02 Ремонт кровли)	m	4,743	1 853,64		1	8 791,81	9,62	84 577,21
		ВСЕГО по позиции:						8 791,81		84 577,21
3	1.7-11-63	ВОЗВРАТ□ Лом чугунный, вид лома 22А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-02 Ремонт кровли)	m	0,051	2 205,03		1	112,46	9,07	1 020,01
		ВСЕГО по позиции:						112,46		1 020,01
4	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-03 Ремонт подвала)	m	0,198	1 853,64		1	367,02	9,62	3 530,73
		ВСЕГО по позиции:						367,02		3 530,73
5	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-04 Ремонт подъезда)	m	15,887	1 853,64		1	29 448,78	9,62	283 297,26
		ВСЕГО по позиции:						29 448,78		283 297,26
6	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-05 Ремонт мусоропровода)	m	0,315	1 853,64		1	583,90	9,62	5 617,12
		ВСЕГО по позиции:						583,90		5 617,12
7	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-08 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки)	m	6,661	1 853,64		1	12 347,10	9,62	118 779,10
		ВСЕГО по позиции:						12 347,10		118 779,10
8	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-09 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистралей)	m	3,474	1 853,64		1	6 439,55	9,62	61 948,47
		ВСЕГО по позиции:						6 439,55		61 948,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-10 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)								
			m	8,582	1 853,64		1	15 907,94	9,62	153 034,38
		ВСЕГО по позиции:						15 907,94		153 034,38
10	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-11 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (магистралаи)								
			m	7,966	1 853,64		1	14 766,10	9,62	142 049,88
		ВСЕГО по позиции:						14 766,10		142 049,88
11	1.7-11-63	ВОЗВРАТ□ Лом чугунный, вид лома 22А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-12 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки)								
			m	15,745	2 205,03		1	34 718,20	9,07	314 894,07
		ВСЕГО по позиции:						34 718,20		314 894,07
12	1.7-11-63	ВОЗВРАТ□ Лом чугунный, вид лома 22А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-13 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (магистралаи)								
			m	11,941	2 205,03		1	26 330,26	9,07	238 815,46
		ВСЕГО по позиции:						26 330,26		238 815,46
13	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-14 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки)								
			m	68,239	1 853,64		1	126 490,54	9,62	1 216 838,99
		ВСЕГО по позиции:						126 490,54		1 216 838,99
14	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-15 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистралаи)								
			m	10,467	1 853,64		1	19 402,05	9,62	186 647,72
		ВСЕГО по позиции:						19 402,05		186 647,72
15	1.7-11-61	ВОЗВРАТ□ Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-17 Ремонт внутридомовой инженерной системы пожарного водопровода)								
			m	7,952	1 853,64		1	14 740,15	9,62	141 800,24
		ВСЕГО по позиции:						14 740,15		141 800,24
Итого по локальной смете: Определение стоимости возвратных средств								0,00		0,00
Итого возвратных сумм								319 801,18		3 042 848,82

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектный акт

На капитальный ремонт б/н Возврат Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Москва, САО,
Бутырская ул., д.21

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Определение стоимости возвратных средств				
1	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-01 Ремонт фасада)	т	5,047	
2	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-02 Ремонт кровли)	т	4,743	
3	Лом чугунный, вид лома 22А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-02 Ремонт кровли)	т	0,051	
4	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-03 Ремонт подвала)	т	0,198	
5	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-04 Ремонт подъезда)	т	15,887	
6	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-05 Ремонт мусоропровода)	т	0,315	
7	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-08 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки))	т	6,661	
8	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-09 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистралей))	т	3,474	
9	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-10 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки))	т	8,582	
10	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-11 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (магистралей))	т	7,966	
11	Лом чугунный, вид лома 22А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-12 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки))	т	15,745	
12	Лом чугунный, вид лома 22А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-13 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (магистралей))	т	11,941	
13	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-14 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (стояки))	т	68,239	
14	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-15 Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (магистралей))	т	10,467	
15	Лом стальной, вид лома 12А, для расчета возвратных сумм (По ЛС 02-01-17 Ремонт внутридомовой инженерной системы пожарного водопровода)	т	7,952	

Заказчик _____

Подрядчик _____